桃李风华府幼儿园建设工程 工程

招标控制价

招 标 人：江苏姜泰置业发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏瑞阳工程咨询有限公司
(单位盖章)

2023年12月31日

新点网上招投标系统

桃李风华府幼儿园建设工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 22216939.42

(大写): 贰仟贰佰贰拾壹万陆仟玖佰叁拾玖元肆角贰分

招 标 人: 江苏姜泰置业发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏瑞阳工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 江苏姜泰置业发展有限公司
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 白安联
(签字或盖章)

编 制 人: 韩飞
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李大伟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年12月27日

复核时间: 2023年12月31日

新点网上招投标系统

桃李风华府幼儿园建设工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：22216939.42

（大写）：贰仟贰佰贰拾壹万陆仟玖佰叁拾玖元肆角贰分

招 标 人：江苏姜泰置业发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏瑞阳工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号 甲00183200416 5
（单位资质专用章）
有效期至:2024年06月30日

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：韩飞 A11163200031515
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：李大伟 A11163200004036
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年03月10日

复 核 时 间：2024年03月18日

建设项目招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园建设工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃李风华府幼儿园（18班）	18347408.3		469466.01	581734.96
2	桃李风华府门卫监控室	245069.01		6598.11	8008.67
3	桃李风华府幼儿园附属工程	3624462.11		53953.52	107651.64
4	招标代理费				
合计		22216939.42		530017.64	697395.27

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园建设工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃李风华府幼儿园（18班）-土建	15750067.65		432525.33	519589.51
2	桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方	255242.4		4053.45	3551.49
3	桃李风华府幼儿园-安装-电	1251457.43		17672.03	31489.17
4	桃李风华府幼儿园-安装-给排水	204564.77		2890.7	5147.25
5	桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警	187622.46		2650.39	4720.95
6	桃李风华府幼儿园-安装-通风	178644.25		2324.11	4157.15
7	桃李风华府幼儿园-安装-消防水	519809.34		7350	13079.44
8	桃李风华府北门卫监控室	102764.11		2817.98	3390.15
9	桃李风华府南门卫监控室	132588.4		3642.75	4374.04
10	桃李风华府安装-门卫-电	9716.5		137.38	244.48
11	室外电气	68000.51		936.17	1711.02
12	室外给水	78235.09		1079.93	1968.55
13	室外消防	66242.32		903.17	1666.79
14	桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电	76471.77		1076.47	1924.18
15	桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水	395248.63		5066.72	9025.68
16	桃李风华府幼儿园智能化	405561.84		5704.64	10204.75
17	景观工程	1387814		13802.82	47201.85
18	绿化工程	100215.88		997.22	3408.51
19	排水工程	332071.01		4941.45	6965.86
20	围墙	446204.6		12140.93	14720.14
21	围挡	268396.46		7304	8854.31
合计		22216939.42		530017.64	697395.27

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	10360565.57	
1.1	人工费	2240542.08	
1.2	材料费	7122777.43	
1.3	施工机具使用费	105636.81	
1.4	企业管理费	610000.36	
1.5	利润	281608.89	
2	措施项目费	2986202.21	
2.1	单价措施项目费	2323461.79	
2.2	总价措施项目费	662740.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	432525.33	
3	其他项目费	583246.06	
3.1	其中：暂列金额	583246.06	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	519589.51	
5	税金	1300464.3	
6	工程造价	15750067.65	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	13.96	534.53	7462.04	
2	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气砌块 A3.5 2、墙体类型：200厚内、外墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0专用砂浆 4、部位：±0.00以上	m3	295.57	432.49	127831.07	
3	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气砌块 A3.5 2、墙体类型：100厚内、外墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0专用砂浆 4、部位：±0.00以上	m3	13.1	462.58	6059.8	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲位、坡道挡墙、造型等 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖砌筑 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	5.5	683.02	3756.61	
5	010402001001	预制ALC隔墙板	1、材质：ALC隔墙板 2、厚度：100	m2	648.48	148.06	96013.95	
6	010402001002	预制ALC隔墙板	1、材质：ALC隔墙板 2、厚度：200	m2	4467.9	255.99	1143737.72	
		分部小计					1384861.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度：100mm	m3	206.72	500.76	103517.11	
8	010501002001	带形基础	素砼条形基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.34	497.71	1164.64	
9	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	714.21	497.28	355162.35	
10	010501004001	满堂基础（集水坑）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P6	m3	5.62	498.31	2800.5	
11	010501006001	设备基础	太阳能支座、设备基础 1、混凝土种类：商品非泵送砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.28	517.06	2730.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：2.5m以内 4、部位：地下	m3	5.13	599.17	3073.74	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：3.6m以内 4、部位：地下	m3	42.19	599.17	25278.98	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：2.5m以内 4、部位：首层 5、层高：5.0m以内	m3	13.6	599.17	8148.71	
15	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：3.6m以内 4、部位：首层 5、层高：5.0m以内	m3	112.95	599.17	67676.25	
16	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：1.6m以内 4、部位：二层-三层 5、层高：5.0m以内	m3	1.25	599.17	748.96	
17	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：2.5m以内 4、部位：二层-三层 5、层高：5.0m以内	m3	74.83	599.17	44835.89	
18	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：3.6m以内 4、部位：二层-三层 5、层高：5.0m以内	m3	124.49	599.17	74590.67	
19	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m3	8.33	569.55	4744.35	
20	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	71.88	708.75	50944.95	
21	010502002002	门框柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.43	595.44	8592.2	
22	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	165.47	508.24	84098.47	
23	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地下	m3	153.95	546.13	84076.71	
24	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地上	m3	15.56	537.15	8358.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010503004001	圈梁	地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.34	588.76	788.94	
26	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.57	588.76	4456.91	
27	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.26	644.43	167.55	
28	010504001001	直形墙	出屋面电梯井 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：四层 4、厚度：200mm以内	m3	6.83	641.76	4383.22	
29	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、部位：一~三层 5、层高：5.0m以内	m3	216	524.53	113298.48	
30	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、部位：一~三层 5、层高：5.0m以内	m3	783.48	524.53	410958.76	
31	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m3	26.7	524.53	14004.95	
32	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m3	2.92	524.53	1531.63	
33	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：300以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m3	1.79	524.53	938.91	
34	010505003001	平板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、部位：管道井顶板、平板、雨棚板	m3	13.8	534.8	7380.24	
35	010505006001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	95.49	621.08	59306.93	
36	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	123.29	136.53	16832.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆,宽处面层100 3、素土夯实,向外坡3%~5% 4、建筑油膏嵌缝	m2	147.12	107.84	15865.42	
38	010507001002	坡道	1、50厚C20混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2、100厚C20混凝土 3、300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层300 4、素土夯实	m2	27.3	217.35	5933.66	
39	010507005001	压顶	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	20.16	603.64	12169.38	
40	010508001001	后浇带	基础、有梁板后浇带 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	30.39	558.95	16986.49	
41	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	地沟盖板 1、地沟盖板做法参见02J331-77-21,满足设计及甲方要求	m	54.8	56.31	3085.79	
42	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：附梁线条、基础构件 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	8.51	612.86	5215.44	
43	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB500 2、规格:Φ12mm以内 3、层高：5.0以内	t	1.438	5754.67	8275.22	
44	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB500 2、规格:Φ25mm以内 3、层高：5.0以内	t	121.162	4865.37	589497.96	
45	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ12mm以内 3、层高：5.0以内	t	132.813	5512.32	732107.76	
46	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ25mm以内 3、层高：5.0以内	t	10.016	4665.2	46726.64	
47	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB500 2、规格:Φ12mm以内 3、层高：3.6m以内	t	0.436	5465.88	2383.12	
48	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB500 2、规格:Φ25mm以内 3、层高：3.6m以内	t	43.273	4637.73	200688.49	
49	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ12mm以内 3、层高：3.6m以内	t	62.803	5465.88	343273.66	
50	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ25mm以内 3、层高：3.6m以内	t	34.479	4637.73	159904.29	
51	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB235 2、规格:Φ6mm 3、砌体加固筋及线管加筋	t	4.895	6755.85	33069.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010516002001	预埋铁件	1、楼梯滑动支座、楼梯栏杆铁件预埋等	t	0.5	19135.5	9567.75	
53	010516003001	机械连接	1、规格：Φ22mm及以上	个	1972	9.39	18517.08	
54	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格：Φ14mm及以上	个	2177	7.57	16479.89	
		分部小计					3784339.84	
		金属结构工程						
55	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：屋面检修爬梯Φ20 2、钢梯形式：U型 3、调和漆、防锈漆各二遍	t	0.5	6278.26	3139.13	
56	010607003001	成品雨篷	钢结构雨棚 1、雨棚做法参07J501-1-10-JP2-B3645，外包2.5厚铝单板	m2	53.04	1188	63011.52	
57	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、凡外墙不同墙体交接处，内外各加铺一层300宽镀锌钢丝网	m2	1184.54	7.88	9334.18	
58	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间、人流通道的填充墙满铺钢丝网加强、顶层砌体墙满挂	m2	5641.56	12.93	72945.37	
		分部小计					148430.2	
		门窗工程						
59	010801001001	木质门	1、成品木门 2、含门套五金配件全部工作内容 3、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	314.64	308	96909.12	
60	010802001001	金属（塑钢）门	1、断桥铝合金门（M1532） 2、玻璃规格：5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边) 3、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	4.8	616	2956.8	
61	010802001002	金属（塑钢）门	门联窗（MLC1） 1、浅灰色 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条）5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边) 2、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	45.36	616	27941.76	
62	010802003001	防火门	1、钢制甲级防火门 2、含门套、五金件等 3、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	46.92	422.4	19819.01	
63	010802003002	防火门	1、钢制乙级防火门 2、含门套、五金件等 3、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	38.88	404.8	15738.62	
64	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金窗（东立面、西立面、北立面） 2、玻璃规格：6中透Low-E+12A+6 3、含纱窗等 4、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	497.94	484	241002.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金窗（南立面） 2、玻璃规格：5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边) 3、含纱窗等 4、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	558.07	528	294660.96	
66	010807002001	金属防火窗	FHGC0906、FC1410 1、钢质甲级防火窗 2、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	25.3	396	10018.8	
67	010807003001	金属百叶窗	1、成品铝合金防水百叶窗，内衬钢丝网 2、满足图纸设计及甲方要求的全部工作内容	m2	3.84	290.4	1115.14	
68	010808004001	金属门窗套	电梯门套	m2	4.95	356.75	1765.91	
		分部小计					711929.08	
		屋面及防水工程						
69	010902003001	屋面刚性层	屋面1-平屋面（有保温） 1、50厚C30细石混凝土，内配c4@100双向钢筋（设不大于4.0x4.0米分格缝，缝内油膏嵌实，缝上热铺卷材一道，两侧分别延伸200） 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、2厚非固化橡胶沥青防水涂料 5、20厚水泥砂浆找平层 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1827.11	285.11	520927.33	
70	010902003002	屋面刚性层	屋面2-平屋面（无保温雨棚） 1、最薄处20厚1:2水泥砂浆保护层兼找坡，2%坡向板边 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，沿墙交接处翻起300高	m2	184.06	59.97	11038.08	
71	010902004001	屋面排水管	1、Φ100PVC雨水管 2、Φ100PVC水斗19个 3、Φ100挑檐弯头落水口19个	m	211	38.15	8049.65	
72	010902008001	屋面变形缝	1、具体做法详见14J936-AW1-1A/2A	m	34.3	72.53	2487.78	
73	010903004001	外墙墙面变形缝	1、具体做法详见14J936-AQ1-3/4	m	48	33.72	1618.56	
74	010903004002	内墙墙面变形缝	1、具体做法详见14J936-AN2-1/2	m	46.8	33.72	1578.1	
75	010904004001	楼（地）面变形缝	1、具体做法详见14J936-AD1-3/4	m	116.1	147.17	17086.44	
76	010903002001	墙面涂膜防水	内墙1、内墙2、内墙3 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料满涂；	m2	12848.45	35.51	456248.46	
77	010903002002	墙面涂膜防水	外墙1（首层外挑板） 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	98.93	35.51	3513	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010903002003	天棚涂膜防水	棚2、棚3 1、1.0厚JS‖防水涂料防潮层	m2	6512.85	26.12	170115.64	
79	010904002001	楼（地）面涂膜防水	地面1、地面2、地面4、地面5 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	1340.34	35.51	47595.47	
80	010904002002	楼（地）面涂膜防水	地面3 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；	m2	539.57	71.02	38320.26	
81	010904002003	楼（地）面涂膜防水	楼面1、楼面2、楼面3 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；	m2	2188.66	35.51	77719.32	
82	010904002004	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；	m2	562.51	71.02	39949.46	
		分部小计					1396247.55	
		保温、隔热、防腐工程						
83	011001001001	保温隔热屋面	屋面1（平屋面） 1、115厚挤塑聚苯板（XPS）	m2	1827.11	84.72	154792.76	
84	011001003001	保温隔热墙面	外墙1-真石漆外墙（有保温） 1、5厚（首层10厚）抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布)锚固栓锚固 2、3厚胶粘剂粘接层+锚栓固定90厚岩棉板 3、15厚聚合物防水砂浆找平层	m2	4103.2	115.46	473755.47	
85	011001003002	保温隔热墙面	门窗侧壁 1、25厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	291.92	39.02	11390.72	
86	011001005001	保温隔热楼地面	室内距外墙内表面2m以内的地面 1、25mm厚挤塑聚苯板保温层(保温板厚度详见节能专篇)	m2	550	27.51	15130.5	
		分部小计					655069.45	
		楼地面装饰工程						
87	011101003001	块料楼地面	地面1-复合地板地面（寝室活动室、创意教室） 1、30厚铺设防滑复合地板； 2、铺一层2～3厚配套软质衬垫（带防潮薄膜）； 3、50厚C25混凝土，内配c4@200双向钢筋网； 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶)； 5、0.2厚塑料膜浮铺； 6、0.2厚塑料膜浮铺； 7、100厚C25混凝土垫层； 8、素土夯实，压实系数大于0.94；	m2	713.29	168.15	119939.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003001	块料楼地面	地面2-防滑地砖地面（门厅、广播室、楼梯间、储藏间、主副食库） 1、10厚防滑地面砖； 2、20厚1：1水泥砂浆结合层； 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计） 4、最薄处50厚C25混凝土，内配c4@200双向钢筋网； 5、水泥砂浆一道（内掺建筑胶)； 6、0.2厚塑料膜浮铺； 7、挤塑聚苯板保温层（另计）； 8、0.2厚塑料膜浮铺； 9、100厚C25混凝土垫层； 10、素土夯实，压实系数大于0.94；（另计）	m2	592.43	216.82	128450.67	
89	011102003002	块料楼地面	地面3-防滑地砖地面（主副食加工间、备餐间、消洗房、洗衣房、更衣室、卫生间、盥洗室、厨房操作间、晨检值班室、保健室、洗衣室、消毒室、保健观察室、报警阀间、开水间） 1、10厚防滑地面砖； 2、20厚1：1水泥砂浆结合层； 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计） 4、最薄处50厚C25混凝土坡向地漏1%，内配c4@200双向钢筋网； 5、0.2厚塑料膜浮铺； 6、挤塑聚苯板保温层；（另计） 7、0.2厚塑料膜浮铺； 8、100厚C25混凝土垫层； 9、素土夯实，压实系数大于0.94；（另计）	m2	538.63	216.82	116785.76	
90	011102003003	块料楼地面	地面4-架空地板地面（消防控制室） 1、300高成品架空防静电地板； 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计） 3、50厚C25混凝土，内配c4@200双向钢筋网； 4、0.2厚塑料膜浮铺； 5、挤塑聚苯板保温层；（另计） 6、0.2厚塑料膜浮铺； 7、100厚C25混凝土垫层； 8、素土夯实，压实系数大于0.94；（另计）	m2	14.96	302.86	4530.79	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011101003002	细石混凝土楼地面	地面5-细石混凝土地面（配电间、设备井） 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、50厚C25混凝土，内配c4@200双向钢筋网； 3、0.2厚塑料膜浮铺； 4、挤塑聚苯板保温层；（另计） 5、0.2厚塑料膜浮铺； 6、100厚C25混凝土垫层； 7、素土夯实，压实系数大于0.94；（另计）	m2	19.67	109.73	2158.39	
92	011102003004	块料楼地面	楼面1-防滑地砖楼面（楼梯间、教具制作室、储藏室） 1、10厚防滑地面砖； 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）；	m2	173.61	127.26	22093.61	
93	011102003005	块料楼地面	楼面1-防滑地砖楼面（楼梯踏步） 1、10厚防滑地面砖； 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）；	m2	85.43	209.34	17883.92	
94	011102003006	块料楼地面	楼面2-防滑地砖楼面（园长室、财务室、会议室、办公室、图书室） 1、10厚防滑地面砖； 2、5厚专用粘结砂浆； 3、30厚轻质隔声砂浆HTK,内附6x6耐碱玻纤网； 4、5厚HTK微孔聚乙烯复合隔声垫； 5、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计）	m2	237	149.11	35339.07	
95	011102003007	块料楼地面	楼面3-复合地板地面（寝室活动室、创意教室） 1、8厚强化复合木地板； 2、3厚HTK微孔聚乙烯复合隔声垫； 3、30厚轻质隔声砂浆HTK,内附6x6耐碱玻纤网； 4、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；（另计）	m2	1686.66	81.28	137091.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011102003008	块料楼地面	楼面4-防滑地砖楼面（卫生间、盥洗室、消防水箱间） 1、10厚防滑地面砖； 2、5厚1:1水泥细砂浆结合层； 3、细石砼找坡（石料为砾石），1%坡向地漏，最薄处15厚； 4、1.5厚JS‖防水涂料+1.5厚JS‖防水涂料墙体及管道四周卷上300（遇洞口断开）；（另计） 5、20厚1:3水泥砂浆找平,四周抹小八字； 6、钢筋混凝土楼板清理干净，修理平整	m2	495.43	130.64	64722.98	
97	011101003003	细石混凝土楼地面	楼面5-细石混凝土楼面（设备井） 1、40厚C20细石混凝土随打随抹平 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层,四周做成圆弧状或钝角	m2	67.21	57.08	3836.35	
98	011105003001	木质踢脚线	踢脚2-硬木踢脚（120高）-木地板楼地面处 1、18厚硬木踢脚，油漆； 2、a墙内预留木砖400中距，板背面与木砖满涂防腐剂；b板背用有机溶剂擦洗后刷一层XY401胶粘剂与墙体粘结；	m2	131.64	159.52	20999.21	
99	011105003002	块料踢脚线	踢脚3-地砖踢脚（120高）-用于各功能房间、走廊 1、8厚地砖素水泥擦缝； 2、5厚1：1水泥砂浆结合层； 3、12厚1:3水泥砂浆打底； 4、刷界面处理剂一道	m2	167.95	204.24	34302.11	
100	011107001001	室外台阶	1、15-20厚防滑广场砖,1:1水泥砂浆勾缝; 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4、300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 5、素土分层夯实,压实系数不小于0.95	m2	72.53	378.41	27446.08	
		分部小计					735580.37	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
101	011201001005	墙面一般抹灰	砖基础 1、20厚防水砂浆抹面	m2	116.33	34.94	4064.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1-刮腻子墙面（除厨房、备餐、消洗间、洗衣房、卫生间、盥洗室以外房间） 1、满刮腻子两遍细砂纸磨光； 2、5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆抹灰； 3、10厚1：1：6水泥石灰膏砂浆抹灰； 4、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料满涂；（另计） 5、墙体满拉毛或刷界面剂（墙体与砼交界处挂c0.7@15x15镀锌钢丝网300宽，每边搭接150mm,顶层砌筑墙体满挂网。（另计）	m2	10641.79	39.28	418009.51	
103	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2-瓷砖墙面厨房、备餐、洗衣间、消洗间、盥洗室、卫生间(瓷砖高度2.2米,其他房间满铺) 1、面砖面层； 2、10厚瓷砖专用粘结剂； 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料满涂；（另计） 4、15厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）打底扫毛； 5、界面处理剂一道；	m2	2023.97	170.4	344884.49	
104	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3-水泥砂浆墙面（管井内墙面） 1、15厚1:3水泥砂浆(水井内墙面水泥砂浆掺5%防水剂) 2、界面处理剂一道	m2	730.44	36.96	26997.06	
105	011201001004	墙面一般抹灰	外墙2-真石漆（无保温）外墙面抹灰 1、20厚1:3聚合物水泥砂浆(掺5%防水剂)打底扫毛或划出纹道 2、界面处理剂一道	m2	112.03	43.66	4891.23	
106	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 1、基层类型：抹灰面 2、涂料品种、喷刷遍数：彩色真石漆饰面，详立面 3、刷弹性底涂，刮柔性防水腻子	m2	4452.83	62.97	280394.71	
107	011207001001	墙面装饰板	造型铝板 1、满足设计及甲方要求	m2	116.07	348.36	40434.15	
		分部小计					1119675.72	
		天棚工程						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011302001001	吊顶天棚	顶棚3-铝扣板顶棚（厨房区域、卫生间、开水间、报警阀间） 1、铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、c8钢筋吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底吊环（勾）固定 5、现浇钢筋混凝土板底c10钢筋吊环（勾）膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、1.0厚JS‖防水涂料防潮层；（另计） 7、水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	760.97	111.48	84832.94	
		分部小计					84832.94	
		油漆、涂料、裱糊工程						
109	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚2-刮腻子顶棚（除顶棚1、3外顶棚） 1、2厚耐水腻子刮平 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 4、1.0厚JS‖防水涂料防潮层；（另计） 5、水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	5751.88	34.73	199762.79	
		分部小计					199762.79	
		其他装饰工程						
110	011502001001	金属装饰线	女儿墙压顶 1、2厚镀锌钢板，M12定型化学锚栓，射钉长50mm@200	m	307	69.48	21330.36	
111	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯靠墙扶手H900高 2、具体做法详见图纸设计	m	109.9	44	4835.6	
112	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆H900高 2、具体做法详见图纸设计	m	68.49	176	12054.24	
113	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆H1100高 2、具体做法详见图纸设计	m	5	193.6	968	
114	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍坡道栏杆H900 2、具体做法详见图纸设计	m	12.7	176	2235.2	
115	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠窗扶手H300 2、具体做法详见图纸设计	m	223.95	105.6	23649.12	
116	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆H900 2、具体做法详见图纸设计	m	239.71	176	42188.96	
117	011210005001	成品隔断	1、大便器、小便器成品隔断，参16J914-1的XT8页做法2	m2	246.78	132	32574.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					139836.44	
		分部分项合计					10360565.57	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：12m	m2	6255.15	64.39	402769.11	
2	011701006001	满堂脚手架	1、层高超过3.6m浇捣脚手架	m2	6062.99	6.9	41834.63	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机进退场	台次	1	31783.86	31783.86	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：12m	天	255	749.91	191227.05	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度：100mm	m2	206.72	83.17	17192.9	
6	011702001002	基础	素砼条形基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	1.73	63.61	110.05	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	1349.86	64.3	86796	
8	011702001004	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P6	m2	2.92	58.39	170.5	
9	011702001005	基础	太阳能支座、设备基础 1、混凝土种类：商品非泵送砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	18.48	62.31	1151.49	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：2.5m以内 4、部位：地下	m2	342.26	72.52	24820.7	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：2.5m以内 4、部位：首层 5、层高：5.0m以内	m2	125.46	87.63	10994.06	
12	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：3.6m以内 4、部位：首层 5、层高：5.0m以内	m2	1918.81	87.64	168164.51	
13	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	797.87	88.55	70651.39	
14	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	174.31	94.14	16409.54	
15	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	1691.1	53.21	89983.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地下	m2	1336.29	79.75	106569.13	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地上	m2	135.06	95.46	12892.83	
18	011702008001	圈梁	地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	74.22	65.97	4896.29	
19	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.12	86.67	270.41	
20	011702011001	直形墙	出屋面电梯井 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：四层 4、厚度：200mm以内	m2	100.88	54.31	5478.79	
21	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、部位：一~三层 5、层高：5.0m以内	m2	1743.12	82.33	143511.07	
22	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、部位：一~三层 5、层高：5.0m以内	m2	8383.24	72.63	608874.72	
23	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m2	215.47	69.55	14985.94	
24	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m2	31.24	61.85	1932.19	
25	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：300以内 4、部位：四层 5、层高：3.6m以内	m2	8.95	72.81	651.65	
26	011702016001	平板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、部位：管道井顶板、平板、雨棚板	m2	166.43	61.85	10293.7	
27	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	2387.25	79.48	189738.63	
28	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	123.29	193.7	23881.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702028001	扶手	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	223.78	72.7	16268.81	
30	011702030001	后浇带	基础、有梁板后浇带 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m2	244.35	65.67	16046.46	
31	01B001	补充清单	1、构件的类型：附梁线条、基础构件 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	153.18	85.59	13110.68	
		单价措施合计					2323461.79	
合计							12684027.36	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	13.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	117.07	372.56	0.3	30.52	14.08	117.07	372.56	0.3	30.52	14.08
综合人工工日		小计							117.07	372.56	0.3	30.52	14.08
0.9921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	4.5936	55	252.65		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.37268	319.4	119.03		
	水	m3	0.09152	6.02	0.55		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	372.56	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	295.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	107.11	284.51	0.12	27.88	12.87	107.11	284.51	0.12	27.88	12.87
综合人工工日		小计							107.11	284.51	0.12	27.88	12.87
0.9077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									432.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.04488	280	12.57		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.8052	276	222.24		
	水	m3	0.088	6.02	0.53		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1463	335.19	49.04		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	284.51	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	13.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	128.92	284.51	0.12	33.55	15.48	128.92	284.51	0.12	33.55	15.48
综合人工工日		小计							128.92	284.51	0.12	33.55	15.48
1.0925工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.04488	280	12.57		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.8052	276	222.24		
	水	m3	0.088	6.02	0.53		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1463	335.19	49.04		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	284.51	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M10零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	224.99	372.17	0.26	58.57	27.03	224.99	372.17	0.26	58.57	27.03
综合人工工日		小计							224.99	372.17	0.26	58.57	27.03
1.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													683.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	4.8048	55	264.26		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.32494	329.42	107.04		
	水	m3	0.09592	6.02	0.58		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	372.17	--	

项目编码	010402001001	项目名称	预制ALC隔墙板	计量单位	m2	工程量	648.48

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板）墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	518.23	765.34	0.05	134.75	62.19	51.82	76.53	0.01	13.48	6.22
综合人工工日		小计							51.82	76.53	0.01	13.48	6.22
0.4392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									148.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	0.8932	65.3	58.33		
	镀锌连接铁件	t	0.000352	7289.17	2.57		
	镀锌U型卡综合	个	0.968	7.72	7.47		
	镀锌管卡	个	1.408	3	4.22		
	钢筋综合	t	0.000176	4046	0.71		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004774	381.34	1.82		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.572	1.01	0.58		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.044	3.43	0.15		
	合金钢切割锯片	片	0.0044	68.6	0.3		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	76.53	--	

项目编码	010402001002	项目名称	预制ALC隔墙板	计量单位	m2	工程量	4467.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板）墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	828.82	1415.99	0.09	215.52	99.47	82.88	141.6	0.01	21.55	9.95
综合人工工日		小计							82.88	141.6	0.01	21.55	9.95
0.7024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	0.8932	136	121.48		
	镀锌连接铁件	t	0.000352	7289.17	2.57		
	镀锌U型卡综合	个	0.968	7.72	7.47		
	镀锌管卡	个	1.408	3	4.22		

新点网上招投标系统

	钢筋综合	t	0.000176	4046	0.71		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009394	381.34	3.58		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.572	1.01	0.58		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.088	3.43	0.3		
	合金钢切割锯片	片	0.0044	68.6	0.3		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	141.6	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	206.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	49.84	415.66	11.83	16.03	7.4	49.84	415.66	11.83	16.03	7.4
综合人工工日		小计							49.84	415.66	11.83	16.03	7.4
0.4224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.8932	462	412.66		
	水	m3	0.4664	6.02	2.81		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	415.66	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	2.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	31.15	438.79	11.55	11.1	5.12	31.15	438.79	11.55	11.1	5.12
综合人工工日		小计							31.15	438.79	11.55	11.1	5.12
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.8976	481	431.75		
	塑料薄膜	m2	1.5224	0.5	0.76		
	水	m3	1.012	6.02	6.09		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.19	--
	材料费小计	--	438.79	--

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	714.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-181	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	31.15	438.36	11.55	11.1	5.12	31.15	438.36	11.55	11.1	5.12
综合人工工日		小计							31.15	438.36	11.55	11.1	5.12
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.8976	481	431.75		
	塑料薄膜	m2	1.2936	0.5	0.65		
	水	m3	0.9592	6.02	5.77		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	438.36	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础（集水坑）	计量单位	m3	工程量	5.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	24.92	447.98	11.55	9.48	4.38	24.92	447.98	11.55	9.48	4.38
综合人工工日		小计							24.92	447.98	11.55	9.48	4.38
0.2112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P6	m3	0.8976	491	440.72		
	塑料薄膜	m2	1.6456	0.5	0.82		
	水	m3	1.0384	6.02	6.25		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	447.98	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	5.28

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	47.77	413.67	27.15	19.48	8.99	47.77	413.67	27.15	19.48	8.99
综合人工工日		小计							47.77	413.67	27.15	19.48	8.99
0.4048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	456	409.31		
	塑料薄膜	m2	0.3432	0.5	0.17		
	水	m3	0.6952	6.02	4.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	413.67	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.13

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.8712	505	439.96		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52		
	塑料薄膜	m2	0.2464	0.5	0.12		
	水	m3	1.1	6.02	6.62		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	466.44	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	42.19

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.8712	505	439.96			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜						m2	0.2464	0.5	0.12			
	水						m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	466.44		--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	13.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.8712	505	439.96			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜						m2	0.2464	0.5	0.12			
	水						m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	466.44		--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	112.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54

综合人工工日	小计			77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								599.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.8712	505	439.96			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜	m2	0.2464	0.5	0.12			
	水	m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	466.44		--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45			m3			0.8712		505	439.96			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t			0.04774		408.91	19.52			
	塑料薄膜			m2			0.2464		0.5	0.12			
	水			m3			1.1		6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	466.44		--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	74.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							599.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.8712	505	439.96		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52		
	塑料薄膜	m2	0.2464	0.5	0.12		
	水	m3	1.1	6.02	6.62		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	466.44	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	124.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54	77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	466.44	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45			m3			0.8712		505	439.96			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t			0.04774		408.91	19.52			
	塑料薄膜			m2			0.2464		0.5	0.12			
	水			m3			1.1		6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	466.44		--	

项目编码	010502001009	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	8.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	436.82	18.23	25.01	11.54	77.95	436.82	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	436.82	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									569.55				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8712	471	410.34		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52		
	塑料薄膜	m2	0.2464	0.5	0.12		
	水	m3	1.1	6.02	6.62		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	436.82	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	71.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	205.68	423.29	1.18	53.78	24.82	205.68	423.29	1.18	53.78	24.82
综合人工工日		小计							205.68	423.29	1.18	53.78	24.82
1.743工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									708.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8712	456	397.27		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52		
	塑料薄膜	m2	0.2024	0.5	0.1		
	水	m3	1.056	6.02	6.36		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	423.29	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门框柱	计量单位	m3	工程量	14.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	126.68	418.04	1.87	33.42	15.43	126.68	418.04	1.87	33.42	15.43
综合人工工日		小计							126.68	418.04	1.87	33.42	15.43
1.0736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	456	409.31		

新点网上招投标系统

	塑料薄膜	m2	0.6248	0.5	0.31		
	水	m3	1.3992	6.02	8.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.04	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	165.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	31.15	440.13	18.21	12.83	5.92	31.15	440.13	18.21	12.83	5.92
综合人工工日		小计							31.15	440.13	18.21	12.83	5.92
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									508.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.8976	481	431.75		
	塑料薄膜	m2	0.924	0.5	0.46		
	水	m3	1.2848	6.02	7.73		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	440.13	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	153.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	58.15	440.76	18.21	19.85	9.16	58.15	440.76	18.21	19.85	9.16
综合人工工日		小计							58.15	440.76	18.21	19.85	9.16
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									546.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.8976	481	431.75		
	塑料薄膜	m2	1.1176	0.5	0.56		
	水	m3	1.3728	6.02	8.26		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	440.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	15.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	58.15	431.78	18.21	19.85	9.16	58.15	431.78	18.21	19.85	9.16
综合人工工日		小计							58.15	431.78	18.21	19.85	9.16
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	1.1176	0.5	0.56		
	水	m3	1.3728	6.02	8.26		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	431.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72
综合人工工日		小计							121.49	419.5	1.16	31.89	14.72
1.0296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	456	409.31		
	塑料薄膜	m2	1.936	0.5	0.97		
	水	m3	1.5312	6.02	9.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.5	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	7.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72	
1.0296工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							588.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	456	409.31		
	塑料薄膜	m2	1.936	0.5	0.97		
	水	m3	1.5312	6.02	9.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.5	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	160.95	420.72	1.16	42.15	19.45	160.95	420.72	1.16	42.15	19.45
综合人工工日		小计							160.95	420.72	1.16	42.15	19.45
1.364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	456	409.31		
	塑料薄膜	m2	1.936	0.5	0.97		
	水	m3	1.7336	6.02	10.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.72	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	6.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	117.47	438.55	29.78	38.29	17.67	117.47	438.55	29.78	38.29	17.67
综合人工工日		小计							117.47	438.55	29.78	38.29	17.67
0.9955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													641.76

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.87296	471	411.16		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04466	408.91	18.26		
	塑料薄膜	m2	0.2464	0.5	0.12		
	水	m3	1.4608	6.02	8.79		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	438.55	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	4.4264	0.5	2.21		
	水	m3	1.7864	6.02	10.75		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	435.92	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	783.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	4.4264	0.5	2.21		
	水	m3	1.7864	6.02	10.75		
	其他材料费			--	0.19	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	435.92	--

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	26.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	4.4264	0.5	2.21		
	水	m3	1.7864	6.02	10.75		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	435.92	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	4.4264	0.5	2.21		
	水	m3	1.7864	6.02	10.75		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	435.92	--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.8976	471	422.77			
	塑料薄膜						m2	4.4264	0.5	2.21			
	水						m3	1.7864	6.02	10.75			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	435.92		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	51.92	437.6	18.52	18.31	8.45	51.92	437.6	18.52	18.31	8.45
综合人工工日		小计							51.92	437.6	18.52	18.31	8.45
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													534.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.8976	471	422.77			
	塑料薄膜						m2	5.2272	0.5	2.61			
	水						m3	1.9976	6.02	12.03			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	437.6		--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	95.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件C30现浇栏板	m3	1	103.84	436.7	29.77	34.74	16.03	103.84	436.7	29.77	34.74	16.03
综合人工工日		小计							103.84	436.7	29.77	34.74	16.03
0.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													621.08
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	0.4576	0.5	0.23		
	水	m3	2.244	6.02	13.51		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	436.7	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	123.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2 水平投影面积	0.1	159.91	876.09	61.15	57.48	26.53	15.99	87.61	6.12	5.75	2.65
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.032316	81	416.74	29.74	28.79	13.29	2.62	13.47	0.96	0.93	0.43
综合人工工日		小计							18.61	101.08	7.08	6.68	3.08
0.1577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.18216	471	85.8		
	塑料薄膜	m2	0.484	0.5	0.24		
	水	m3	0.25432	6.02	1.53		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.02858	471	13.46		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	101.08	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	147.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(预拌)	10m2 水平投影面积	0.1	235.65	547.54	6.23	62.89	29.03	23.57	54.75	0.62	6.29	2.9
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.165851	57.11	40.01		14.85	6.85	9.47	6.64		2.46	1.14
综合人工工日		小计							33.04	61.39	0.62	8.75	4.04
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.84				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	408.73	12.71		
	碎石5～16mm	t	0.084058	117	9.83		
	碎石5～40mm	t	0.14696	117	17.19		
	水	m3	0.083054	6.02	0.5		
	建筑油膏	kg	1.471165	3	4.41		
	木柴	kg	0.788124	0.94	0.74		
	煤	kg	1.576248	0.94	1.48		
	水泥32.5级	kg	24.79928	0.334	8.28		
	中砂	t	0.041063	151	6.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.39	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	27.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.5		0.94	2.71	1.25	0.95		0.09	0.27	0.13
13-9备注2	垫层 卵石 干铺(预拌)	m3	0.3	71.03	321.74	1.31	18.81	8.68	21.31	96.52	0.39	5.64	2.6
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	73.73	407.28	1.01	19.43	8.97	7.37	40.73	0.1	1.94	0.9
13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	56.07	183.27	0.73	14.77	6.82	5.61	18.33	0.07	1.48	0.68
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	63.83	34.23	0.06	16.61	7.67	6.38	3.42	0.01	1.66	0.77
综合人工工日		小计							41.62	159	0.66	10.99	5.08
0.3535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石	t		117			
	卵石	t	0.42504	117	49.73		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.14784	312.39	46.18		

	水	m3	0.20944	6.02	1.26		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.12936	452	58.47		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.007854	409.38	3.22		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	159	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	128.76	425.95		33.48	15.45	128.76	425.95		33.48	15.45
综合人工工日		小计							128.76	425.95		33.48	15.45
1.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													603.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.8976	452	405.72		
	塑料薄膜	m2	8.0344	0.5	4.02		
	水	m3	2.6928	6.02	16.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.95	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	30.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-211	泵送现浇构件C40现浇后浇板带	m3	0.299161	60.23	456.52	18.52	20.48	9.45	18.02	136.57	5.54	6.13	2.83
6-211	泵送现浇构件C35现浇后浇板带	m3	0.700915	60.23	447.55	18.52	20.48	9.45	42.22	313.69	12.98	14.35	6.62
综合人工工日		小计							60.24	450.26	18.52	20.48	9.45
0.5104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													558.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.268527	491	131.85		

	塑料薄膜	m2	4.426736	0.5	2.21		
	水	m3	2.226569	6.02	13.4		
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.629141	481	302.62		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	450.26	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m	工程量	54.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00135	沟盖板、井盖板、井圈	m	1		56.31				56.31			
综合人工工日		小计							56.31			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												56.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟盖板、井盖板、井圈	m	0.88	63.99	56.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.31	--	

项目编码	010514905001	项目名称	其他小型构件	计量单位	m3	工程量	8.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	99.69	434.2	29.77	33.66	15.54	99.69	434.2	29.77	33.66	15.54
综合人工工日		小计							99.69	434.2	29.77	33.66	15.54
0.8448工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												612.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	3.3	0.5	1.65		
	水	m3	1.5928	6.02	9.59		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	434.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.438

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1155.12	4047.71	81.81	321.6	148.43	1155.12	4047.71	81.81	321.6	148.43
综合人工工日		小计							1155.12	4047.71	81.81	321.6	148.43
9.7891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5754.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB500 Φ12mm以内	t	0.8976	4454	3997.91		
	镀锌铁丝22#	kg	6.028	6.47	39		
	电焊条J422	kg	1.6368	6.47	10.59		
	水	m3	0.0352	6.02	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4047.71	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	121.162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	683.44	3815.79	77.12	197.75	91.27	683.44	3815.79	77.12	197.75	91.27
综合人工工日		小计							683.44	3815.79	77.12	197.75	91.27
5.7919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4865.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB500 Φ25mm以内	t	0.8976	4177	3749.28		
	镀锌铁丝22#	kg	1.716	6.47	11.1		
	电焊条J422	kg	8.4656	6.47	54.77		
	水	m3	0.1056	6.02	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3815.79	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	132.813

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋直径φ12以内	t	1	1155.12	3805.36	81.81	321.6	148.43	1155.12	3805.36	81.81	321.6	148.43
综合人工工日		小计							1155.12	3805.36	81.81	321.6	148.43
9.7891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5512.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12mm以内HRB400 Φ12mm以内						t	0.8976	4184	3755.56			
	镀锌铁丝22#						kg	6.028	6.47	39			
	电焊条J422						kg	1.6368	6.47	10.59			
	水						m3	0.0352	6.02	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3805.36		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.016
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	683.44	3615.62	77.12	197.75	91.27	683.44	3615.62	77.12	197.75	91.27
综合人工工日		小计							683.44	3615.62	77.12	197.75	91.27
5.7919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4665.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ14-25mmHRB400 Φ25mm以内						t	0.8976	3954	3549.11			
	镀锌铁丝22#						kg	1.716	6.47	11.1			
	电焊条J422						kg	8.4656	6.47	54.77			
	水						m3	0.1056	6.02	0.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3615.62		--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.436
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39
综合人工工日		小计							1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5465.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12mm以内	t	0.8976	4184	3755.56		
	镀锌铁丝22#	kg	6.028	6.47	39		
	电焊条J422	kg	1.6368	6.47	10.59		
	水	m3	0.0352	6.02	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3805.36	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	43.273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	663.54	3615.62	77.12	192.57	88.88	663.54	3615.62	77.12	192.57	88.88
综合人工工日		小计							663.54	3615.62	77.12	192.57	88.88
5.6232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4637.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ25mm以内	t	0.8976	3954	3549.11		
	镀锌铁丝22#	kg	1.716	6.47	11.1		
	电焊条J422	kg	8.4656	6.47	54.77		
	水	m3	0.1056	6.02	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3615.62	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	62.803

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋直径φ12以内	t	1	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5465.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12mm以内HRB400 Φ12mm以内		t	0.8976	4184	3755.56			
	镀锌铁丝22#		kg	6.028	6.47	39			
	电焊条J422		kg	1.6368	6.47	10.59			
	水		m3	0.0352	6.02	0.21			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3805.36		--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	34.479

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	663.54	3615.62	77.12	192.57	88.88	663.54	3615.62	77.12	192.57	88.88
综合人工工日		小计							663.54	3615.62	77.12	192.57	88.88
5.6232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4637.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋Φ14-25mmHRB400 Φ25mm以内		t	0.8976	3954	3549.11							
	镀锌铁丝22#		kg	1.716	6.47	11.1							
	电焊条J422		kg	8.4656	6.47	54.77							
	水		m3	0.1056	6.02	0.64							
	其他材料费				--			--					
	材料费小计				--	3615.62		--					

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.895

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67	2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67
综合人工工日		小计							2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67
18.6472工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价				6755.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ6综合	t	0.8976	4046	3631.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3631.69	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2907.52	9548.76	682.83	933.49	430.84	2907.52	9548.76	682.83	933.49	430.84
5-28	铁件安装	t	1	2446.48	300.46	354.32	728.21	336.1	2446.48	300.46	354.32	728.21	336.1
17-132备注1	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.99	28.58	21.4		7.43	3.43	114.03	85.39		29.65	13.69
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.99	27.38	18.28		7.12	3.29	109.25	72.94		28.41	13.13
综合人工工日		小计							5577.28	10007.55	1037.15	1719.76	793.76
47.1879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19135.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.93324	4700	4386.23		
	电焊条J422	kg	58.344	6.47	377.49		
	氧气	m3	38.6628	2.83	109.42		
	乙炔气	m3	16.79832	294	4938.71		
	防锈漆	kg	2.150896	10	21.51		
	油漆溶剂油	kg	0.959552	12.01	11.52		
	调和漆	kg	7.019591	19.91	139.76		
	砂纸	张	3.581424	0.94	3.37		
	白布	m2	0.105336	3.43	0.36		
	其他材料费			--	19.18	--	
	材料费小计			--	10007.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1972

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	58.15	13.11	0.35	15.21	7.02	5.82	1.31	0.04	1.52	0.7
综合人工工日		小计							5.82	1.31	0.04	1.52	0.7
0.0493工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	0.8976	2.5	2.24		
	电焊条J422	kg	-0.14256	6.47	-0.92		
	水	m3	-0.00176	6.02	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.31	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	32.19	6.18	18.15	13.09	6.04	3.22	0.62	1.82	1.31	0.6
综合人工工日		小计							3.22	0.62	1.82	1.31	0.6
0.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.000088	4046	0.36		
	焊剂	kg	0.27544	3.43	0.94		
	石棉板	m2	0.0176	5.15	0.09		
	电焊条J422	kg	-0.13288	6.47	-0.86		
	水	m3	-0.00176	6.02	-0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1262.69	3780.81	41.03	338.97	156.45	1262.69	3780.81	41.03	338.97	156.45
17-135备注1	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	3.99	28.58	18.66		7.43	3.43	114.03	74.45		29.65	13.69
17-132备注1	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.99	28.58	21.4		7.43	3.43	114.03	85.39		29.65	13.69
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.99	27.38	18.28		7.12	3.29	109.25	72.94		28.41	13.13
综合人工工日		小计							1600	4013.59	41.03	426.68	196.96
13.4428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6278.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.924	4046	3738.5		
	防锈漆	kg	2.904	10	29.04		
	油漆溶剂油	kg	2.335696	12.01	28.05		
	红丹防锈漆	kg	5.228879	10	52.29		
	砂纸	张	7.162848	0.94	6.73		
	白布	m2	0.17556	3.43	0.6		
	调和漆	kg	7.019591	19.91	139.76		
	其他材料费			--	18.62	--	
	材料费小计			--	4013.59	--	

项目编码	010607003001	项目名称	成品雨篷	计量单位	m2	工程量	53.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00141	钢结构雨棚	m2	1		1188					1188			
综合人工工日		小计								1188			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1188				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1188	--	

	材料费小计	--	1188	--

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1184.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	39.46	24.27		10.26	4.74	3.95	2.43		1.03	0.47
综合人工工日		小计							3.95	2.43		1.03	0.47
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	0.968	2.33	2.26		
	钢钉	kg	0.02464	5.08	0.13		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	5641.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	67.5	31.61	3.26	18.4	8.49	6.75	3.16	0.33	1.84	0.85
综合人工工日		小计							6.75	3.16	0.33	1.84	0.85
0.0572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	0.968	2.33	2.26		
	塑料胀管螺钉	套	4.312	0.09	0.39		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.232	0.18	0.22		
	合金钢钻头一字型	根	0.04312	6.86	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.16	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	314.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00140	成品木门	m2	1		308					308			
综合人工工日		小计								308			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													308
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门						m2	0.88	350	308			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	308		--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00136	断桥铝合金门（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边))	m2	1		616					616			
综合人工工日		小计								616			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金门（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边))						m2	0.88	700	616			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	616		--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	45.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00139	铝合金门联窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边))	m2	1		616					616			
综合人工工日		小计								616			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铝合金门联窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)）	m2	0.88	700	616		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	616	--	

项目编码	010802003001	项目名称	防火门	计量单位	m2	工程量	46.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00126	甲级防火门	m2	1		422.4				422.4			
综合人工工日		小计							422.4			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												422.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	422.4	--	
	材料费小计			--	422.4	--	

项目编码	010802003002	项目名称	防火门	计量单位	m2	工程量	38.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	乙级防火门	m2	1		404.8				404.8			
综合人工工日		小计							404.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												404.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门	m2	0.88	460	404.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.8	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	497.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00127	断桥铝合金窗（6中透Low-E+12A+6）	m2	1		484				484			
综合人工工日		小计							484			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							484
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	484	--	
	材料费小计			--	484	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	558.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00137	断桥铝合金窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)）	m2	1		528				528			
综合人工工日		小计							528			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												528
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	528		--	
	材料费小计							--	528		--	

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	m2	工程量	25.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00138	钢质甲级防火窗	m2	1		396				396			
综合人工工日		小计							396			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												396
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	396		--	
	材料费小计							--	396		--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00111	金属百叶窗	m2	1		290.4				290.4			

综合人工工日		小计			290.4			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								290.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	290.4	--	
	材料费小计				--	290.4	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	4.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	746.86	2522.92	10.13	196.82	90.84	74.69	252.29	1.01	19.68	9.08
综合人工工日		小计							74.69	252.29	1.01	19.68	9.08
0.6072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													356.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0					m2	0.96888		170	164.71			
	细木工板δ18mm					m2	0.90464		43.4	39.26			
	普通木成材					m3	0.015752		2100	33.08			
	膨胀螺栓M8×80					套	6.512		0.51	3.32			
	玻璃胶					L	0.1496		34.3	5.13			
	铁钉70mm					kg	0.1364		5.08	0.69			
	镀锌铁脚					个	3.256		1.46	4.75			
	其他材料费								--	1.35		--	
	材料费小计								--	252.29		--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1827.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-77+[10-79]*2	刚性防水屋面 C30细石混凝土有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	236.76	248.35	6.2	63.17	29.16	23.68	24.84	0.62	6.32	2.92
10-68	卷材屋面 屋面分格缝上点粘300宽改性沥青卷材	10m	0.0125	20.77	142.1		5.4	2.49	0.26	1.78		0.07	0.03

5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002172	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	3.97	8.53	0.12	1.06	0.49
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	25.96	49.11	0.12	6.78	3.13	2.6	4.91	0.01	0.68	0.31
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.10822	75.8	533.86		19.71	9.1	8.2	57.77		2.13	0.98
10-120	刷非固化橡胶沥青防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.10822	31.15	297.58	2.86	8.84	4.08	3.37	32.2	0.31	0.96	0.44
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	76.78	135.03	0.25	20.03	9.24	7.68	13.5	0.03	2	0.92
盐补10-1	屋面LC5.0轻集料混凝土找坡	m3	0.1	101.76	189.54		26.46	12.21	10.18	18.95		2.65	1.22
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.10822	75.8	250.48		19.71	9.1	8.2	27.11		2.13	0.98
综合人工工日		小计							68.14	189.59	1.09	18	8.29
0.5773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									285.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青油毡350#	m2	0.924	3.34	3.09		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.5324	7.55	4.02		
	水	m3	0.161591	6.02	0.97		
	周转木材	m3	0.000088	2200	0.19		
	细砂	t	0.002728	146	0.4		
	铁钉	kg	0.00704	5.08	0.04		
	改性沥青粘结剂	kg	0.00836	6.77	0.06		
	改性沥青卷材δ3mm	m2	0.03696	45.8	1.69		
	石油液化气	kg	0.054141	5.83	0.32		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00195	4300	8.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.022745	6.47	0.15		
	石灰砂浆 1:5(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	317.97	4.9		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.19042	45.8	54.52		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.338079	6.86	2.32		
	SBS封口油膏	kg	0.059045	6	0.35		
	钢压条	kg	0.049521	3.96	0.2		

新点网上招投标系统

	钢钉	kg	0.002857	5.08	0.01		
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.285606	14.09	32.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.031108	381.34	11.86		
	LC5.0轻集料混凝土	m3	0.08976	203	18.22		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.285606	11.86	27.11		
	水泥32.5级	kg	24.4904	0.334	8.18		
	中砂	t	0.028097	151	4.24		
	碎石5～16mm	t	0.050673	117	5.93		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	189.59	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	184.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	63.28	127.79	0.25	16.52	7.62	6.33	12.78	0.03	1.65	0.76
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.108219	75.8	250.48		19.71	9.1	8.2	27.11		2.13	0.98
综合人工工日		小计							14.53	39.89	0.03	3.78	1.74
0.1231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	408.91	12.72		
	水	m3	0.00528	6.02	0.03		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.285585	11.86	27.11		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	39.89	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	211

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ100	10m	0.1	47.77	236.16		12.42	5.73	4.78	23.62		1.24	0.57
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ100	10只	0.009005	39.46	286.29		10.26	4.74	0.36	2.58		0.09	0.04
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 φ100	10只	0.009005	190.03	278.82		49.41	22.8	1.71	2.51		0.44	0.21
综合人工工日		小计							6.85	28.71		1.77	0.82
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn100	m	0.8976	19.69	17.67		
	PVC塑料抱箍φ100	副	1.013629	4.29	4.35		
	PVC塑料管束节dn100	个	0.321949	5.88	1.89		
	PVC塑料管135°弯头dn100	个	0.05016	7.01	0.35		
	胶水	kg	0.01798	10.72	0.19		
	PVC塑料落水斗φ100	只	0.080829	21.44	1.73		
	挑檐铸铁弯头落水φ100mm	个	0.080036	31.37	2.51		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	28.71	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	34.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	47.77	659.08	0.12	12.45	5.75	4.78	65.91	0.01	1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.78	65.91	0.01	1.25	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.52888	107.19	56.69		
	木砖与拉条	m3	0.006072	1286.32	7.81		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.264	0.26	0.07		
	钢钉	kg	0.01848	5.08	0.09		
	玻璃胶300mL	支	0.04928	10.55	0.52		

新点网上招投标系统

	防腐油	kg	0.0968	5.15	0.5		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	65.91	--	

项目编码	010903004001	项目名称	外墙墙面变形缝	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	39.46	282.64	0.07	10.28	4.74	3.95	28.26	0.01	1.03	0.47
综合人工工日		小计							3.95	28.26	0.01	1.03	0.47
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.23232	107.19	24.9		
	木砖与拉条	m3	0.0022	1286.32	2.83		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.176	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.00264	5.08	0.01		
	玻璃胶300mL	支	0.02024	10.55	0.21		
	防腐油	kg	0.02992	5.15	0.15		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	010903004002	项目名称	内墙墙面变形缝	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	39.46	282.64	0.07	10.28	4.74	3.95	28.26	0.01	1.03	0.47
综合人工工日		小计							3.95	28.26	0.01	1.03	0.47
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.23232	107.19	24.9		
	木砖与拉条	m3	0.0022	1286.32	2.83		

	铝拉铆钉LD-1	十个	0.176	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.00264	5.08	0.01		
	玻璃胶300mL	支	0.02024	10.55	0.21		
	防腐油	kg	0.02992	5.15	0.15		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	116.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-189	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内铝板5厚	10m	0.1	130.78	1228.37	45.48	45.83	21.15	13.08	122.84	4.55	4.58	2.12
综合人工工日		小计							13.08	122.84	4.55	4.58	2.12
0.1108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板5mm	kg	1.7468	42.88	74.9		
	型钢	t	0.006745	4700	31.7		
	电焊条J422	kg	0.095189	6.47	0.62		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.119899	7.72	0.93		
	焊剂	kg	0.046173	3.43	0.16		
	氧气	m3	0.106374	2.83	0.3		
	乙炔气	m3	0.04625	294	13.6		
	防锈漆	kg	0.021044	10	0.21		
	油漆溶剂油	kg	0.002168	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	122.84	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	12848.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	75.8	250.48		19.71	9.1	7.58	25.05		1.97	0.91
综合人工工日		小计							7.58	25.05		1.97	0.91
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	2.112	11.86	25.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.05		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	98.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	75.8	250.48		19.71	9.1	7.58	25.05		1.97	0.91
综合人工工日		小计							7.58	25.05		1.97	0.91
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	2.112	11.86	25.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.05		--	

项目编码	010903002003	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	6512.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	75.8	156.55		19.71	9.1	7.58	15.66		1.97	0.91
综合人工工日		小计							7.58	15.66		1.97	0.91
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	1.32	11.86	15.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.66		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1340.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	75.8	250.48		19.71	9.1	7.58	25.05		1.97	0.91
综合人工工日		小计							7.58	25.05		1.97	0.91
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.112	11.86	25.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.05	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	539.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118*2	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	151.61	500.97		39.42	18.19	15.16	50.1		3.94	1.82
综合人工工日		小计							15.16	50.1		3.94	1.82
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	4.224	11.86	50.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.1	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2188.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	75.8	250.48		19.71	9.1	7.58	25.05		1.97	0.91
综合人工工日		小计							7.58	25.05		1.97	0.91
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.51				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	2.112	11.86	25.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.05	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	562.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118*2	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	151.61	500.97		39.42	18.19	15.16	50.1		3.94	1.82
综合人工工日		小计							15.16	50.1		3.94	1.82
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	4.224	11.86	50.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.1	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1827.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚115mm)	10m2	0.1	83.07	732.53		21.6	9.97	8.31	73.25		2.16	1
综合人工工日		小计							8.31	73.25		2.16	1
0.0704工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.105248	696	73.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.25	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	4103.2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38	外墙外保温 保温岩棉板 厚度90mm 砖墙面	10m2	0.1	311.52	715.68	6.46	82.67	38.16	31.15	71.57	0.65	8.27	3.82
综合人工工日		小计							31.15	71.57	0.65	8.27	3.82
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									115.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温岩棉板容重140	m3	0.082368	607	50		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.144	2	2.29		
	专用界面剂	kg	0.0704	2	0.14		
	专用粘结剂	kg	3.168	1.51	4.78		
	聚合物砂浆	kg	3.168	1.86	5.89		
	塑料保温螺钉	套	5.28	1.46	7.71		
	合金钢钻头φ20	根	0.05808	13.03	0.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.57	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	291.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-50	外墙聚苯颗粒保温砂浆(厚25mm) 砖墙面、混凝土及砌块墙面	10m2	0.1	129.8	199.74	8.19	35.88	16.56	12.98	19.97	0.82	3.59	1.66
综合人工工日		小计							12.98	19.97	0.82	3.59	1.66
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯颗粒保温砂浆	m3	0.024464	813	19.89		
	水	m3	0.01408	6.02	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.97	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	550

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15备注1	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	83.07	159.24	0.91	21.83	10.08	8.31	15.92	0.09	2.18	1.01
综合人工工日		小计							8.31	15.92	0.09	2.18	1.01
0.0704工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.02288	696	15.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.92	--	

项目编码	011101003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	713.29

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	83.07	423.9	1.01	21.86	10.09	8.31	42.39	0.1	2.19	1.01
通10-补15*2	覆土屋面 塑料薄膜	10m2	0.1	22.84	19.95		5.94	2.74	2.28	2		0.59	0.27
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001185	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	2.16	4.65	0.07	0.58	0.27
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土 找平层 厚50mm	10m2	0.1	103.84	180.02	6.35	28.65	13.22	10.38	18	0.64	2.87	1.32
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	72.52	577.63	2.16	19.42	8.96	7.25	57.76	0.22	1.94	0.9
综合人工工日		小计							30.38	124.8	1.03	8.17	3.77
0.2551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.08932	456	40.73		
	周转木材	m3	0.000528	2200	1.16		
	铁钉70mm	kg	0.02816	5.08	0.14		
	水	m3	0.108791	6.02	0.65		
	塑料薄膜0.2	m2	1.9712	1	1.97		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001064	4300	4.58		

	镀锌铁丝22#	kg	0.012409	6.47	0.08		
	防滑复合地板1818×303×8	m2	0.924	40	36.96		
	复合地板软质衬垫	m2	0.968	21.44	20.75		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	膨胀螺栓M10×110	套		0.69			
	铁件	kg		5.15			
	合金钢钻头	根		12.86			
	水泥32.5级	kg	20.92816	0.334	6.99		
	中砂	t	0.030368	151	4.59		
	碎石5～16mm	t	0.052365	117	6.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	124.8	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	592.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	83.07	423.9	1.01	21.86	10.09	8.31	42.39	0.1	2.19	1.01
通10-补15*2	覆土屋面 塑料薄膜	10m2	0.1	22.84	19.95		5.94	2.74	2.28	2		0.59	0.27
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	103.84	180.02	6.35	28.65	13.22	10.38	18	0.64	2.87	1.32
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001185	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	2.16	4.65	0.07	0.58	0.27
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	351.72	679.84	1.55	91.85	42.39	35.17	67.98	0.16	9.19	4.24
综合人工工日		小计							58.3	135.02	0.97	15.42	7.11
0.4821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.08932	456	40.73		
	周转木材	m3	0.000528	2200	1.16		
	铁钉70mm	kg	0.02816	5.08	0.14		
	水	m3	0.132129	6.02	0.8		
	塑料薄膜0.2	m2	1.9712	1	1.97		

	冷轧带肋钢筋	t	0.001064	4300	4.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012409	6.47	0.08		
	防滑地砖10mm	m2	0.8976	60	53.86		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	409.38	12.73		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.002376	68.6	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	22.26312	0.334	7.44		
	中砂	t	0.030368	151	4.59		
	碎石5～16mm	t	0.052365	117	6.13		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	135.02	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	538.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	83.07	423.9	1.01	21.86	10.09	8.31	42.39	0.1	2.19	1.01
通10-补15*2	覆土屋面 塑料薄膜	10m2	0.1	22.84	19.95		5.94	2.74	2.28	2		0.59	0.27
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土 找平层 厚50mm	10m2	0.1	103.84	180.02	6.35	28.65	13.22	10.38	18	0.64	2.87	1.32
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001185	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	2.16	4.65	0.07	0.58	0.27
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	351.72	679.84	1.55	91.85	42.39	35.17	67.98	0.16	9.19	4.24
综合人工工日		小计							58.3	135.02	0.97	15.42	7.11
0.4821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									216.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.08932	456	40.73		
	周转木材	m3	0.000528	2200	1.16		
	铁钉70mm	kg	0.02816	5.08	0.14		

	水	m3	0.132129	6.02	0.8		
	塑料薄膜0.2	m2	1.9712	1	1.97		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001064	4300	4.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012409	6.47	0.08		
	防滑地砖10mm	m2	0.8976	60	53.86		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	409.38	12.73		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.002376	68.6	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	22.26312	0.334	7.44		
	中砂	t	0.030368	151	4.59		
	碎石5～16mm	t	0.052365	117	6.13		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	135.02	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	14.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	83.07	423.9	1.01	21.86	10.09	8.31	42.39	0.1	2.19	1.01
通10-补15*2	覆土屋面 塑料薄膜	10m2	0.1	22.84	19.95		5.94	2.74	2.28	2		0.59	0.27
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土 找平层 厚50mm	10m2	0.1	103.84	180.02	6.35	28.65	13.22	10.38	18	0.64	2.87	1.32
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001183	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	2.16	4.65	0.07	0.58	0.27
13-132	防静电地板	10m2	0.1	623.46	1167.37		162.1	74.82	62.35	116.74		16.21	7.48
综合人工工日		小计							85.48	183.78	0.81	22.44	10.35
0.703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.08932	456	40.73		
	周转木材	m3	0.000528	2200	1.16		

	铁钉70mm	kg	0.02816	5.08	0.14		
	水	m3	0.108791	6.02	0.65		
	塑料薄膜0.2	m2	1.9712	1	1.97		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001062	4300	4.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012388	6.47	0.08		
	防火抗静电地板300高	m2	0.8976	130	116.69		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	20.92816	0.334	6.99		
	中砂	t	0.030368	151	4.59		
	碎石5～16mm	t	0.052365	117	6.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	183.78	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	19.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	83.07	423.9	1.01	21.86	10.09	8.31	42.39	0.1	2.19	1.01
通10-补15*2	覆土屋面 塑料薄膜	10m2	0.1	22.84	19.95		5.94	2.74	2.28	2		0.59	0.27
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002664	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	4.87	10.46	0.15	1.3	0.6
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	103.84	180.02	6.35	28.65	13.22	10.38	18	0.64	2.87	1.32
综合人工工日		小计							25.84	72.85	0.89	6.95	3.2
0.219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.73				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.08932	456	40.73		
	周转木材	m3	0.000528	2200	1.16		
	铁钉70mm	kg	0.02816	5.08	0.14		
	水	m3	0.108791	6.02	0.65		
	塑料薄膜0.2	m2	1.9712	1	1.97		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002391	4300	10.28		

	镀锌铁丝22#	kg	0.027897	6.47	0.18		
	水泥32.5级	kg	20.92816	0.334	6.99		
	中砂	t	0.030368	151	4.59		
	碎石5～16mm	t	0.052365	117	6.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	72.85	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	173.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	345.16	793.84	1.8	90.21	41.64	34.52	79.38	0.18	9.02	4.16
综合人工工日		小计							34.52	79.38	0.18	9.02	4.16
0.2806工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防滑地砖10mm	m2	0.8976	60	53.86		
	水泥32.5级	kg	5.38032	0.334	1.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062216	364.07	22.65		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.002376	68.6	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水	m3	0.023338	6.02	0.14		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	79.38	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	85.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	915.58	823.84	4.42	239.2	110.4	91.56	82.38	0.44	23.92	11.04
综合人工工日		小计							91.56	82.38	0.44	23.92	11.04
0.7444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖10mm	m2	0.96624	60	57.97		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062216	364.07	22.65		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.007304	68.6	0.5		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水	m3	0.023338	6.02	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.33496	0.334	0.45		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	82.38	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	363.59	877.44	1.58	94.94	43.82	36.36	87.74	0.16	9.49	4.38
D00130	5厚HTK微孔聚乙烯复合隔声垫	m2	1		7.04					7.04			
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.54	19.36		3.78	1.74	1.45	1.94		0.38	0.17
综合人工工日		小计							37.81	96.72	0.16	9.87	4.55
0.3079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖10mm	m2	0.8976	60	53.86		
	轻质隔声砂浆HTK(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.046662	381.34	17.79		
	白水泥	kg	0.176	0.528	0.09		

新点网上招投标系统

	干粉型粘结剂	kg	3.52	4.29	15.1		
	合金钢切割锯片	片	0.0022	68.6	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水	m3	0.02288	6.02	0.14		
	5厚HTK微孔聚乙烯复合隔声垫	m2	0.88	8	7.04		
	玻璃纤维网格布	m2	0.968	2	1.94		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	96.72	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1686.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	72.52	447.53	2.16	19.42	8.96	7.25	44.75	0.22	1.94	0.9
13-15	找平层 轻质隔声砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	60.13	178.67	0.38	15.73	7.26	6.01	17.87	0.04	1.57	0.73
综合人工工日		小计							13.26	62.62	0.26	3.51	1.63
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑复合地板1818×303×8	m2	0.924	40	36.96		
	HTK微孔聚乙烯复合隔声垫3mm	m2	0.968	8	7.74		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	膨胀螺栓M10×110	套		0.69			
	铁件	kg		5.15			
	合金钢钻头	根		12.86			
	轻质隔声砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)HTK	t	0.046662	381.34	17.79		
	水	m3	0.00528	6.02	0.03		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	62.62	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	495.43

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*5	C20细石混凝土找平层 厚15mm	10m2	0.1	45.69	51.9	2.05	12.41	5.73	4.57	5.19	0.21	1.24	0.57
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	350.06	703.34	1.62	91.44	42.2	35.01	70.33	0.16	9.14	4.22
综合人工工日		小计							39.58	75.52	0.37	10.38	4.79
0.3233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.64

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.048091	6.02	0.29		
	防滑地砖10mm	m2	0.8976	60	53.86		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.007854	409.38	3.22		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	381.34	11.86		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.002376	68.6	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.632208	0.334	2.22		
	中砂	t	0.00927	151	1.4		
	碎石5～16mm	t	0.015997	117	1.87		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	75.52	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	67.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	63.28	119.22	0.25	16.52	7.62	6.33	11.92	0.03	1.65	0.76
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	63.83	34.23	0.06	16.61	7.67	6.38	3.42	0.01	1.66	0.77
13-18-[13-19]	C20细石混凝土找平层 厚35mm	10m2	0.1	78.92	126.43	4.5	21.69	10.01	7.89	12.64	0.45	2.17	1
综合人工工日		小计							20.6	27.98	0.49	5.48	2.53

0.1746工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							57.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	381.34	11.86		
	水	m3	0.077803	6.02	0.47		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.007854	409.38	3.22		
	水泥32.5级	kg	14.896288	0.334	4.98		
	中砂	t	0.021074	151	3.18		
	碎石5～16mm	t	0.036334	117	4.25		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.98	--	

项目编码	011105003001	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m2	工程量	131.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	成品木踢脚线	10m	0.833333	32.47	145.89	0.53	8.58	3.96	27.06	121.57	0.44	7.15	3.3
综合人工工日		小计							27.06	121.57	0.44	7.15	3.3
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3	0.001467		2100	3.08			
	成品木踢脚线h=120 18mm					m	7.699997		15	115.5			
	铁钉70mm					kg	0.088		5.08	0.45			
	防腐油					kg	0.271333		5.15	1.4			
	棉纱头					kg	0.022		5.57	0.12			
	其他材料费								--	1.02		--	
	材料费小计								--	121.57		--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	167.95

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.833333	104.84	100.03	0.28	27.33	12.61	87.37	83.36	0.23	22.77	10.51
综合人工工日		小计							87.37	83.36	0.23	22.77	10.51
0.7103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚线8mm	m2	1.122	55	61.71		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010267	408.91	4.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0385	381.34	14.68		
	白水泥	kg	0.146667	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.002933	68.6	0.2		
	锯(木)屑	m3	0.0066	47.17	0.31		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.030858	6.02	0.19		
	水泥32.5级	kg	4.449865	0.334	1.49		
	901胶	kg	0.0308	2.14	0.07		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	83.36	--	

项目编码	011107001001	项目名称	室外台阶	计量单位	m2	工程量	72.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.5		0.94	2.71	1.25	0.95		0.09	0.27	0.13
13-9备注2	垫层 卵石 干铺(预拌)	m3	0.3	71.03	321.74	1.31	18.81	8.68	21.31	96.52	0.39	5.64	2.6
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	156.8	665.91	3.03	41.56	19.18	15.68	66.59	0.3	4.16	1.92
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	507.58	910.07	5.84	133.49	61.61	50.76	91.01	0.58	13.35	6.16
综合人工工日		小计							88.7	254.12	1.36	23.42	10.81
0.735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.41

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	卵石	t		117			
	卵石	t	0.42504	117	49.73		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.14784	312.39	46.18		
	水	m3	0.296138	6.02	1.78		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.144144	452	65.15		
	塑料薄膜	m2	0.5456	0.5	0.27		
	防滑广场砖15mm	m2	0.8976	85	76.3		
	水泥32.5级	kg	5.38032	0.334	1.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	364.07	11.33		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.010208	68.6	0.7		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	254.12	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	116.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	122.19	180.42	0.26	31.84	14.69	12.22	18.04	0.03	3.18	1.47
综合人工工日		小计							12.22	18.04	0.03	3.18	1.47
0.1036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.032494	548.16	17.81		
	水	m3	0.03344	6.02	0.2		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.04	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10641.79

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	136.11	95.91	0.2	35.44	16.36	13.61	9.59	0.02	3.54	1.64
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	64.94	19.18		16.88	7.79	6.49	1.92		1.69	0.78
综合人工工日		小计							20.1	11.51	0.02	5.23	2.42
0.1682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000462	408.73	0.19		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.016941	366.33	6.21		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.007854	398.26	3.13		
	水	m3	0.007568	6.02	0.05		
	羧甲基纤维素	kg	0.0176	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.264	0.73	0.19		
	滑石粉	kg	0.264	2.14	0.56		
	白水泥	kg	0.132	0.528	0.07		
	酚醛清漆	kg	0.02464	21.8	0.54		
	901胶	kg	0.0792	2.14	0.17		
	油漆溶剂油	kg	0.00616	12.01	0.07		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	11.51	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2023.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	556.7	933.41	1.71	145.19	67.01	55.67	93.34	0.17	14.52	6.7
综合人工工日		小计							55.67	93.34	0.17	14.52	6.7
0.4526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300*600*10	m2	0.902	75	67.65		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.024024	381.34	9.16		
	白水泥	kg	0.132	0.528	0.07		
	干粉型粘结剂	kg	3.696	4.29	15.86		
	901胶	kg	0.019448	2.14	0.04		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	水	m3	0.007586	6.02	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.33496	0.334	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.34	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	730.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	146.5	102.4	0.2	38.14	17.6	14.65	10.24	0.02	3.81	1.76
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	24.92	30.43		6.48	2.99	2.49	3.04		0.65	0.3
综合人工工日		小计							17.14	13.28	0.02	4.46	2.06
0.1453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.007854	408.73	3.21		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017402	381.34	6.64		
	水	m3	0.011792	6.02	0.07		
	防水剂	kg	0.044	7.45	0.33		
	界面剂	kg	1.50832	2	3.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	112.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	172.37	124.44	6.85	46.6	21.51	17.24	12.44	0.69	4.66	2.15
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	24.92	30.43		6.48	2.99	2.49	3.04		0.65	0.3
综合人工工日		小计							19.73	15.48	0.69	5.31	2.45
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.020064	583.13	11.7		
	普通木成材	m3	0.000176	2100	0.37		
	水	m3	0.011968	6.02	0.07		
	防水剂	kg	0.044	7.45	0.33		
	界面剂	kg	1.50832	2	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.48	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	4452.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	83.34	490.42	17.64	26.25	12.12	8.33	49.04	1.76	2.63	1.21
综合人工工日		小计							8.33	49.04	1.76	2.63	1.21
0.0678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	3.96	8.5	33.66		
	透明罩光漆	kg	0.352	21.9	7.71		
	白水泥	kg	0.4664	0.528	0.25		
	油漆溶剂油	kg	0.05104	12.01	0.61		
	水性封底漆	kg	0.308	20.9	6.44		
	901胶	kg	0.1584	2.14	0.34		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	49.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	116.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	233.8	1415.08	3.41	61.67	28.47	23.38	141.51	0.34	6.17	2.85
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1381.07	5315.12	213.69	414.64	191.37	27.62	106.3	4.27	8.29	3.83
14-183	钢骨架安装	t	0.02	710.27	148.37	44.26	196.18	90.54	14.21	2.97	0.89	3.92	1.81
综合人工工日		小计							65.21	250.78	5.5	18.38	8.49
0.5446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									348.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板1.5mm	m2	0.924	152	140.45		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.2088	0.48	1.06		
	型钢	t	0.01848	4700	86.86		
	电焊条J422	kg	0.35904	6.47	2.32		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	m3	0.0528	294	15.52		
	防锈漆	kg	0.08184	10	0.82		
	油漆溶剂油	kg	0.008448	12.01	0.1		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.1328	0.86	2.69		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	250.78	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	760.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	87.67	415.8		22.79	10.52	8.77	41.58		2.28	1.05
15-24	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	182.93	262.02	1.28	47.89	22.11	18.29	26.2	0.13	4.79	2.21
15-35	天棚吊筋 吊筋规格ϕ10mm H=750mm	10m2	0.1		50.68	7.99	2.08	0.96		5.07	0.8	0.21	0.1
综合人工工日		小计							27.06	72.85	0.93	7.28	3.36
0.22工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							111.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金方板600×600×0.6	m2	0.9248	45	41.58		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.09648	5.57	6.11		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.232	0.43	0.53		
	角铝∟25×25×1	m	0.58784	5.15	3.03		
	铝合金T型主龙骨	m	1.6676	4.72	7.87		
	铝合金T型副龙骨	m	1.7028	3.86	6.57		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.44	0.94	0.41		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.264	0.64	0.17		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.176	0.43	0.08		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.112	0.51	1.08		
	圆钢	kg	0.53856	4.319	2.33		
	等边角钢∟40×4	kg	0.1408	4.526	0.64		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.16688	0.86	1		
	螺杆L=250 ϕ10	根	1.16688	0.34	0.4		
	双螺母双垫片ϕ10	副	1.16688	0.54	0.63		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	72.85	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5751.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168备注1	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	0.1	80.96	8.75		21.05	9.72	8.1	0.88		2.11	0.97
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	139.6	33.9	0.06	36.31	16.76	13.96	3.39	0.01	3.63	1.68
综合人工工日		小计							22.06	4.27	0.01	5.74	2.65
0.1841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉						kg	0.05632	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.46552	0.528	0.25			

	901胶	kg	0.231792	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.05632	0.36	0.02		
	混合砂浆 1:0.5:3(干拌（混）砂浆)	t	0.008008	393.75	3.15		
	水	m3	0.005991	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.533984	0.334	0.18		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.27	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28+[10-29]*2	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽700mm	10m	0.1	46.73	630.34		12.15	5.61	4.67	63.03		1.22	0.56
综合人工工日		小计							4.67	63.03		1.22	0.56
0.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ2 Q235B	m2	0.64064	92.5829	59.31		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.32	0.26	0.34		
	玻璃胶300mL	支	0.32032	10.55	3.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.03	--	

项目编码	011503001007	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	109.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00145	楼梯靠墙扶手	m	1		44					44			
综合人工工日		小计								44			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	44	--	
	材料费小计	--	44	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	68.49
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00102	楼梯栏杆H900	m	1		176				176			
综合人工工日		小计							176			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												176

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	176	--	
	材料费小计			--	176	--	

项目编码	011503001006	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00144	楼梯栏杆H1100	m	1		193.6				193.6			
综合人工工日		小计							193.6			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												193.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	193.6	--	
	材料费小计			--	193.6	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	12.7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00103	无障碍坡道栏杆H900	m	1		176				176			
综合人工工日		小计							176			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												176

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	176	--	
	材料费小计			--	176	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	223.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00132	靠窗扶手H300	m	1		105.6					105.6			
综合人工工日		小计								105.6			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	靠窗扶手H300	m	0.88	120	105.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.6	--	

项目编码	011503001008	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	239.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00146	护窗栏杆H900	m	1		176					176			
综合人工工日		小计								176			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	176	--	
	材料费小计			--	176	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	246.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00143	成品隔断	m2	1		132					132			
综合人工工日		小计								132			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							132
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	132	--	
	材料费小计			--	132	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	6255.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.96928	31.15	18.57	3.15	8.92	4.12	30.19	18	3.05	8.65	3.99
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.025924	8.31	6.73	1.18	2.47	1.14	0.22	0.17	0.03	0.06	0.03
综合人工工日		小计							30.41	18.17	3.08	8.71	4.02
0.2577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001729	2200	3.8		
	脚手钢管	kg	1.298473	4.968	6.45		
	底座	个	0.005163	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.215067	4.89	1.05		
	镀锌铁丝8#	kg	0.421147	6.47	2.72		
	工具式金属脚手	kg	0.002281	4.08	0.01		
	其他材料费			--	4.12	--	
	材料费小计			--	18.17	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	6062.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	39.25	10.04	3.54	11.13	5.13	3.93	1	0.35	1.11	0.51
综合人工工日		小计							3.93	1	0.35	1.11	0.51
0.0333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.046464	4.968	0.23		
	底座	个	0.000528	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0066	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.000158	2200	0.35		
	镀锌铁丝8#	kg	0.008712	6.47	0.06		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1267.2	2296.46	7700.58	2331.62	1076.13	1267.2	2296.46	7700.58	2331.62	1076.13
25-39	塔式起重机630kNm以内 组装拆卸费	次	1	6336	68.77	6014.07	3211.02	1482.01	6336	68.77	6014.07	3211.02	1482.01
综合人工工日		小计							7603.2	2365.23	13714.65	5542.64	2558.14
63.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31783.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	13.2	6.47	85.4		
	草袋子	只	17.6	0.86	15.14		
	螺栓M20×350	套	24.64	0.48	11.83		
	其他材料费			--	2252.86	--	
	材料费小计			--	2365.23	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			449.29	116.82	53.91			449.29	116.82	53.91

新点网上招投标系统

23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)	台	0.003922	10518.42	16323.15	1651.49	3164.18	1460.39	41.25	64.02	6.48	12.41	5.73
综合人工工日		小计							41.25	64.02	455.77	129.23	59.64
0.3661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													749.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.156307	117	18.29		
	碎石5～16mm	t	0.001118	117	0.13		
	塑料薄膜	m2	0.017602	0.5	0.01		
	水	m3	0.094643	6.02	0.57		
	组合钢模板	kg	0.06871	4.29	0.29		
	周转木材	m3	0.000605	2200	1.33		
	卡具	kg	0.018265	4.18	0.08		
	钢管支撑	kg	0.022365	4.63	0.1		
	铁钉	kg	0.008298	5.08	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02165	6.47	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.01988	5.66	0.11		
	塑料管dn20	m	0.032305	3.11	0.1		
	钢筋综合	t	0.003168	4046	12.82		
	电焊条J422	kg	0.035587	6.47	0.23		
	型钢	t	0.000652	4700	3.06		
	氧气	m3	0.015539	2.83	0.04		
	乙炔气	m3	0.006753	294	1.99		
	防锈漆	kg	0.002188	10	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.000226	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000062	381.34	0.02		
	水泥42.5级	kg	36.2574	0.379	13.74		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.071359	151	10.78		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	64.02	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	206.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	417.44	243.23	9.02	110.88	51.18	41.74	24.32	0.9	11.09	5.12
综合人工工日		小计							41.74	24.32	0.9	11.09	5.12
0.3538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.005808	2200	12.78		
	卡具	kg	0.01232	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.13112	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.292688	5.08	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01232	6.47	0.08		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	24.32	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.100116	275.18	243.23	9.02	73.89	34.1	27.55	24.35	0.9	7.4	3.41
综合人工工日		小计							27.55	24.35	0.9	7.4	3.41
0.2335工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.61

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	复合木模板18mm	m2	0.193825	43.4	8.41		
	周转木材	m3	0.005815	2200	12.79		
	卡具	kg	0.012334	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.131272	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.293028	5.08	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012334	6.47	0.08		
	塑料卡	个	2.643062	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	24.35	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1349.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-6备注1	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	256.48	271.23	12.94	70.05	32.33	25.65	27.12	1.29	7.01	3.23
综合人工工日		小计							25.65	27.12	1.29	7.01	3.23
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.005368	2200	11.81		
	卡具	kg	0.09768	4.18	0.41		
	钢管支撑	kg	0.20504	4.63	0.95		
	铁钉	kg	0.304128	5.08	1.54		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.34496	5.66	1.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00528	6.47	0.03		
	塑料管dn20	m	0.352	3.11	1.09		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	27.12	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.100068	246.1	226.09	12.93	67.35	31.08	24.63	22.62	1.29	6.74	3.11
综合人工工日		小计							24.63	22.62	1.29	6.74	3.11
0.2087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193732	43.4	8.41		
	周转木材	m3	0.004931	2200	10.85		
	卡具	kg	0.025537	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.135612	4.63	0.63		
	铁钉	kg	0.302574	5.08	1.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027299	6.47	0.18		
	塑料卡	个	2.641795	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	22.62	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	18.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	267.91	235.69	12.76	72.97	33.68	26.79	23.57	1.28	7.3	3.37
综合人工工日		小计							26.79	23.57	1.28	7.3	3.37
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.00396	2200	8.71		
	卡具	kg	0.07304	4.18	0.31		

	钢管支撑	kg	0.1496	4.63	0.69		
	铁钉	kg	0.304128	5.08	1.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.27192	5.66	1.54		
	塑料管dn20	m	0.4048	3.11	1.26		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	23.57	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	342.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.019471	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	7.04	4.03	0.28	1.9	0.88
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.068537	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	24.77	14.17	0.98	6.69	3.09
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.011991	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	4.33	2.48	0.17	1.17	0.54
综合人工工日		小计							36.14	20.68	1.43	9.76	4.51
0.3062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193598	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.003608	2200	7.94		
	卡具	kg	0.155758	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.314157	4.63	1.45		
	铁钉	kg	0.17899	5.08	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.639974	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	20.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	125.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.013282	469.77	208.26	14.26	125.85	58.08	6.24	2.77	0.19	1.67	0.77
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.086721	469.77	208.26	14.26	125.85	58.08	40.74	18.06	1.24	10.91	5.04
综合人工工日		小计							46.98	20.83	1.43	12.58	5.81
0.3981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193606	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.003608	2200	7.94		
	卡具	kg	0.166668	4.18	0.7		
	钢管支撑	kg	0.336161	4.63	1.56		
	铁钉	kg	0.178997	5.08	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640079	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1918.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.036073	469.77	208.26	14.26	125.85	58.08	16.95	7.51	0.51	4.54	2.1
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.031199	469.77	208.26	14.26	125.85	58.08	14.66	6.5	0.44	3.93	1.81
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.032729	469.77	208.26	14.26	125.85	58.08	15.38	6.82	0.47	4.12	1.9
综合人工工日		小计							46.99	20.83	1.42	12.59	5.81
0.3981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.64

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193602	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.003608	2200	7.94		
	卡具	kg	0.166665	4.18	0.7		
	钢管支撑	kg	0.336155	4.63	1.56		
	铁钉	kg	0.178994	5.08	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640026	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	797.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	456.9	241.84	9.51	121.27	55.97	45.69	24.18	0.95	12.13	5.6
综合人工工日		小计							45.69	24.18	0.95	12.13	5.6
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.005808	2200	12.78		
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	铁钉	kg	0.226336	5.08	1.15		
	卡具	kg	0.03696	4.18	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	钢管支撑	kg	0.08976	4.63	0.42		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	24.18	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	174.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.100002	479.74	256.16	16.77	129.09	59.58	47.97	25.62	1.68	12.91	5.96
综合人工工日		小计							47.97	25.62	1.68	12.91	5.96
0.4066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193604	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.102082	4.18	0.43		
	钢管支撑	kg	0.339687	4.63	1.57		
	周转木材	m3	0.005896	2200	12.97		
	铁钉	kg	0.1841	5.08	0.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640053	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	25.62	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	1691.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	238.83	188.51	10.16	64.74	29.88	23.88	18.85	1.02	6.47	2.99
综合人工工日		小计							23.88	18.85	1.02	6.47	2.99
0.2024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.10296	4.18	0.43		
	钢管支撑	kg	0.1936	4.63	0.9		
	周转木材	m3	0.003432	2200	7.55		

	铁钉	kg	0.12144	5.08	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	18.85	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	1336.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	373.82	254.63	19.55	102.28	47.2	37.38	25.46	1.96	10.23	4.72
综合人工工日		小计							37.38	25.46	1.96	10.23	4.72
0.3168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.14608	4.18	0.61		
	钢管支撑	kg	0.57464	4.63	2.66		
	周转木材	m3	0.005104	2200	11.23		
	铁钉	kg	0.238128	5.08	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	25.46	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	135.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.100001	485.97	256.91	19.55	131.44	60.66	48.6	25.69	1.96	13.14	6.07
综合人工工日		小计							48.6	25.69	1.96	13.14	6.07
0.4118工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							95.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193602	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.156307	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.614871	4.63	2.85		
	周转木材	m3	0.005104	2200	11.23		
	铁钉	kg	0.23813	5.08	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640026	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	25.69	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	74.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.084961	310.48	215.74	11.18	83.63	38.6	26.38	18.33	0.95	7.11	3.28
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.015039	310.48	215.74	11.18	83.63	38.6	4.67	3.24	0.17	1.26	0.58
综合人工工日		小计							31.05	21.57	1.12	8.37	3.86
0.2631工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.05104	4.18	0.21		
	钢管支撑	kg	0.14872	4.63	0.69		
	周转木材	m3	0.004752	2200	10.45		
	铁钉	kg	0.103488	5.08	0.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00352	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.82	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	21.57	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	3.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	443.4	236.67	13.05	118.68	54.77	44.34	23.67	1.31	11.87	5.48
综合人工工日		小计							44.34	23.67	1.31	11.87	5.48
0.3758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.06512	4.18	0.27		
	钢管支撑	kg	0.12936	4.63	0.6		
	周转木材	m3	0.005456	2200	12		
	铁钉	kg	0.224928	5.08	1.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	23.67	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	100.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.099999	256.48	176.38	9.21	69.08	31.88	25.65	17.64	0.92	6.91	3.19
综合人工工日		小计							25.65	17.64	0.92	6.91	3.19
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193598	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.096799	4.18	0.4		

	钢管支撑	kg	0.163678	4.63	0.76		
	周转木材	m3	0.001584	2200	3.48		
	铁钉	kg	0.152238	5.08	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.346717	5.66	1.96		
	塑料管dn20	m	0.180398	3.11	0.56		
	塑料卡	个	2.639974	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	17.64	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1743.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	422.21	213.92	19.42	114.82	53	42.22	21.39	1.94	11.48	5.3
综合人工工日		小计							42.22	21.39	1.94	11.48	5.3
0.3578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.17043	4.18	0.71		
	钢管支撑	kg	0.65347	4.63	3.03		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.16984	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	21.39	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	8383.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注2备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	360.12	208.78	14.88	97.5	45	36.01	20.88	1.49	9.75	4.5
综合人工工日		小计							36.01	20.88	1.49	9.75	4.5
0.3052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.17043	4.18	0.71		
	钢管支撑	kg	0.545186	4.63	2.52		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.16984	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	20.88	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	215.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	331.25	211.48	19.42	91.17	42.08	33.13	21.15	1.94	9.12	4.21
综合人工工日		小计							33.13	21.15	1.94	9.12	4.21
0.2807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.15928	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.61072	4.63	2.83		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.16984	5.08	0.86		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	31.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.100013	283.48	206.67	14.88	77.57	35.8	28.35	20.67	1.49	7.76	3.58
综合人工工日		小计							28.35	20.67	1.49	7.76	3.58
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193625	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.159301	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.509586	4.63	2.36		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.169862	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640343	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	20.67	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	8.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	345.79	221.17	21.53	95.5	44.08	34.58	22.12	2.15	9.55	4.41
综合人工工日		小计							34.58	22.12	2.15	9.55	4.41
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.81				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.15928	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.73304	4.63	3.39		
	周转木材	m3	0.003344	2200	7.36		
	铁钉	kg	0.16984	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	22.12	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	166.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099999	283.48	206.67	14.88	77.57	35.8	28.35	20.67	1.49	7.76	3.58
综合人工工日		小计							28.35	20.67	1.49	7.76	3.58
0.2402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193598	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.159278	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.509515	4.63	2.36		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.169838	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.639974	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	20.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	2387.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	427.82	185.04	14.13	114.91	53.03	42.78	18.5	1.41	11.49	5.3
综合人工工日		小计							42.78	18.5	1.41	11.49	5.3
0.3626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.48

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢管支撑	kg	0.33968	4.63	1.57		
	周转木材	m3	0.002816	2200	6.2		
	卡具	kg	0.10208	4.18	0.43		
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	铁钉	kg	0.10296	5.08	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	18.5	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	123.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1015.56	454.86	58.4	279.23	128.88	101.56	45.49	5.84	27.92	12.89
综合人工工日		小计							101.56	45.49	5.84	27.92	12.89
0.8606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.7

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.47432	43.4	20.59		
	卡具	kg	0.24992	4.18	1.04		
	钢管支撑	kg	0.83424	4.63	3.86		
	周转木材	m3	0.006864	2200	15.1		

	铁钉	kg	0.42504	5.08	2.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00528	6.47	0.03		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	45.49	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	223.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.099998	349.94	223.96	14.61	94.78	43.75	34.99	22.4	1.46	9.48	4.37
综合人工工日		小计							34.99	22.4	1.46	9.48	4.37
0.2966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.7

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.193596	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.101198	4.18	0.42		
	钢管支撑	kg	0.339673	4.63	1.57		
	周转木材	m3	0.0044	2200	9.68		
	铁钉	kg	0.198876	5.08	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.639947	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	22.4	--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	244.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.070087	303.21	211.48	19.42	83.88	38.72	21.25	14.82	1.36	5.88	2.71
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.029914	303.21	211.48	19.42	83.88	38.72	9.07	6.33	0.58	2.51	1.16
综合人工工日		小计							30.32	21.15	1.94	8.39	3.87

0.257工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							65.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193602	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.159282	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.610726	4.63	2.83		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.169842	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640026	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	153.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	382.13	310.88	12.77	102.67	47.39	38.21	31.09	1.28	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38.21	31.09	1.28	10.27	4.74
0.3238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.012848		2200	28.27			
	铁钉					kg	0.30624		5.08	1.56			
	镀锌铁丝22#					kg	0.00264		6.47	0.02			
	塑料卡					个	2.64		0.17	0.45			
	其他材料费								--	0.79		--	
	材料费小计								--	31.09		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	432525.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	393204.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	39320.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	209286.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6342.01			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	14586.63			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计					662740.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	583246.06		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		583246.06		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		583246.06	
合计			583246.06	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	519589.51	100	519589.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13930013.84	3.2	445760.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13930013.84	0.53	73829.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13930013.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14449603.35	9	1300464.3
合计					1820053.81

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	432525.33										
2	临时设施	209286.45										
3	建筑工人实名制费用	6342.01										
4	智慧工地费用	14586.63										
5	社会保险费	445760.44										
6	住房公积金	73829.07										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-土建(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	205944.73	
1.1	人工费	162024.33	
1.2	材料费	5.73	
1.3	施工机具使用费	23565.71	
1.4	企业管理费	12931.13	
1.5	利润	7417.83	
2	措施项目费	12815.26	
2.1	单价措施项目费	5172.81	
2.2	总价措施项目费	7642.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4053.45	
3	其他项目费	11855.86	
3.1	其中：暂列金额	11855.86	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3551.49	
5	税金	21075.06	
6	工程造价	255242.4	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	2080.11	0.94	1955.3	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：3M内 3、余土弃置：场内堆土	m3	6594.96	7.87	51902.34	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：房心素土回填	m3	6480.4	23.19	150280.48	
4	010103002001	余方弃置	1、余方弃置，运距3km以内	m3	114.56	15.77	1806.61	
		分部小计					205944.73	
		分部分项合计					205944.73	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机进退场	台次	1	5172.81	5172.81	
		单价措施合计					5172.81	
合计							211117.54	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	2080.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001278	95.04		567.87	46.4	26.52	0.12		0.73	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.73	0.06	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6594.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	47.52			3.33	1.9	4.75			0.33	0.19
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	285.12		2327.48	182.88	104.5	0.26		2.09	0.16	0.09
综合人工工日		小计							5.01		2.09	0.49	0.28
0.0464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6480.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	19.86		1.03	1.46	0.84	19.86		1.03	1.46	0.84
综合人工工日		小计							19.86		1.03	1.46	0.84
0.1839工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	114.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	285.12		2987.28	229.07	130.9	0.29		2.99	0.23	0.13
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		45.56	10877.36	761.42	435.09		0.05	10.88	0.76	0.44
综合人工工日		小计							0.29	0.05	13.87	0.99	0.57
0.0026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007568	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1267.2	1064.64	2433.86	259.07	148.04	1267.2	1064.64	2433.86	259.07	148.04
综合人工工日		小计							1267.2	1064.64	2433.86	259.07	148.04
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5172.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.0704	1071.94	75.46		
	镀锌铁丝8#	kg	4.4	6.47	28.47		
	草袋子	只	8.8	0.86	7.57		
	其他材料费			--	953.14	--	

	材料费小计	--	1064.64	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4053.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3166.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	886.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3483.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	42.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	63.34			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7642.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11855.86		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11855.86		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		11855.86	
合计			11855.86	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3551.49	100	3551.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230615.85	1.3	2998.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230615.85	0.24	553.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230615.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	234167.34	9	21075.06
合计					24626.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4053.45										
2	临时设施	3483.44										
3	建筑工人实名制费用	42.22										
4	智慧工地费用	63.34										
5	社会保险费	2998.01										
6	住房公积金	553.48										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园（18班）-大型土石方(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1026268.76	
1.1	人工费	195964.51	
1.2	材料费	719605.63	
1.3	施工机具使用费	4887.13	
1.4	企业管理费	78419.03	
1.5	利润	27392.46	
2	措施项目费	31986.26	
2.1	单价措施项目费	7183.41	
2.2	总价措施项目费	24802.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17672.03	
3	其他项目费	58381.89	
3.1	其中：暂列金额	58381.89	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31489.17	
5	税金	103331.35	
6	工程造价	1251457.43	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1APZ1总配电柜 2、型号：GXL-1(非标) 3、规格：详见图纸 4、安装方式：落地安装于槽钢基础	台	1	5919.25	5919.25	
2	030404017002	配电箱	1、名称：1APZ2总配电柜 2、型号：GXL-1(非标) 3、规格：详见图纸 4、安装方式：落地安装于槽钢基础	台	1	5919.25	5919.25	
3	030404017023	配电箱	1、名称：1APZ3总配电柜 2、型号：GXL-1(非标) 3、规格：详见图纸 4、安装方式：落地安装于槽钢基础	台	1	4159.25	4159.25	
4	030404017003	配电箱	1、名称：1APX1消防总配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、规格：详见图纸 4、安装方式：落地安装于槽钢基础	台	1	4335.25	4335.25	
5	030404017004	配电箱	1、名称：1APX2消防总配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、规格：详见图纸 4、安装方式：落地安装于槽钢基础	台	1	4335.25	4335.25	
6	030404017009	配电箱	1、名称：1AP-CF厨房动力配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：墙上明装,下口距地1.5m	台	1	2222.2	2222.2	
7	030404017024	配电箱	1、名称：4AP-KT1空调外机配电箱 2、型号：GXL-1(非标) 3、安装方式：落地安装于0.4m混凝土基础	台	1	3102.2	3102.2	
8	030404017025	配电箱	1、名称：4AP-KT2空调外机配电箱 2、型号：GXL-1(非标) 3、安装方式：落地安装于0.4m混凝土基础	台	1	3102.2	3102.2	
9	030404017026	配电箱	1、名称：3AP楼层空调配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	3102.2	3102.2	
10	030404017027	配电箱	1、名称：2AP楼层空调配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	3102.2	3102.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030404017028	配电箱	1、名称：1AP楼层空调配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	3102.2	3102.2	
12	030404017016	配电箱	1、名称：4AT-PY消防排烟配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：墙上明装,下口距地1.5m	台	1	3102.2	3102.2	
13	030404017017	配电箱	1、名称：4AT-WY消防排烟配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：墙上明装,下口距地1.5m	台	1	3102.2	3102.2	
14	030404017018	配电箱	1、名称：1AT-XK消防控制室配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：墙上明装,下口距地1.5m	台	1	2750.2	2750.2	
15	030404017029	配电箱	1、名称：4AP-YY屋顶设备配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	3102.2	3102.2	
16	030404017030	配电箱	1、名称：4AT-SG事故风机配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：墙上明装,下口距地1.5m	台	1	3102.2	3102.2	
17	030404017031	配电箱	1、名称：1AT-GG消防双电源箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：配电间内墙上明装	台	1	3102.2	3102.2	
18	030404017005	配电箱	1、名称：1AL楼层照明配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	1606.2	1606.2	
19	030404017006	配电箱	1、名称：2AL楼层照明配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	1606.2	1606.2	
20	030404017007	配电箱	1、名称：3AL楼层照明配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：电井内墙上明装	台	1	1606.2	1606.2	
21	030404017008	配电箱	1、名称：AL1终端照明配电箱 2、型号：PZ30(非标)金属箱体带锁 3、安装方式：下口距地1.8米暗装	台	18	1284.52	23121.36	
22	030404017032	配电箱	1、名称：AL-hd终端照明配电箱 2、型号：PZ30(非标)金属箱体带锁 3、安装方式：下口距地1.8米暗装	台	1	1284.52	1284.52	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404017020	配电箱	1、名称：KS开水间配电箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：墙上暗装	台	1	2692.52	2692.52	
24	030404017021	配电箱	1、名称：1ATX消防双电源箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：配电间内墙上明装	台	1	2750.2	2750.2	
25	030404017033	配电箱	1、名称：2ATX消防双电源箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：配电间内墙上明装	台	1	2750.2	2750.2	
26	030404017034	配电箱	1、名称：3ATX消防双电源箱 2、型号：GXL-2(非标) 3、安装方式：配电间内墙上明装	台	1	2750.2	2750.2	
27	030404017022	配电箱	1、名称：消防应急照明配电箱 2、规格：A类 3、安装方式：挂 墙下口距地1.5m	台	3	3102.2	9306.6	
28	030404017035	配电箱	1、名称：紫外线灯开关控制箱	台	18	244.27	4396.86	
29	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、规格：1x28W 3、安装形式：吸顶安装或距地3.0米管吊	套	32	64.24	2055.68	
30	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯（三基色） 2、规格： 2x28W 3、安装形式：吸顶安装或距地3.0米管吊	套	249	91.05	22671.45	
31	030412005003	荧光灯	1、名称：三防单管荧光灯(厨房用) 2、规格： 1x28W 3、安装形式：吸顶安装或距地3.0米管吊	套	16	93.75	1500	
32	030412005005	荧光灯	1、名称：紫外线消毒灯(直管型) 2、规格：30W 3、安装形式：吸顶安装或距地3.0米管吊	套	96	82.2	7891.2	
33	030412005006	荧光灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、规格：2x10W 3、安装形式：吸顶安装或距地3.0米管吊	套	36	66.05	2377.8	
34	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、规格：LED 18W 3、类型：吸 顶	套	92	52.02	4785.84	
35	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED 18W 3、类型：吸 顶	套	58	47.58	2759.64	
36	030412001004	普通灯具	1、名称：声光感应灯(LED灯) 2、规格：LED 18W 3、类型：吸 顶	套	90	52.02	4681.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030412004001	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型安全出口标志灯 2、规格：A类、36V、1W 3、安装形式：嵌墙/壁装门框上方0.1m	套	24	73.95	1774.8	
38	030412004002	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型多信息复合出口标志灯(双面) 2、规格：A类、36V、1W 3、安装形式：吊 装下口距地2.5m	套	11	89.31	982.41	
39	030412004005	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型楼层指示标志灯 2、规格：A类、36V、1W 3、安装形式：嵌墙/壁装下口距地2.2~2.5m	套	10	73.95	739.5	
40	030412004006	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型消防应急标志灯(单面单向) 2、规格：A类、36V、1W 3、安装形式：嵌墙/壁装下口距地0.5m	套	58	73.95	4289.1	
41	030412004009	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯 2、规格：A类、36V、5W 3、安装形式：挂 墙下口距地2.2m	套	99	100.61	9960.39	
42	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	69	15.03	1037.07	
43	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	56	17.13	959.28	
44	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	54	19.97	1078.38	
45	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	1	22.6	22.6	
46	030404035001	插座	1、名称：单相五孔电源插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：嵌 墙下口距地0.3m安全型幼儿用房下口距地1.8m	个	279	22.38	6244.02	
47	030404035002	插座	1、名称：单相空调插座 2、规格：20A ~250V 安全型 带开关 3、安装方式：暗装,底边距地1.8米	个	2	19.19	38.38	
48	030404035003	插座	1、名称：单相三孔插座 2、规格：16A ~250V 安全型 带开关 3、安装方式：暗装,底边距地1.8米	个	18	19.19	345.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404035004	插座	1、名称：电井插座 2、规格：16A ~250V 安全型 3、安装方式：电井内暗装,底边距地0.5米	个	3	22.38	67.14	
50	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（塑料） 2、安装方式：暗装	个	669	6.26	4187.94	
51	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒（塑料） 2、安装方式：暗装	个	449	6.43	2887.07	
52	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 铁质 2、安装方式：暗装	个	202	7.16	1446.32	
53	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 铁质 2、安装方式：暗装	个	3	7.33	21.99	
54	030411003003	桥架	1、名称：强电防水密闭型 2、型号：200*100 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	51.73	136.88	7080.8	
55	030411003004	桥架	1、名称：强电桥架 2、型号：100*50 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	49.53	59.15	2929.7	
56	030411003005	桥架	1、名称：强电桥架 2、型号：100*75 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	272.88	76.74	20940.81	
57	030411003008	桥架	1、名称：强电防水密闭桥架 2、型号：100*75 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	63.48	88.23	5600.84	
58	030411003009	桥架	1、名称：强电桥架 2、型号：300*100 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	9.15	157.84	1444.24	
59	030411003006	桥架	1、名称：强电桥架 2、型号：300*150 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	46.53	165.8	7714.67	
60	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	286	19.59	5602.74	
61	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1070.94	8.4	8995.9	
62	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	5656.67	9.99	56510.13	
63	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	416.45	13.24	5513.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	030411001023	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC150 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	23.4	132.3	3095.82	
65	030411001006	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC65 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	18.6	62.7	1166.22	
66	030411001022	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	76.47	45.65	3490.86	
67	030411001007	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	48.12	38.63	1858.88	
68	030411001008	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	131.26	28.58	3751.41	
69	030411001009	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	51.03	23.65	1206.86	
70	030411001010	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	88.29	17.72	1564.5	
71	030411001024	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8.58	15.41	132.22	
72	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	0.6	13.26	7.96	
73	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2182.25	9.24	20163.99	
74	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	18.03	7.97	143.7	
75	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：BV-4	m	20	4.48	89.6	
76	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：BV-2.5	m	46	3.6	165.6	
77	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：BV-25	m	20	21.83	436.6	
78	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：BV-35	m	10	30.34	303.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-BYJ-1.5	m	77.45	3.27	253.26	
80	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	24444.62	3.93	96067.36	
81	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	6272.21	4.29	26907.78	
82	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	1431.66	5.01	7172.62	
83	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-BYJ-4	m	44.28	5.01	221.84	
84	030404031001	小电器	1、名称：无端子外部接线 6	个(套、台)	100	4.58	458	
85	030404031002	小电器	1、名称：无端子外部接线 2.5	个(套、台)	1669	3.71	6191.99	
86	030408001014	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*16 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	23.79	144.38	3434.8	
87	030408001015	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*16 3、敷设方式、部位：垂直敷设	m	158.42	199.77	31647.56	
88	030408001001	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*10 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	24	100.87	2420.88	
89	030408001002	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*10 3、敷设方式、部位：垂直敷设	m	48.46	138.1	6692.33	
90	030408001003	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*6 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	85.71	78.16	6699.09	
91	030408001004	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*6 3、敷设方式、部位：垂直敷设	m	479.86	115.39	55371.05	
92	030408001016	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	18.71	64.94	1215.03	
93	030408001017	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：垂直敷设	m	113.29	94.89	10750.09	
94	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*185+1*95	m	61.47	915.92	56301.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*150+1*95	m	60.96	743.51	45324.37	
96	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*120+1*70	m	59.95	612.3	36707.39	
97	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*35+1*16	m	169.09	184.27	31158.21	
98	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*25+1*16	m	55.2	115.09	6352.97	
99	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*2.5	m	90.94	16.06	1460.5	
100	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*6	m	14.14	33.25	470.16	
101	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10	m	824.35	34.89	28761.57	
102	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*10	m	93.62	60.05	5621.88	
103	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6	m	233.49	38.28	8938	
104	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4	m	21.72	27	586.44	
105	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY -5*2.5	m	403.24	17.7	7137.35	
106	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-5*16	m	730.89	78.1	57082.51	
107	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-5*10	m	166.49	52.79	8789.01	
108	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-5*4	m	144.62	23.08	3337.83	
109	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 3、规格：1kV以下截面240mm2以下	个	2	272.99	545.98	
110	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4*150+1*95 3、规格：1kV以下截面240mm2以下	个	2	272.99	545.98	
111	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4*120+1*70 3、规格：1kV以下截面120mm2以下	个	2	194.95	389.9	
112	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、规格：1kV以下截面35mm2以下	个	6	116.29	697.74	
113	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-4*25+1*16 3、规格：1kV以下截面35mm2以下	个	2	116.29	232.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、名称：BTTRZ-5*16 3、规格：电缆截面16mm2	个	4	133.28	533.12	
115	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、名称：BTTRZ-5*10 3、规格：电缆截面10mm2	个	4	113.08	452.32	
116	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、名称：BTTRZ-5*6 3、规格：电缆截面6mm2	个	16	102.98	1647.68	
117	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、名称：BTTRZ-5*4 3、规格：电缆截面4mm2	个	4	97.93	391.72	
118	030404031005	小电器	1、名称：焊铜接线端子导线截面16mm2以内	个(套、台)	292	9.43	2753.56	
119	030404031003	小电器	1、名称：有端子外部接线 6	个(套、台)	148	8.09	1197.32	
120	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	776.89	776.89	
121	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、安装形式：接闪器:在屋顶采用φ10热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接接线网格不大于10mX10m或12mX8m。-25X4热镀锌扁钢暗敷设	m	468.62	37.84	17732.58	
122	030409005002	避雷网	1、名称：接闪带 2、安装形式：25X4热镀锌扁钢暗敷设	m	379.5	17.51	6645.05	
123	030409003001	避雷引下线	1、安装部位：竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。	m	429.53	20.79	8929.93	
124	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：本工程联合接地极利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。	m	626.05	7.77	4864.41	
125	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	台(块)	6	43.41	260.46	
126	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱	台(块)	31	39.2	1215.2	
127	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1	297.42	297.42	
128	030409002001	接地母线	1、名称：接地干线 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：-40*4	m	24	46.42	1114.08	
129	030409002002	接地母线	1、名称：接地干线 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：-65*5	m	0.31	60.28	18.69	
130	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	839.3	839.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					964865.56	
		弱电						
131	030411005001	接线箱	1、名称：弱电综合信号箱	个	3	214.25	642.75	
132	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	884.67	9.99	8837.85	
133	030411001027	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	238.03	13.24	3151.52	
134	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质：RC80 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	27.99	95.67	2677.8	
135	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：RVV-2*1	m	133.62	4.02	537.15	
136	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：RVV-3*1	m	21.49	5.26	113.04	
137	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：RVV-4*1	m	21.49	6.34	136.25	
138	030502005001	双绞线缆	1、名称：电气配线 2、规格：UTPCAT6	m	2093.8	2.71	5674.2	
139	030411003007	桥架	1、名称：弱电桥架 2、型号：200*100 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	306.6	106.45	32637.57	
140	030411003010	桥架	1、名称：弱电桥架 2、型号：100*75 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	1.92	76.74	147.34	
141	030411003011	桥架	1、名称：弱电桥架 2、型号：100*50 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	49.53	59.15	2929.7	
142	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座	个(块)	67	19.35	1296.45	
143	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座	个	67	14.13	946.71	
144	030507001001	入侵探测设备	1、名称：红外防入侵探测器	套	2	173.21	346.42	
145	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮	个	2	101.79	203.58	
146	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置	个	1	156.28	156.28	
147	030904003002	按钮	1、名称：钥匙复位开关面板	个	1	88.59	88.59	
148	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒（塑料） 2、安装方式：隐框	个	136	6.26	851.36	
149	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 铁质 2、安装方式：隐框	个	4	7.16	28.64	
		分部小计					61403.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1026268.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7183.41	7183.41	
		单价措施合计					7183.41	
合计							1033452.17	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.24	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	35.37	7.35	2.69	14.15	4.95
综合人工工日		小计							294.69	35.98	60.75	117.88	41.25
2.7801工日		未计价材料费							5368.7				
清单项目综合单价									5919.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APZ1总配电柜	只	0.88	6000	5280		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.271392	6.49	1.76		
	无光调和漆	kg	0.06512	12.86	0.84		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢10#	m	2.2176	40	88.7		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.868032	3.42	2.97		
	钢锯条	根	0.8448	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2112	3.57	0.75		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.500544	4.55	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5404.68	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.24	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	35.37	7.35	2.69	14.15	4.95
综合人工工日		小计							294.69	35.98	60.75	117.88	41.25
2.7801工日		未计价材料费							5368.7				
清单项目综合单价									5919.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APZ2总配电柜	只	0.88	6000	5280		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.271392	6.49	1.76		
	无光调和漆	kg	0.06512	12.86	0.84		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢10#	m	2.2176	40	88.7		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.868032	3.42	2.97		
	钢锯条	根	0.8448	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2112	3.57	0.75		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.500544	4.55	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5404.68	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.24	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	35.37	7.35	2.69	14.15	4.95
综合人工工日		小计							294.69	35.98	60.75	117.88	41.25

新点网上招投标系统

2.7801工日	未计价材料费						3608.7
清单项目综合单价							4159.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APZ3总配电柜	只	0.88	4000	3520		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.271392	6.49	1.76		
	无光调和漆	kg	0.06512	12.86	0.84		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢10#	m	2.2176	40	88.7		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.868032	3.42	2.97		
	钢锯条	根	0.8448	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2112	3.57	0.75		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.500544	4.55	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3644.68	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.24	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	35.37	7.35	2.69	14.15	4.95
综合人工工日		小计							294.69	35.98	60.75	117.88	41.25
2.7801工日		未计价材料费							3784.7				
清单项目综合单价									4335.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APX1消防总配电箱						只	0.88	4200	3696			

	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.271392	6.49	1.76		
	无光调和漆	kg	0.06512	12.86	0.84		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢10#	m	2.2176	40	88.7		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.868032	3.42	2.97		
	钢锯条	根	0.8448	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2112	3.57	0.75		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.500544	4.55	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3820.68	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.24	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	35.37	7.35	2.69	14.15	4.95
综合人工工日		小计							294.69	35.98	60.75	117.88	41.25
2.7801工日		未计价材料费							3784.7				
清单项目综合单价									4335.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1APX1消防总配电箱	只	0.88	4200	3696		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.271392	6.49	1.76		
	无光调和漆	kg	0.06512	12.86	0.84		

新点网上招投标系统

	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢10#	m	2.2176	40	88.7		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.868032	3.42	2.97		
	钢锯条	根	0.8448	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2112	3.57	0.75		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.500544	4.55	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3820.68	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1936				
清单项目综合单价									2222.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AP-CF厨房动力配电箱	只	0.88	2200	1936		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1969.38	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4AP-KT1空调外机配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							3102.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4AP-KT2空调外机配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3AP楼层空调配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AP楼层空调配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	164.17	33.38		65.67	22.98	
1.5488工日	未计价材料费	2816					
清单项目综合单价		3102.2					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP楼层空调配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4AT-PY消防排烟配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		

	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4AT-WY消防排烟配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2464				
清单项目综合单价									2750.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AT-XK消防控制室配电箱	只	0.88	2800	2464		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2497.38	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4AP-YY屋顶设备配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		

	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	4AT-SG事故风机配电箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AT-GG消防双电源箱	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1320				
清单项目综合单价									1606.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL楼层照明配电箱	只	0.88	1500	1320		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		

	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1353.38	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1320				
清单项目综合单价									1606.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL楼层照明配电箱	只	0.88	1500	1320		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1353.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1320				
清单项目综合单价									1606.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3AL楼层照明配电箱	只	0.88	1500	1320		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1353.38	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	128.73	30.28		51.49	18.02	128.73	30.28		51.49	18.02
综合人工工日		小计							128.73	30.28		51.49	18.02
1.2144工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1284.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL1楼层照明配电箱	只	0.88	1200	1056		
	破布	kg	0.088	6	0.53		

	铁砂布2#	张	0.704	0.86	0.61		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	裸铜线10mm2	kg	0.176	56.42	9.93		
	塑料软管	kg	0.132	15.78	2.08		
	焊锡丝	kg	0.0616	42.88	2.64		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1086.28	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	128.73	30.28		51.49	18.02	128.73	30.28		51.49	18.02
综合人工工日		小计							128.73	30.28		51.49	18.02
1.2144工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1284.52				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	AL1楼层照明配电箱	只	0.88	1200	1056		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.704	0.86	0.61		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	裸铜线10mm2	kg	0.176	56.42	9.93		
	塑料软管	kg	0.132	15.78	2.08		
	焊锡丝	kg	0.0616	42.88	2.64		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1086.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	128.73	30.28		51.49	18.02	128.73	30.28		51.49	18.02
综合人工工日		小计							128.73	30.28		51.49	18.02
1.2144工日		未计价材料费							2464				
清单项目综合单价									2692.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AC-PF消防电动开窗机控制设备	只	0.88	2800	2464		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.704	0.86	0.61		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	裸铜线10mm2	kg	0.176	56.42	9.93		
	塑料软管	kg	0.132	15.78	2.08		
	焊锡丝	kg	0.0616	42.88	2.64		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2494.28	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2464				
清单项目综合单价									2750.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ATX消防双电源箱	只	0.88	2800	2464		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		

	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2497.38	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2464				
清单项目综合单价									2750.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2ATX消防双电源箱	只	0.88	2800	2464		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2497.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2464				
清单项目综合单价									2750.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3ATX消防双电源箱	只	0.88	2800	2464		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2497.38	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							2816				
清单项目综合单价									3102.2				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	消防应急照明配电箱A类	只	0.88	3200	2816		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2849.38	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	107.27	26.27		42.91	15.02	107.27	26.27		42.91	15.02
综合人工工日		小计							107.27	26.27		42.91	15.02
1.012工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									244.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紫外线灯开关控制箱	只	0.88	60	52.8		
	破布	kg	0.0704	6	0.42		
	铁砂布2#	张	0.44	0.86	0.38		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1.7864	1.72	3.07		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线6mm2	kg	0.1496	56.42	8.44		
	塑料软管	kg	0.1144	15.78	1.81		
	焊锡丝	kg	0.044	42.88	1.89		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	79.07	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	154.84	32.49		61.94	21.68	15.48	3.25		6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	3.25		6.19	2.17
0.1461工日		未计价材料费							37.15				
清单项目综合单价									64.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯T5 1x28W	套	0.8888	41.8	37.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.41912	0.97	2.35		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.54912	0.25	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	40.4	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	194.96	32.49		77.98	27.29	19.5	3.25		7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	3.25		7.8	2.73
0.1839工日		未计价材料费							57.77				
清单项目综合单价									91.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯（三基色）T5 2x28W	套	0.8888	65	57.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.41912	0.97	2.35		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.54912	0.25	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	61.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	154.84	32.49		61.94	21.68	15.48	3.25		6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	3.25		6.19	2.17
0.1461工日		未计价材料费							66.66				
清单项目综合单价									93.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三防单管荧光灯(厨房用)T5 1x28W	套	0.8888	75	66.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.41912	0.97	2.35		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.54912	0.25	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	69.91	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	154.84	32.49		61.94	21.68	15.48	3.25		6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	3.25		6.19	2.17
0.1461工日		未计价材料费							55.11				
清单项目综合单价									82.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线消毒灯(直管型)30W	套	0.8888	62	55.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.41912	0.97	2.35		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.54912	0.25	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	58.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	154.84	13.22		61.94	21.68	15.48	1.32		6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	1.32		6.19	2.17
0.1461工日		未计价材料费							40.89				
清单项目综合单价									66.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线消毒灯2x10W	套	0.8888	46	40.88		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.62744	0.97	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	42.21	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	153.91	16.45		61.56	21.55	15.39	1.65		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.39	1.65		6.16	2.16
0.1452工日		未计价材料费							26.66				
清单项目综合单价									52.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水吸顶灯(IP54)LED 18W	套	0.8888	30	26.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.62744	0.97	0.61		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.36608	0.25	0.09		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	28.31	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	58

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	153.91	16.45		61.56	21.55	15.39	1.65		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.39	1.65		6.16	2.16
0.1452工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									47.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED 18W	套	0.8888	25	22.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.62744	0.97	0.61		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.36608	0.25	0.09		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	23.87	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	153.91	16.45		61.56	21.55	15.39	1.65		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.39	1.65		6.16	2.16
0.1452工日		未计价材料费							26.66				
清单项目综合单价									52.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应吸顶灯LED 18W	套	0.8888	30	26.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.62744	0.97	0.61		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.36608	0.25	0.09		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	28.31	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	173.5	27.9		69.4	24.29	17.35	2.79		6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35	2.79		6.94	2.43
0.1637工日		未计价材料费							44.44				
清单项目综合单价									73.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型安全出口标志灯A类、36V、1W	套	0.8888	50	44.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.44792	1.65	0.74		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.8932	1.29	1.15		
	瓷接头双路	个	0.9064	0.24	0.22		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.35904	0.86	0.31		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.35904	0.25	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.08976	2.57	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	47.23	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	203.35	46.63		81.34	28.47	20.34	4.66		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.34	4.66		8.13	2.85
0.1918工日		未计价材料费							53.33				
清单项目综合单价									89.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型多信息复合出口标志灯(双面)A类、36V、1W	套	0.8888	60	53.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.2684	1.65	0.44		
	花线2×23/0.15	m	0.44792	2.26	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.8932	1.29	1.15		
	膨胀螺栓M10	套	1.7952	0.69	1.24		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.53856	0.25	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.04488	2.57	0.12		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	57.99	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	173.5	27.9		69.4	24.29	17.35	2.79		6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35	2.79		6.94	2.43
0.1637工日		未计价材料费							44.44				
清单项目综合单价									73.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型楼层指示标志灯A类、36V、1W	套	0.8888	50	44.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.44792	1.65	0.74		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.8932	1.29	1.15		
	瓷接头双路	个	0.9064	0.24	0.22		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.35904	0.86	0.31		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.35904	0.25	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.08976	2.57	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	47.23	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	173.5	27.9		69.4	24.29	17.35	2.79		6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35	2.79		6.94	2.43
0.1637工日		未计价材料费							44.44				
清单项目综合单价									73.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型消防应急标志灯(单面单向)A类、36V、1W	套	0.8888	50	44.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.44792	1.65	0.74		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.8932	1.29	1.15		
	瓷接头双路	个	0.9064	0.24	0.22		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.35904	0.86	0.31		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.35904	0.25	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.08976	2.57	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	47.23	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	173.5	27.9		69.4	24.29	17.35	2.79		6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35	2.79		6.94	2.43
0.1637工日		未计价材料费							71.1				
清单项目综合单价									100.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯A类、36V、5W	套	0.8888	80	71.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.44792	1.65	0.74		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.8932	1.29	1.15		
	瓷接头双路	个	0.9064	0.24	0.22		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.35904	0.86	0.31		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.35904	0.25	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.08976	2.57	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	73.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	60.63	3.73		24.25	8.49	6.06	0.37		2.43	0.85
综合人工工日		小计							6.06	0.37		2.43	0.85
0.0572工日		未计价材料费							5.32				
清单项目综合单价									15.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	0.8976	5.93	5.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.2684	0.97	0.26		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.69	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	63.43	5.08		25.37	8.88	6.34	0.51		2.54	0.89
综合人工工日		小计							6.34	0.51		2.54	0.89
0.0598工日		未计价材料费							6.85				
清单项目综合单价									17.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	0.8976	7.63	6.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.40304	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	66.23	6.42		26.49	9.27	6.62	0.64		2.65	0.93
综合人工工日		小计							6.62	0.64		2.65	0.93
0.0625工日		未计价材料费							9.13				
清单项目综合单价									19.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	0.8976	10.17	9.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.53768	0.97	0.52		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.77	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控)四联	10套	0.1	69.96	7.76		27.98	9.79	7	0.78		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.78		2.8	0.98
0.066工日		未计价材料费							11.04				
清单项目综合单价									22.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联单控开关	只	0.8976	12.3	11.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.67232	0.97	0.65		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.82	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	279

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	78.36	11.8		31.34	10.97	7.84	1.18		3.13	1.1
综合人工工日		小计							7.84	1.18		3.13	1.1
0.0739工日		未计价材料费							9.13				
清单项目综合单价									22.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔电源插座250V 10A	套	0.8976	10.17	9.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.67144	1.5	1.01		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.31	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	65.3	7.7		26.12	9.14	6.53	0.77		2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.53	0.77		2.61	0.91
0.0616工日		未计价材料费							8.37				
清单项目综合单价									19.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关单相三孔暗插座(IP54)250V 10A	套	0.8976	9.32	8.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.40304	1.5	0.6		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.14	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	65.3	7.7		26.12	9.14	6.53	0.77		2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.53	0.77		2.61	0.91
0.0616工日		未计价材料费							8.37				
清单项目综合单价									19.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关单相三孔暗插座(IP54)250V 10A	套	0.8976	9.32	8.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.40304	1.5	0.6		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.14	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	78.36	11.8		31.34	10.97	7.84	1.18		3.13	1.1
综合人工工日		小计							7.84	1.18		3.13	1.1
0.0739工日		未计价材料费							9.13				
清单项目综合单价									22.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔电源插座250V 10A	套	0.8976	10.17	9.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.67144	1.5	1.01		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.31	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	669

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	31.72	4.79		12.69	4.44	3.17	0.48		1.27	0.44
综合人工工日		小计							3.17	0.48		1.27	0.44
0.0299工日		未计价材料费							0.9				
清单项目综合单价									6.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（塑料）						只	0.8976	1	0.9			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.958	0.1	0.2			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.958	0.12	0.23			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.38		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	449

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	34.51	2.22		13.8	4.83	3.45	0.22		1.38	0.48
综合人工工日		小计							3.45	0.22		1.38	0.48
0.0326工日		未计价材料费							0.9				
清单项目综合单价									6.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒（塑料）						只	0.8976	1	0.9			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	0.9064	0.1	0.09			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	0.9064	0.12	0.11			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	1.12		--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	202

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	31.72	4.79		12.69	4.44	3.17	0.48		1.27	0.44
综合人工工日		小计							3.17	0.48		1.27	0.44
0.0299工日		未计价材料费							1.8				

清单项目综合单价							7.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁质	只	0.8976	2	1.8		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.958	0.1	0.2		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.958	0.12	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.28	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	34.51	2.22		13.8	4.83	3.45	0.22		1.38	0.48
综合人工工日		小计							3.45	0.22		1.38	0.48
0.0326工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									7.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒 铁质	只	0.8976	2	1.8		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.9064	0.1	0.09		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.9064	0.12	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.02	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	51.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	90.67	31.73	22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
0.2138工日		未计价材料费							95.52				
清单项目综合单价									136.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防水密闭型200*100	m	0.8844	108	95.52		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	101.21	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	49.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	136.19	55.78	4	54.48	19.07	13.62	5.58	0.4	5.45	1.91
综合人工工日		小计							13.62	5.58	0.4	5.45	1.91
0.1285工日		未计价材料费							32.19				
清单项目综合单价									59.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	强电桥架100*50	m	0.8844	36.4	32.19		
	汽油	kg	0.00704	9.35	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.0616	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	37.77	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	272.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	90.67	31.73	22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
0.2138工日		未计价材料费							35.38				
清单项目综合单价									76.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电桥架100*75	m	0.8844	40	35.38		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	41.07	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	63.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	90.67	31.73	22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
0.2138工日		未计价材料费							46.87				
清单项目综合单价									88.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防水密闭桥架100*75	m	0.8844	53	46.87		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		

	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	52.56	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	9.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	363.79	59.24	12.7	145.52	50.93	36.38	5.92	1.27	14.55	5.09
综合人工工日		小计							36.38	5.92	1.27	14.55	5.09
0.3432工日		未计价材料费							94.63				
清单项目综合单价									157.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	强电桥架300*100	m	0.8844	107	94.63		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0088	6.49	0.06		
	汽油	kg	0.0176	9.35	0.16		
	砂轮片ϕ100	片	0.00176	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.00176	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.0132	12.86	0.17		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.14872	0.89	0.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	100.55	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	46.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	363.79	59.24	12.7	145.52	50.93	36.38	5.92	1.27	14.55	5.09

综合人工工日	小计			36.38	5.92	1.27	14.55	5.09
0.3432工日	未计价材料费			102.59				
清单项目综合单价				165.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电桥架300*150	m	0.8844	116	102.59			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0088	6.49	0.06			
	汽油	kg	0.0176	9.35	0.16			
	砂轮片ϕ100	片	0.00176	1.29				
	砂轮片ϕ400	片	0.00176	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆	kg	0.0132	12.86	0.17			
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51			
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54			
	电	kW·h	0.14872	0.89	0.13			
	其他材料费			--	0.2		--	
	材料费小计			--	108.51		--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	555.02	90.76	39.57	222.01	77.7	5.55	0.91	0.4	2.22	0.78
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	360.99	17.34	23.83	144.4	50.54	3.61	0.17	0.24	1.44	0.51
综合人工工日		小计							9.16	1.08	0.64	3.66	1.29
0.0865工日		未计价材料费							3.76				
清单项目综合单价									19.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ10～14					kg	0.0704		2.5	0.18			
	角钢					kg	0.66		4.2	2.77			
	扁钢-30×4～50×5					kg	0.1936		4.2	0.81			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	0.020275		6.49	0.13			
	破布					kg	0.002534		6	0.02			
	铁砂布2#					张	0.03168		0.86	0.03			

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.435917	1.1	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.003423	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010138	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.013112	15.17	0.2		
	钢锯条	根	0.019008	0.21			
	松香水	kg	0.003168	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003802	13.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1070.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1263	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径15mm以内	100m	0.01	419.76	64.48		167.9	58.77	4.2	0.64		1.68	0.59
综合人工工日		小计							4.2	0.64		1.68	0.59
0.0396工日		未计价材料费							1.29				
清单项目综合单价									8.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径15mm以内	m	0.9328	1.25	1.17		
	套接管公称直径15mm以内	个	0.1496	0.8	0.12		
	胶合剂	kg	0.000352	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.378488	0.339	0.13		
	中砂	t	0.002409	156	0.38		
	水	m3	0.000449	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.93	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5656.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.99	70.59		194.4	68.04	4.86	0.71		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.71		1.94	0.68
0.0458工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									9.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	0.9328	1.71	1.6		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.1496	1.4	0.21		
	胶合剂	kg	0.00044	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.423016	0.339	0.14		
	中砂	t	0.002692	156	0.42		
	水	m3	0.000502	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	416.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1265	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径25mm以内	100m	0.01	621.24	139.15		248.5	86.97	6.21	1.39		2.49	0.87
综合人工工日		小计							6.21	1.39		2.49	0.87
0.0586工日		未计价材料费							2.28				
清单项目综合单价									13.24				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	半硬质塑料管公称直径25mm以内	m	0.9328	2.17	2.02		
	套接管公称直径25mm以内	个	0.1496	1.7	0.25		
	胶合剂	kg	0.000528	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002112	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	3571.69	536.98	144.08	1428.68	500.04	35.72	5.37	1.44	14.29	5
综合人工工日		小计							35.72	5.37	1.44	14.29	5
0.337工日		未计价材料费							70.48				
清单项目综合单价									132.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	m	0.9064	77.76	70.48		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.072512	14.11	1.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.037928	3.42	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011968	6.49	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.064768	15.17	0.98		
	溶剂汽油	kg	0.016192	7.89	0.13		
	沥青清漆	kg	0.016368	6	0.1		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01225	17.15	0.21		

	水泥32.5级	kg	1.959232	0.339	0.66		
	中砂	t	0.012468	156	1.95		
	水	m3	0.002323	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	75.85	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	1936.49	401.86	44.98	774.6	271.11	19.36	4.02	0.45	7.75	2.71
综合人工工日		小计							19.36	4.02	0.45	7.75	2.71
0.1827工日		未计价材料费							28.41				
清单项目综合单价									62.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径70mm以内	m	0.9064	31.34	28.41		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.13596	3.98	0.54		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.13596	0.61	0.08		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.13596	1.47	0.2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.037928	3.42	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011968	6.49	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02948	15.17	0.45		
	溶剂汽油	kg	0.007568	7.89	0.06		
	沥青清漆	kg	0.007744	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.010208	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.625272	0.339	0.55		
	中砂	t	0.010343	156	1.61		
	水	m3	0.001927	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	32.43	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1334.84	322.04	31.7	533.94	186.88	13.35	3.22	0.32	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.35	3.22	0.32	5.34	1.87
0.1259工日		未计价材料费							21.55				
清单项目综合单价									45.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	0.9064	23.78	21.55		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.145024	3.1	0.45		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.13596	0.37	0.05		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.13596	0.93	0.13		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.024464	3.42	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009944	6.49	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.022	15.17	0.33		
	溶剂汽油	kg	0.005456	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.00616	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008448	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.358104	0.339	0.46		
	中砂	t	0.008642	156	1.35		
	水	m3	0.00161	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1251.82	295.78	31.7	500.73	175.25	12.52	2.96	0.32	5.01	1.75
综合人工工日		小计							12.52	2.96	0.32	5.01	1.75
0.1181工日		未计价材料费							16.07				
清单项目综合单价									38.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	0.9064	17.73	16.07		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.145024	2.1	0.3		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.13596	0.37	0.05		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.13596	0.72	0.1		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.024464	3.42	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009944	6.49	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0176	15.17	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0044	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.004928	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008448	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.358104	0.339	0.46		
	中砂	t	0.008642	156	1.35		
	水	m3	0.00161	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.03	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	131.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	779.82	211.94	23.15	311.93	109.17	7.8	2.12	0.23	3.12	1.09
综合人工工日		小计							7.8	2.12	0.23	3.12	1.09
0.0736工日		未计价材料费							14.22				
清单项目综合单价									28.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	0.9064	15.69	14.22		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.145024	1.79	0.26		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.13596	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.13596	0.54	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0176	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014256	15.17	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.003608	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005456	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	51.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	733.18	193.45	23.15	293.27	102.65	7.33	1.93	0.23	2.93	1.03
综合人工工日		小计							7.33	1.93	0.23	2.93	1.03
0.0692工日		未计价材料费							10.2				

清单项目综合单价							23.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	0.9064	11.25	10.2		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.145024	1.23	0.18		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.13596	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.13596	0.24	0.03		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0176	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011264	15.17	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.002816	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004312	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.45	103.94	15.1	241.78	84.62	6.04	1.04	0.15	2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.04	1.04	0.15	2.42	0.85
0.057工日		未计价材料费							7.22				
清单项目综合单价									17.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内			m		0.9064	7.97		7.22				

	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.145024	0.83	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.13596	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.13596	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.006424	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006072	6.49	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.008272	15.17	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.002112	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	567.14	96.07	15.1	226.86	79.4	5.67	0.96	0.15	2.27	0.79
综合人工工日		小计							5.67	0.96	0.15	2.27	0.79
0.0535工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									15.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径15mm以内	m	0.9064	6.14	5.57		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.145024	0.51	0.07		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.13596	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.13596	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.006424	3.42	0.02		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.006072	6.49	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0066	15.17	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.00176	7.89	0.01		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	430.02	183.6		172.01	60.2	4.3	1.84		1.72	0.6
综合人工工日		小计							4.3	1.84		1.72	0.6
0.0406工日		未计价材料费							4.8				
清单项目综合单价									13.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	0.9064	5.3	4.8		
	紧定式直管接头ϕ25	个	0.134816	2.06	0.28		
	紧定式锁母ϕ25	个	0.13596	1.29	0.18		
	锯条	根	0.01936	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00264	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001056	17.15	0.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		

	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2182.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	294.76	105.84		117.9	41.27	2.95	1.06		1.18	0.41
综合人工工日		小计							2.95	1.06		1.18	0.41
0.0278工日		未计价材料费							3.64				
清单项目综合单价									9.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	0.9064	4.02	3.64		
	紧定式直管接头φ20	个	0.154088	1.54	0.24		
	紧定式锁母φ20	个	0.163152	0.9	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002464	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.00088	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	275.18	98.38		110.07	38.53	2.75	0.98		1.1	0.39

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			2.75	0.98		1.1	0.39
0.026工日		未计价材料费							2.75
清单项目综合单价									7.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内		m	0.9064	3.03	2.75			
	紧定式直管接头φ15		个	0.154088	1.29	0.2			
	紧定式锁母φ15		个	0.163152	0.7	0.11			
	锯条		根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0022	5.15	0.01			
	电力复合脂		kg	0.000792	17.15	0.01			
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.005896	17.15	0.1			
	水泥32.5级		kg	0.400752	0.339	0.14			
	中砂		t	0.00255	156	0.4			
	水		m3	0.000475	6.02				
	其他材料费				--	0.01		--	
	材料费小计				--	3.73		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	50.37	13.65		20.15	7.05	0.5	0.14		0.2	0.07
综合人工工日		小计							0.5	0.14		0.2	0.07
0.0048工日		未计价材料费											3.57
清单项目综合单价													4.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4导线截面4mm2以内 铜芯					m	0.968	3.69	3.57			
	钢丝φ1.6					kg	0.001144	6	0.01			
	棉纱头					kg	0.00176	5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.00176	36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.000088	51.45				
	汽油					kg	0.0044	9.35	0.04			

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.00176	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.71	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							2.35				
清单项目综合单价									3.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	2.3	2.35		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.49	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	97.94	18.2		39.18	13.71	0.98	0.18		0.39	0.14
综合人工工日		小计							0.98	0.18		0.39	0.14
0.0092工日		未计价材料费							20.14				
清单项目综合单价									21.83				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	BV-25动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	m	0.924	21.8	20.14		
	钢丝φ1.6	kg	0.001232	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.00704	9.35	0.07		
	焊锡	kg	0.001232	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000264	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01056	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.32	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	103.54	18.72		41.42	14.5	1.04	0.19		0.41	0.15
综合人工工日		小计							1.04	0.19		0.41	0.15
0.0098工日		未计价材料费							28.55				
清单项目综合单价									30.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-35动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	m	0.924	30.9	28.55		
	钢丝φ1.6	kg	0.001232	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.00704	9.35	0.07		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000264	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01144	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.74	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	77.45

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							2.02				
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	1.98	2.02		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	24444.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							2.68				
清单项目综合单价									3.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	2.63	2.68		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6272.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							3.04				
清单项目综合单价									4.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	2.98	3.04		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1431.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	50.37	13.65		20.15	7.05	0.5	0.14		0.2	0.07
综合人工工日		小计							0.5	0.14		0.2	0.07
0.0048工日		未计价材料费							4.1				
清单项目综合单价									5.01				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	WDZ-BYJ-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	0.968	4.24	4.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.001144	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.00176	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.24	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	44.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	50.37	13.65		20.15	7.05	0.5	0.14		0.2	0.07
综合人工工日		小计							0.5	0.14		0.2	0.07
0.0048工日		未计价材料费							4.1				
清单项目综合单价									5.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZ-BYJ-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	0.968	4.24	4.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.001144	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.00176	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.24	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	21.45	12.72		8.58	3	2.15	1.27		0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.15	1.27		0.86	0.3
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.0088	6	0.05		
	铁砂布2#	张	0.088	0.86	0.08		
	塑料软管dn6	m	0.088	1.89	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.05544	17.15	0.95		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.022	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1669

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	15.86	12.72		6.34	2.22	1.59	1.27		0.63	0.22
综合人工工日		小计							1.59	1.27		0.63	0.22
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.0088	6	0.05		
	铁砂布2#	张	0.088	0.86	0.08		
	塑料软管dn6	m	0.088	1.89	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.05544	17.15	0.95		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.022	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-765备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面16mm2	100m	0.01	1605.54	736.05	98.51	642.22	224.78	16.06	7.36	0.99	6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.06	7.36	0.99	6.42	2.25
0.1515工日		未计价材料费							111.3				
清单项目综合单价									144.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	BTTRZ-5*164芯 水平 电缆截面16mm2	m	0.8976	124	111.3		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.02002	5.15	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2.288	0.3	0.69		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.00183	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.014872	6	0.09		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.6006	0.86	0.52		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001716	10.29	0.02		
	酒精	kg	0.006864	9	0.06		
	硅胶	kg	0.000183	222.96	0.04		
	电缆吊挂3×100	套	0.076648	9.86	0.76		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	118.66	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	158.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-770备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(垂直) 4芯 垂直 电缆截面16mm2	100m	0.01	4975.46	1069.78	114.75	1990.18	696.56	49.75	10.7	1.15	19.9	6.97
综合人工工日		小计							49.75	10.7	1.15	19.9	6.97
0.4694工日		未计价材料费							111.3				
清单项目综合单价									199.77				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	BTTRZ-5*164芯 垂直 电缆截面16mm2	m	0.8976	124	111.3		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.194823	5.15	1		
	膨胀螺栓M8	套	3.389672	0.3	1.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.00183	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.022308	6	0.13		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	3.877016	0.86	3.33		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001716	10.29	0.02		
	酒精	kg	0.006864	9	0.06		
	硅胶	kg	0.000183	222.96	0.04		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	122	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	987.09	725.63	14.07	394.84	138.19	9.87	7.26	0.14	3.95	1.38

综合人工工日	小计	9.87	7.26	0.14	3.95	1.38
0.0931工日	未计价材料费	78.27				
清单项目综合单价		100.87				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	BTTRZ-5*104芯 水平 电缆截面10mm2	m	0.8976	87.2	78.27		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.02002	5.15	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2.288	0.3	0.69		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001716	2.4			
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.014872	6	0.09		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.6006	0.86	0.52		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	电缆吊挂3×50	套	0.081338	8.45	0.69		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	85.53	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-769备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(垂直) 4芯 垂直 电缆截面10mm2	100m	0.01	3157.71	1066.2	54.14	1263.08	442.08	31.58	10.66	0.54	12.63	4.42
综合人工工日		小计							31.58	10.66	0.54	12.63	4.42
0.2979工日		未计价材料费							78.27				

清单项目综合单价							138.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-5*104芯 垂直 电缆截面10mm2	m	0.8976	87.2	78.27		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.194823	5.15	1		
	膨胀螺栓M8	套	3.389672	0.3	1.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001716	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.022308	6	0.13		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	3.877016	0.86	3.33		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	88.93	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	85.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	987.09	725.63	14.07	394.84	138.19	9.87	7.26	0.14	3.95	1.38
综合人工工日		小计							9.87	7.26	0.14	3.95	1.38
0.0931工日		未计价材料费							55.56				
清单项目综合单价									78.16				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	BTTRZ-5*64芯 水平 电缆截面10mm2	m	0.8976	61.9	55.56		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.02002	5.15	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2.288	0.3	0.69		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001716	2.4			
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.014872	6	0.09		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.6006	0.86	0.52		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	电缆吊挂3×50	套	0.081338	8.45	0.69		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	62.82	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	479.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-769备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(垂直) 4芯 垂直 电缆截面10mm2	100m	0.01	3157.71	1066.2	54.14	1263.08	442.08	31.58	10.66	0.54	12.63	4.42
综合人工工日		小计							31.58	10.66	0.54	12.63	4.42
0.2979工日		未计价材料费							55.56				
清单项目综合单价									115.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-5*64芯 垂直 电缆截面10mm2	m	0.8976	61.9	55.56		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.194823	5.15	1		

	膨胀螺栓M8	套	3.389672	0.3	1.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001716	2.4			
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.022308	6	0.13		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	3.877016	0.86	3.33		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	66.22	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面4mm2	100m	0.01	742.14	723.34	14.07	296.86	103.9	7.42	7.23	0.14	2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	7.23	0.14	2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							46.14				
清单项目综合单价									64.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	BTTRZ-5*44芯 水平 电缆截面4mm2	m	0.8976	51.4	46.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01716	5.15	0.09		
	膨胀螺栓M8	套	2.288	0.3	0.69		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		

	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001144	2.4			
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.014872	6	0.09		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.6006	0.86	0.52		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	电缆吊挂3×50	套	0.081338	8.45	0.69		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	53.37	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	113.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-768备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(垂直) 4芯 垂直 电缆截面4mm2	100m	0.01	2449.53	1047.89	54.14	979.81	342.93	24.5	10.48	0.54	9.8	3.43
综合人工工日		小计							24.5	10.48	0.54	9.8	3.43
0.2311工日		未计价材料费							46.14				
清单项目综合单价									94.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-5*44芯 垂直 电缆截面4mm2	m	0.8976	51.4	46.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.160846	5.15	0.83		
	膨胀螺栓M8	套	3.389672	0.3	1.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			

	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001144	2.4			
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.022308	6	0.13		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	3.877016	0.86	3.33		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	56.62	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	61.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1656.65	408.52	325.64	662.66	231.93	16.57	4.09	3.26	6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.57	4.09	3.26	6.63	2.32
0.1563工日		未计价材料费							883.05				
清单项目综合单价									915.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJV-4*185+1*95240mm2以下（五芯）	m	0.8888	993.53	883.05		
	破布	kg	0.009152	6	0.05		
	汽油	kg	0.01188	9.35	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005456	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.06864	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.244816	9.3	2.28		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.023144	8.58	0.2		

	沥青绝缘漆	kg	0.002288	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.489632	1.1	0.54		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.071016	9.86	0.7		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	887.14	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1656.65	408.52	325.64	662.66	231.93	16.57	4.09	3.26	6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.57	4.09	3.26	6.63	2.32
0.1563工日		未计价材料费							710.64				
清单项目综合单价									743.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJV-4*150+1*95240mm2以下（五芯）	m	0.8888	799.55	710.64		
	破布	kg	0.009152	6	0.05		
	汽油	kg	0.01188	9.35	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005456	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.06864	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.244816	9.3	2.28		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.023144	8.58	0.2		
	沥青绝缘漆	kg	0.002288	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.489632	1.1	0.54		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.071016	9.86	0.7		
	其他材料费			--	0.11	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	714.73	--

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	59.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1175.33	300.13	62.58	470.13	164.55	11.75	3	0.63	4.7	1.65
综合人工工日		小计							11.75	3	0.63	4.7	1.65
0.1109工日		未计价材料费							590.57				
清单项目综合单价									612.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZN-YJY-4*120+1*70120mm2以下（五芯）	m	0.8888	664.46	590.57		
	破布	kg	0.006864	6	0.04		
	汽油	kg	0.010912	9.35	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005192	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.06864	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.255112	5.77	1.47		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.017776	8.58	0.15		
	沥青绝缘漆	kg	0.00176	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.00088	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.350064	0.86	0.3		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.16016	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.076648	8.45	0.65		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001602	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	593.57	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	169.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	652.03	184.73	9.83	260.81	91.28	6.52	1.85	0.1	2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.52	1.85	0.1	2.61	0.91
0.0615工日		未计价材料费							172.28				
清单项目综合单价									184.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4*35+1*1635mm2以下（五芯）	m	0.8888	193.83	172.28		
	破布	kg	0.00572	6	0.03		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003696	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.267696	1.46	0.39		
	标志牌	个	0.06864	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.011704	8.58	0.1		
	沥青绝缘漆	kg	0.001144	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.000616	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.350064	0.86	0.3		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.185328	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.081312	8.45	0.69		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001848	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	174.13	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	652.03	184.73	9.83	260.81	91.28	6.52	1.85	0.1	2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.52	1.85	0.1	2.61	0.91

0.0615工日	未计价材料费				103.1		
清单项目综合单价					115.09		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*25+1*1635mm2以下（五芯）	m	0.8888	116	103.1		
	破布	kg	0.00572	6	0.03		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003696	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.267696	1.46	0.39		
	标志牌	个	0.06864	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.011704	8.58	0.1		
	沥青绝缘漆	kg	0.001144	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.000616	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.350064	0.86	0.3		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.185328	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.081312	8.45	0.69		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001848	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	104.95	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	90.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	147.38	29.73	8.04	58.95	20.63	1.47	0.3	0.08	0.59	0.21
综合人工工日		小计							1.47	0.3	0.08	0.59	0.21
0.0139工日		未计价材料费							13.41				
清单项目综合单价									16.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4*2.52.5mm2（四芯）						m	0.8888	15.09	13.41			

	汽油	kg	0.0066	9.35	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015646	5.15	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.027192	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.04664	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.000774	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.003344	15.44	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.000088	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.053856	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.71	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	178.16	29.73	8.04	71.26	24.94	1.78	0.3	0.08	0.71	0.25
综合人工工日		小计							1.78	0.3	0.08	0.71	0.25
0.0168工日		未计价材料费							30.13				
清单项目综合单价									33.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4*64mm2（四芯）	m	0.8888	33.9	30.13		
	汽油	kg	0.0066	9.35	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015646	5.15	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.027192	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.04664	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.000774	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.003344	15.44	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.000088	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.053856	0.69	0.04		

	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.43	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	824.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	293.83	30.46	8.04	117.53	41.14	2.94	0.3	0.08	1.18	0.41
综合人工工日		小计							2.94	0.3	0.08	1.18	0.41
0.0277工日		未计价材料费							29.98				
清单项目综合单价									34.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-3*1010mm2（四芯）	m	0.8888	33.73	29.98		
	汽油	kg	0.0066	9.35	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015646	5.15	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.027192	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.04664	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001549	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.003344	15.44	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.00015	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.053856	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.000792	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.28	--	

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	93.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	381.52	39.61	10.73	152.61	53.41	3.82	0.4	0.11	1.53	0.53

综合人工工日	小计	3.82	0.4	0.11	1.53	0.53	
0.036工日	未计价材料费	53.66					
清单项目综合单价		60.05					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*1010mm2（五芯）	m	0.8888	60.37	53.66		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002024	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000176	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.06	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	233.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	297.56	39.61	10.73	119.02	41.66	2.98	0.4	0.11	1.19	0.42
综合人工工日		小计							2.98	0.4	0.11	1.19	0.42
0.0281工日		未计价材料费							33.18				
清单项目综合单价									38.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*66mm2（五芯）	m	0.8888	37.33	33.18		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		

	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002024	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000176	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.58	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	297.56	39.61	10.73	119.02	41.66	2.98	0.4	0.11	1.19	0.42
综合人工工日		小计							2.98	0.4	0.11	1.19	0.42
0.0281工日		未计价材料费							21.9				
清单项目综合单价									27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZ-YJY-5*46mm2（五芯）	m	0.8888	24.64	21.9		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002024	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000176	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	403.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	192.16	38.61	10.73	76.86	26.9	1.92	0.39	0.11	0.77	0.27
综合人工工日		小计							1.92	0.39	0.11	0.77	0.27
0.0181工日		未计价材料费							14.24				
清单项目综合单价									17.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY -5*2.52.5mm2（五芯）	m	0.8888	16.02	14.24		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.000968	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000088	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.63	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	730.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	390.84	41.89	10.73	156.34	54.72	3.91	0.42	0.11	1.56	0.55
综合人工工日		小计							3.91	0.42	0.11	1.56	0.55
0.0369工日		未计价材料费							71.55				
清单项目综合单价									78.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJY-5*1616mm2（五芯）	m	0.8888	80.5	71.55		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.004576	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000264	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.97	--	

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	166.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	381.52	39.61	10.73	152.61	53.41	3.82	0.4	0.11	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.82	0.4	0.11	1.53	0.53
0.036工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									52.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJY-5*1010mm2（五芯）	m	0.8888	52.2	46.4		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002024	8.58	0.02		

	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000176	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	144.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	231.33	38.61	10.73	92.53	32.39	2.31	0.39	0.11	0.93	0.32
综合人工工日		小计							2.31	0.39	0.11	0.93	0.32
0.0218工日		未计价材料费							19.02				
清单项目综合单价									23.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJY-5*44mm2（五芯）	m	0.8888	21.4	19.02		
	汽油	kg	0.008624	9.35	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.020328	5.15	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.035376	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.060632	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.000968	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004312	15.44	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.000088	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.070048	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001056	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.41	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	83.95	143.71		33.58	11.75	83.95	143.71		33.58	11.75
综合人工工日		小计							83.95	143.71		33.58	11.75
0.792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									272.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.704	6	4.22		
	汽油	kg	0.352	9.35	3.29		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.308	58.91	18.14		
	固定卡子3×80	个	1.8128	2.49	4.51		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.3088	15.44	51.09		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.8976	4.23	3.8		
	塑料带20mm×40m	kg	0.616	2.14	1.32		
	塑料手套	副	1.848	3.43	6.34		
	焊锡丝	kg	0.176	42.88	7.55		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0352	51.45	1.81		
	电力复合脂	kg	0.0704	17.15	1.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.88	12.43	10.94		
	铝接线端子185mm2	个	3.3088	4.72	15.62		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.52	1.1	3.87		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.16	1.17	7.21		
	其他材料费			--	2.79	--	
	材料费小计			--	143.71	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	83.95	143.71		33.58	11.75	83.95	143.71		33.58	11.75
综合人工工日		小计							83.95	143.71		33.58	11.75
0.792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									272.99				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	破布	kg	0.704	6	4.22		
	汽油	kg	0.352	9.35	3.29		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.308	58.91	18.14		
	固定卡子3×80	个	1.8128	2.49	4.51		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.3088	15.44	51.09		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.8976	4.23	3.8		
	塑料带20mm×40m	kg	0.616	2.14	1.32		
	塑料手套	副	1.848	3.43	6.34		
	焊锡丝	kg	0.176	42.88	7.55		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0352	51.45	1.81		
	电力复合脂	kg	0.0704	17.15	1.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.88	12.43	10.94		
	铝接线端子185mm2	个	3.3088	4.72	15.62		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.52	1.1	3.87		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.16	1.17	7.21		
	其他材料费			--	2.79	--	
	材料费小计			--	143.71	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	64.36	95.84		25.74	9.01	64.36	95.84		25.74	9.01
综合人工工日		小计							64.36	95.84		25.74	9.01
0.6072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.95

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.44	6	2.64		
	汽油	kg	0.308	9.35	2.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.22	58.91	12.96		
	固定卡子3×80	个	1.8128	2.49	4.51		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.3088	8.58	28.39		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.8976	4.23	3.8		
	塑料带20mm×40m	kg	0.396	2.14	0.85		
	塑料手套	副	1.848	3.43	6.34		
	焊锡丝	kg	0.088	42.88	3.77		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0176	51.45	0.91		

	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.704	12.43	8.75		
	铝接线端子95mm2	个	3.3088	2.57	8.5		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.52	1.1	3.87		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.4	1.17	5.15		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	95.84	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	39.18	55.95		15.67	5.49	39.18	55.95		15.67	5.49
综合人工工日		小计							39.18	55.95		15.67	5.49
0.3696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.264	6	1.58		
	汽油	kg	0.264	9.35	2.47		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.176	58.91	10.37		
	固定卡子3×80	个	1.8128	2.49	4.51		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.3088	2.14	7.08		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.8976	4.23	3.8		
	塑料带20mm×40m	kg	0.1232	2.14	0.26		
	塑料手套	副	1.848	3.43	6.34		
	焊锡丝	kg	0.044	42.88	1.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	电力复合脂	kg	0.0264	17.15	0.45		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.528	12.43	6.56		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	7.92	1.1	8.71		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	55.95	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	39.18	55.95		15.67	5.49	39.18	55.95		15.67	5.49
综合人工工日		小计							39.18	55.95		15.67	5.49
0.3696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.264	6	1.58		
	汽油	kg	0.264	9.35	2.47		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.176	58.91	10.37		
	固定卡子3×80	个	1.8128	2.49	4.51		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.3088	2.14	7.08		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.8976	4.23	3.8		
	塑料带20mm×40m	kg	0.1232	2.14	0.26		
	塑料手套	副	1.848	3.43	6.34		
	焊锡丝	kg	0.044	42.88	1.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	电力复合脂	kg	0.0264	17.15	0.45		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.528	12.43	6.56		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	7.92	1.1	8.71		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	55.95	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价									133.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头 BTTRZ-5*164芯 电缆截面25mm2	套	1.01	60	60.6		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		

新点网上招投标系统

	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	100.63	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									113.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电力电缆头　BTTRZ-5*104芯 电缆截面25mm2	套	1.01	40	40.4		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	80.43	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费							30.3				
清单项目综合单价									102.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头 BTTRZ-5*64芯 电缆截面25mm2	套	1.01	30	30.3		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价									97.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头 BTTRZ-5*44芯 电缆截面25mm2	套	1.01	25	25.25		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		

	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	65.28	--	

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	38.8		14.42	5.05	3.6	3.88		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.88		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.02	9.35	0.19		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.015	3.33	3.38		
	电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.006	17.15	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.88	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-415	有端子外部接线6	10个	0.1	31.72	32.11		12.69	4.44	3.17	3.21		1.27	0.44

综合人工工日		小计			3.17	3.21		1.27	0.44
0.0299工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									8.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.0132	6	0.08			
	铁砂布2#		张	0.088	0.86	0.08			
	汽油		kg	0.0176	9.35	0.16			
	铜接线端子DT-6mm2		个	0.88	1.72	1.51			
	塑料软管dn6		m	0.088	1.89	0.17			
	焊锡丝		kg	0.0044	42.88	0.19			
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.00088	51.45	0.05			
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.05544	17.15	0.95			
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.022	1.17	0.03			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3.21		--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	468.86	3.5	51.35	187.54	65.64	468.86	3.5	51.35	187.54	65.64
综合人工工日		小计							468.86	3.5	51.35	187.54	65.64
4.224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													776.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.5		--	
	材料费小计								--	3.5		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	468.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	77.42	11.6	5.63	30.97	10.84	7.74	1.16	0.56	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.16	0.56	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费											24.2

清单项目综合单价							37.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢10#	m	0.88	2.5	2.2		
	热镀锌扁钢-25x4	m	0.88	25	22		
	黄砂	m3	0.000176	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.00616	8.58	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01232	15.17	0.19		
	水泥32.5级	kg	0.06864	0.339	0.02		
	清油	kg	0.00264	13.72	0.04		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.022	3.73	0.08		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.11968	6.17	0.74		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.36	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	379.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	77.42	11.6	5.63	30.97	10.84	7.74	1.16	0.56	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.16	0.56	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							3.87				
清单项目综合单价									17.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	25X4热镀锌扁钢暗敷设	m	0.88	4.4	3.87								
	黄砂	m3	0.000176	120.46	0.02								
	厚漆	kg	0.00616	8.58	0.05								
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01232	15.17	0.19								
	水泥32.5级	kg	0.06864	0.339	0.02								
	清油	kg	0.00264	13.72	0.04								
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.022	3.73	0.08								
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.11968	6.17	0.74								
	其他材料费			--	0.02	--							

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5.03	--

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	429.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	114.73	4.02	27.16	45.89	16.06	11.47	0.4	2.72	4.59	1.61
综合人工工日		小计							11.47	0.4	2.72	4.59	1.61
0.1082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.04928	3.42	0.17		
	钢锯条	根	0.0132	0.21			
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0616	3.73	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	626.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	44.77	1.07	7.55	17.91	6.27	4.48	0.11	0.76	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.11	0.76	1.79	0.63
0.0422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0286	3.73	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	256.52	36.95	2.08	102.61	35.91	25.65	3.7	0.21	10.26	3.59
综合人工工日		小计							25.65	3.7	0.21	10.26	3.59
0.242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.088	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.4136	4.55	1.88		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	1.8128	0.99	1.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	81.15	42.48		32.46	11.36	8.12	4.25		3.25	1.14
综合人工工日		小计							8.12	4.25		3.25	1.14
0.0766工日		未计价材料费							22.44				
清单项目综合单价									39.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	0.8976	25	22.44		
	钢锯条	根	0.088	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.66	4.47	2.95		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.3608	0.34	0.12		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.22176	4.55	1.01		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	26.69	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	131.52	36.45	5.63	52.61	18.41	131.52	36.45	5.63	52.61	18.41
综合人工工日		小计							131.52	36.45	5.63	52.61	18.41

1.2408工日	未计价材料费						52.8
清单项目综合单价							297.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	0.88	60	52.8		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.32	11.51	15.19		
	破布	kg	0.176	6	1.06		
	铁砂布2#	张	0.44	0.86	0.38		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.3608	0.34	0.12		
	角钢	kg	1.76	3.4	5.98		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.608	1.1	3.97		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.44	6.49	2.86		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	89.25	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	108.2	15.46	4.79	43.28	15.15	10.82	1.55	0.48	4.33	1.52
综合人工工日		小计							10.82	1.55	0.48	4.33	1.52
0.1021工日		未计价材料费							27.72				
清单项目综合单价									46.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 -40*4			m		0.924			30	27.72			
	棉纱头			kg		0.00088			5.57				
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		0.01848			6.49	0.12			
	无光调和漆			kg		0.0176			12.86	0.23			
	钢锯条			根		0.088			0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6			kg		0.06248			4.55	0.28			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套		0.088			2.32	0.2			
	钢管保护管ϕ40×400			根		0.088			7.55	0.66			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	29.27		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	108.2	15.46	4.79	43.28	15.15	10.82	1.55	0.48	4.33	1.52
综合人工工日		小计							10.82	1.55	0.48	4.33	1.52
0.1021工日		未计价材料费							41.58				
清单项目综合单价									60.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 -65*5	m	0.924	45	41.58		
	棉纱头	kg	0.00088	5.57			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01848	6.49	0.12		
	无光调和漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	钢锯条	根	0.088	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.06248	4.55	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.088	2.32	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.088	7.55	0.66		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	43.13	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	468.86	3.5	113.76	187.54	65.64	468.86	3.5	113.76	187.54	65.64
综合人工工日		小计							468.86	3.5	113.76	187.54	65.64
4.224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									839.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.5	--	
	材料费小计			--	3.5	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	680.94	37.93		272.38	95.33	68.09	3.79		27.24	9.53
综合人工工日		小计							68.09	3.79		27.24	9.53
0.6424工日		未计价材料费							105.6				
清单项目综合单价									214.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电综合信号箱	个	0.88	120	105.6		
	地脚螺栓M8×120	套	3.5904	1.03	3.7		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	109.39	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	884.67

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.99	70.59		194.4	68.04	4.86	0.71		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.71		1.94	0.68
0.0458工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									9.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	0.9328	1.71	1.6		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.1496	1.4	0.21		
	胶合剂	kg	0.00044	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.423016	0.339	0.14		
	中砂	t	0.002692	156	0.42		
	水	m3	0.000502	6.02			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--
	材料费小计	--	2.51	--

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	238.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1265	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径25mm以内	100m	0.01	621.24	139.15		248.5	86.97	6.21	1.39		2.49	0.87
综合人工工日		小计							6.21	1.39		2.49	0.87
0.0586工日		未计价材料费							2.28				
清单项目综合单价									13.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径25mm以内	m	0.9328	2.17	2.02		
	套接管公称直径25mm以内	个	0.1496	1.7	0.25		
	胶合剂	kg	0.000528	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002112	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	2884.22	427.12	46.85	1153.69	403.79	28.84	4.27	0.47	11.54	4.04
综合人工工日		小计							28.84	4.27	0.47	11.54	4.04
0.2721工日		未计价材料费							46.51				

清单项目综合单价							95.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RC80公称直径80mm以内	m	0.9064	51.31	46.51		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.13596	4.74	0.64		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.13596	0.65	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.13596	1.78	0.24		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.037928	3.42	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011968	6.49	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0396	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03476	15.17	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.008712	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.010208	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.625272	0.339	0.55		
	中砂	t	0.010343	156	1.61		
	水	m3	0.001927	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	50.78	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	133.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	58.77	12.6		23.51	8.23	0.59	0.13		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.59	0.13		0.24	0.08
0.0055工日		未计价材料费							2.98				
清单项目综合单价									4.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*1多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	0.9504	3.14	2.98		

	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.001936	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.00484	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.000968	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.00792	3.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.11	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	69.96	15.95		27.98	9.79	0.7	0.16		0.28	0.1
综合人工工日		小计							0.7	0.16		0.28	0.1
0.0066工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	RVV-3*1多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	0.9504	4.23	4.02		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.002112	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005808	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.001144	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000176	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01188	3.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.18	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	69.96	15.95		27.98	9.79	0.7	0.16		0.28	0.1
综合人工工日		小计							0.7	0.16		0.28	0.1
0.0066工日		未计价材料费							5.1				
清单项目综合单价									6.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-4*1多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	0.9504	5.37	5.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.002112	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005808	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.001144	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000176	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01188	3.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.26	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2093.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	87.91	0.91	0.29	35.16	12.31	0.88	0.01		0.35	0.12
综合人工工日		小计							0.88	0.01		0.35	0.12
0.0079工日		未计价材料费							1.35				
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTPCAT6	m	0.8976	1.5	1.35		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.00176	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	306.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	90.67	31.73	22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
0.2138工日		未计价材料费							65.09				
清单项目综合单价									106.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电桥架200*100	m	0.8844	73.6	65.09		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	70.78	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	90.67	31.73	22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
0.2138工日		未计价材料费							35.38				
清单项目综合单价									76.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电桥架100*75	m	0.8844	40	35.38		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			

新点网上招投标系统

	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	41.07	--	

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	49.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	136.19	55.78	4	54.48	19.07	13.62	5.58	0.4	5.45	1.91
综合人工工日		小计							13.62	5.58	0.4	5.45	1.91
0.1285工日		未计价材料费							32.19				
清单项目综合单价									59.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	弱电桥架100*50	m	0.8844	36.4	32.19		
	汽油	kg	0.00704	9.35	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.0616	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	37.77	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	67

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	3.91			1.56	0.55	3.91			1.56	0.55
综合人工工日		小计							3.91			1.56	0.55
0.0352工日		未计价材料费							13.33				
清单项目综合单价									19.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤信息插座网络插座	个	0.8888	15	13.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.33	--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	2.93	0.11		1.17	0.41	2.93	0.11		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.93	0.11		1.17	0.41
0.0264工日		未计价材料费							9.51				
清单项目综合单价									14.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话出线口电话插座	个	0.8976	10.59	9.51		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	1.7952	0.06	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-693	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)被动红外探测器	套	1	74.24	4.91	1.17	29.7	10.39	74.24	4.91	1.17	29.7	10.39
综合人工工日		小计							74.24	4.91	1.17	29.7	10.39
0.6688工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									173.21				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外防入侵探测器	套	0.88	60	52.8		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.0088	42.88	0.38		
	焊片φ3.5	个	4.4	1.03	4.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.71	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	45.71	4.27	0.73	18.28	6.4	45.71	4.27	0.73	18.28	6.4
综合人工工日		小计							45.71	4.27	0.73	18.28	6.4
0.4312工日		未计价材料费							26.4				
清单项目综合单价									101.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫按钮	个	0.88	30	26.4		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.2816	0.59	0.17		
	白布	m	0.044	3.43	0.15		
	钻头φ3	根	0.0176	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.1496	0.69	0.1		
	焊锡	kg	0.044	36.87	1.62		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0176	51.45	0.91		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.0352	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.0264	9.35	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0528	1.72	0.09		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	异型塑料管dn5	m	0.1144	1.17	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.67	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	65.3	2.37	0.55	26.12	9.14	65.3	2.37	0.55	26.12	9.14

综合人工工日	小计	65.3	2.37	0.55	26.12	9.14	
0.616工日	未计价材料费	52.8					
清单项目综合单价		156.28					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警装置	个	0.88	60	52.8		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.088	0.25	0.02		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.264	0.26	0.07		
	冲击钻头φ6～8	根	0.088	1.72	0.15		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.264	0.69	0.18		
	白布	m	0.0176	3.43	0.06		
	标志牌塑料扁形	个	0.88	0.16	0.14		
	焊锡	kg	0.0176	36.87	0.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.044	1.17	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.17	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	45.71	4.27	0.73	18.28	6.4	45.71	4.27	0.73	18.28	6.4
综合人工工日		小计							45.71	4.27	0.73	18.28	6.4
0.4312工日		未计价材料费							13.2				
清单项目综合单价									88.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钥匙复位开关面板	个	0.88	15	13.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.2816	0.59	0.17		
	白布	m	0.044	3.43	0.15		
	钻头φ3	根	0.0176	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.1496	0.69	0.1		
	焊锡	kg	0.044	36.87	1.62		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0176	51.45	0.91		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.0352	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.0264	9.35	0.25		

	冲击钻头ϕ6～8	根	0.0528	1.72	0.09		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	异型塑料管dn5	m	0.1144	1.17	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.47	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	31.72	4.79		12.69	4.44	3.17	0.48		1.27	0.44
综合人工工日		小计							3.17	0.48		1.27	0.44
0.0299工日		未计价材料费											0.9
清单项目综合单价													6.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（塑料）	只	0.8976	1	0.9		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.958	0.1	0.2		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.958	0.12	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	31.72	4.79		12.69	4.44	3.17	0.48		1.27	0.44
综合人工工日		小计							3.17	0.48		1.27	0.44
0.0299工日		未计价材料费											1.8
清单项目综合单价													7.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁质	只	0.8976	2	1.8		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.958	0.1	0.2		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.958	0.12	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	456.29	1368.97		182.52	63.88	456.29	1368.97		182.52	63.88
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1118.82	3356.49		447.53	156.63	1118.82	3356.49		447.53	156.63
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.58	13.75		1.83	0.64	4.58	13.75		1.83	0.64
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.53	7.59		1.01	0.35	2.53	7.59		1.01	0.35
综合人工工日		小计							1582.22	4746.8		632.89	221.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7183.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4746.8	--	
	材料费小计			--	4746.8	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	17672.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15501.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2170.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	6200.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	310.04			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	620.07			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24802.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	58381.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		58381.89		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		58381.89	
合计			58381.89	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31489.17	100	31489.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1116636.91	2.4	26799.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1116636.91	0.42	4689.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1116636.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1148126.08	9	103331.35
合计					134820.52

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	17672.03										
2	临时设施	6200.71										
3	建筑工人实名制费用	310.04										
4	智慧工地费用	620.07										
5	社会保险费	26799.29										
6	住房公积金	4689.88										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-电(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	166333.96	
1.1	人工费	49368.9	
1.2	材料费	89741.47	
1.3	施工机具使用费	578.04	
1.4	企业管理费	19740.09	
1.5	利润	6905.46	
2	措施项目费	6769.65	
2.1	单价措施项目费	2712.53	
2.2	总价措施项目费	4057.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2890.7	
3	其他项目费	9423.24	
3.1	其中：暂列金额	9423.24	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5147.25	
5	税金	16890.67	
6	工程造价	204564.77	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007005	复合管	1、介质：冷水 2、材质、规格：衬塑钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	111.98	124.75	13969.51	
2	031001007001	复合管	1、介质：冷水 2、材质、规格：衬塑钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	55.52	106.86	5932.87	
3	031001007002	复合管	1、介质：冷水 2、材质、规格：衬塑钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	42.5	88.99	3782.08	
4	031001007003	复合管	1、介质：冷水 2、材质、规格：衬塑钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	35.1	77.58	2723.06	
5	031001007004	复合管	1、介质：冷水 2、材质、规格：衬塑钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	32.55	66.03	2149.28	
6	031001006001	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR-DN40 3、连接形式：热熔连接	m	35.23	55.9	1969.36	
7	031001006002	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR-DN32 3、连接形式：热熔连接	m	104.63	38.74	4053.37	
8	031001006003	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔连接	m	140.8	36.95	5202.56	
9	031001006004	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR-DN20 3、连接形式：热熔连接	m	254.26	28.15	7157.42	
10	031001006005	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR-DN15 3、连接形式：热熔连接	m	809.27	24.3	19665.26	
11	031001006009	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔连接	m	51.5	36.28	1868.42	
12	031001006010	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR-DN20 3、连接形式：热熔连接	m	68.64	32.52	2232.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：焊接法兰	个	3	473.09	1419.27	
14	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	4	459.51	1838.04	
15	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：阀芯为铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	185.14	185.14	
16	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：阀芯为铜质 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	15	132.63	1989.45	
17	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：阀芯为铜质 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	7	96.95	678.65	
18	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：阀芯为铜质 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	3	66.89	200.67	
19	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：阀芯为铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	24	51.81	1243.44	
20	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	9	79.89	719.01	
21	031003001008	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	9	82.29	740.61	
22	031003001009	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15	个	9	51.63	464.67	
23	031003001010	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	9	42.84	385.56	
24	031003001011	螺纹阀门	1、类型：恒温混水阀DN20 2、材质：详见图纸及设计要求，满足验收及使用要求	个	27	26.4	712.8	
25	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：套管公称直径80mm以内	个	19	38.39	729.41	
26	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：整体太阳能热水器5m2	套	9	2288	20592	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC-DN100 4、连接形式：承插粘结	m	699.8	53.64	37537.27	
28	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC-DN75 4、连接形式：承插粘结	m	208.33	40.44	8424.87	
29	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC-DN50 4、连接形式：承插粘结	m	258.6	28.56	7385.62	
30	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：卫生间地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	103	28.27	2911.81	
31	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：网框地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	4	68.23	272.92	
32	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：抗紫外线塑料管-DN100 4、连接形式：承插粘结	m	213	26.03	5544.39	
33	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	22	34.1	750.2	
34	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	8	112.85	902.8	
		分部分项合计					166333.96	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2712.53	2712.53	
		单价措施合计					2712.53	
合计							169046.49	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	111.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	282.64	110.79	12.79	113.06	39.57	28.26	11.08	1.28	11.31	3.96
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		24.25	8.49	0.61	0.43		0.24	0.08
综合人工工日		小计							28.87	11.51	1.28	11.55	4.04
0.2723工日		未计价材料费							67.5				
清单项目综合单价									124.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径80mm以内	m	0.8976	75.2	67.5		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.34408	25.25	8.69		
	铅油	kg	0.01056	14.58	0.15		
	型钢	kg	0.1936	3.5	0.68		
	膨胀螺栓M10	套	0.4664	0.69	0.32		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.022	6.49	0.14		
	氧气	m3	0.01056	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.00352	15.44	0.05		
	水	m3	0.088	6.02	0.53		
	防锈漆	kg	0.01056	10	0.11		
	调和漆	kg	0.00616	19.91	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.02024	8.66	0.18		
	汽油	kg	0.00264	9.35	0.02		
	机油	kg	0.01584	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.001056	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	79.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	55.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	266.78	93.77	9.02	106.71	37.35	26.68	9.38	0.9	10.67	3.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		24.25	8.49	0.61	0.43		0.24	0.08
综合人工工日		小计							27.29	9.81	0.9	10.91	3.82
0.2574工日		未计价材料费							54.13				
清单项目综合单价									106.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径65mm以内	m	0.8976	60.3	54.13		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.374	19.13	7.15		
	铅油	kg	0.01056	14.58	0.15		
	型钢	kg	0.176	3.5	0.62		
	膨胀螺栓M10	套	0.4664	0.69	0.32		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01408	6.49	0.09		
	氧气	m3	0.00704	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.00264	15.44	0.04		
	水	m3	0.08624	6.02	0.52		
	防锈漆	kg	0.00704	10	0.07		
	调和漆	kg	0.0044	19.91	0.09		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.02024	8.66	0.18		
	汽油	kg	0.00176	9.35	0.02		
	机油	kg	0.01584	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.01056	10.29	0.11		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	63.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	42.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	261.18	85.18	5.81	104.47	36.57	26.12	8.52	0.58	10.45	3.66
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							26.58	8.79	0.58	10.63	3.72
0.2507工日		未计价材料费							38.69				
清单项目综合单价									88.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	0.8976	43.1	38.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.57288	11.89	6.81		
	铅油	kg	0.01232	14.58	0.18		
	型钢	kg	0.11	3.5	0.39		
	膨胀螺栓M10	套	0.462	0.69	0.32		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0088	6.49	0.06		
	氧气	m3	0.0044	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00176	15.44	0.03		
	水	m3	0.05808	6.02	0.35		
	防锈漆	kg	0.0044	10	0.04		
	调和漆	kg	0.00264	19.91	0.05		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.0132	8.66	0.11		
	汽油	kg	0.00176	9.35	0.02		
	机油	kg	0.0176	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.001056	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.11704	0.21	0.02		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	47.48	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	35.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	255.59	58.98	4.71	102.24	35.78	25.56	5.9	0.47	10.22	3.58
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							26.02	6.17	0.47	10.4	3.64
0.2454工日		未计价材料费							30.88				
清单项目综合单价									77.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢塑复合管公称直径40mm以内	m	0.8976	34.4	30.88		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.63008	6.89	4.34		
	铅油	kg	0.01232	14.58	0.18		
	型钢	kg	0.1056	3.5	0.37		
	膨胀螺栓M10	套	0.462	0.69	0.32		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0088	6.49	0.06		
	氧气	m3	0.0044	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00176	15.44	0.03		
	水	m3	0.05544	6.02	0.33		
	防锈漆	kg	0.0044	10	0.04		
	调和漆	kg	0.00264	19.91	0.05		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.0044	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.00176	9.35	0.02		
	机油	kg	0.0176	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.001232	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.23496	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	37.05	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	32.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	214.54	56.11	3.87	85.82	30.04	21.45	5.61	0.39	8.58	3
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							21.91	5.88	0.39	8.76	3.06
0.2067工日		未计价材料费							26.03				
清单项目综合单价									66.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	0.8976	29	26.03		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.70664	6.2	4.38		
	铅油	kg	0.01056	14.58	0.15		
	管子托钩DN32	个	0.10208	1.54	0.16		
	型钢	kg	0.0704	3.5	0.25		
	膨胀螺栓M8	套	0.31064	0.3	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	氧气	m3	0.00352	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00176	15.44	0.03		
	水	m3	0.05192	6.02	0.31		
	防锈漆	kg	0.00352	10	0.04		
	调和漆	kg	0.00176	19.91	0.04		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.0044	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.00088	9.35	0.01		
	机油	kg	0.01496	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.001056	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.21208	0.21	0.04		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	31.91	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35.23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	130.59	13.88	0.9	52.24	18.28	13.06	1.39	0.09	5.22	1.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							13.52	1.66	0.09	5.4	1.89
0.1275工日		未计价材料费							33.34				
清单项目综合单价									55.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	0.8976	26.4	23.7		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 40/50mm	m	0.63008	15.3	9.64		
	管子托钩DN40	个	0.67144	1.89	1.27		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	水	m3	0.044	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	110.07	12.36	0.9	44.03	15.41	11.01	1.24	0.09	4.4	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.47	1.51	0.09	4.58	1.6
0.1081工日		未计价材料费							19.49				
清单项目综合单价									38.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	0.8976	15.18	13.63		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.70664	8.3	5.87		
	管子托钩DN32	个	0.73128	1.54	1.13		

	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	水	m3	0.044	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	21	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	140.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	110.07	11.57	0.52	44.03	15.41	11.01	1.16	0.05	4.4	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.47	1.43	0.05	4.58	1.6
0.1081工日		未计价材料费							17.82				
清单项目综合单价									36.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	0.8976	9.83	8.82		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.86064	10.45	8.99		
	管子托钩DN25	个	0.814	1.31	1.07		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	水	m3	0.044	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.25	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	254.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	97.01	12.33	0.52	38.8	13.58	9.7	1.23	0.05	3.88	1.36
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							10.16	1.5	0.05	4.06	1.42

新点网上招投标系统

0.0958工日	未计价材料费						10.96
清单项目综合单价							28.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	0.8976	7.35	6.6		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 20/25mm	m	1.01376	4.3	4.36		
	管子托钩DN20	个	1.00408	1.14	1.14		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	水	m3	0.044	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	809.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	97.01	12.35	0.52	38.8	13.58	9.7	1.24	0.05	3.88	1.36
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							10.16	1.51	0.05	4.06	1.42
0.0958工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价									24.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm					m	0.8976		4.95	4.44			
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 15/20mm					m	1.02344		2.6	2.66			
	管子托钩DN15					个	1.14488		1.01	1.16			
	漂白粉					kg	0.000792		3.43				
	水					m3	0.044		6.02	0.26			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	8.61		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	110.07	11.57	0.52	44.03	15.41	11.01	1.16	0.05	4.4	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.47	1.43	0.05	4.58	1.6
0.1081工日		未计价材料费							17.15				
清单项目综合单价									36.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管公称直径/管外径 25/32mm	m	0.8976	13.74	12.33		
	PP-R热水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.86064	5.6	4.82		
	管子托钩DN25	个	0.814	1.31	1.07		
	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	水	m3	0.044	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.58	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	68.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	97.01	12.33	0.52	38.8	13.58	9.7	1.23	0.05	3.88	1.36
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	45.71	26.76		18.28	6.4	0.46	0.27		0.18	0.06
综合人工工日		小计							10.16	1.5	0.05	4.06	1.42
0.0958工日		未计价材料费							15.33				
清单项目综合单价									32.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管公称直径/管外径 20/25mm	m	0.8976	10.3	9.25		
	PP-R热水管管件公称直径/管外径 20/25mm	m	1.01376	6	6.08		
	管子托钩DN20	个	1.00408	1.14	1.14		

	漂白粉	kg	0.000792	3.43			
	水	m3	0.044	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	16.83	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	58.77	74.61	16.69	23.51	8.23	58.77	74.61	16.69	23.51	8.23
综合人工工日		小计							58.77	74.61	16.69	23.51	8.23
0.5544工日		未计价材料费							291.28				
清单项目综合单价									473.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	0.88	331	291.28		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	1.76	33.94	59.73		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	7.2512	1.35	9.79		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.1584	5.57	0.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.36962	6.49	2.4		
	乙炔气	kg	0.01232	15.44	0.19		
	氧气	m3	0.0352	2.83	0.1		
	厚漆	kg	0.0792	8.58	0.68		
	清油	kg	0.0132	13.72	0.18		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.89	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	32.65	27.05		13.06	4.57	32.65	27.05		13.06	4.57
综合人工工日		小计							32.65	27.05		13.06	4.57
0.308工日		未计价材料费							382.18				
清单项目综合单价									459.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN65	个	0.8888	430	382.18		
	镀锌活接头DN65	个	0.8888	29.27	26.02		
	厚漆	kg	0.02112	8.58	0.18		
	机油	kg	0.0176	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.00264	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01408	7.72	0.11		
	棉纱头	kg	0.03256	5.57	0.18		
	砂纸	张	0.3256	0.94	0.31		
	钢锯条	根	0.3696	0.21	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.23	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	22.39	17.34		8.96	3.13	22.39	17.34		8.96	3.13
综合人工工日		小计							22.39	17.34		8.96	3.13
0.2112工日		未计价材料费							133.32				
清单项目综合单价									185.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	0.8888	150	133.32		
	镀锌活接头DN50	个	0.8888	18.6	16.53		
	厚漆	kg	0.0176	8.58	0.15		
	机油	kg	0.01408	7.72	0.11		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0088	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.0264	5.57	0.15		
	砂纸	张	0.264	0.94	0.25		
	钢锯条	根	0.2816	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	22.39	11.4		8.96	3.13	22.39	11.4		8.96	3.13
综合人工工日		小计							22.39	11.4		8.96	3.13
0.2112工日		未计价材料费							86.75				
清单项目综合单价									132.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	0.8888	97.6	86.75		
	镀锌活接头DN40	个	0.8888	12.07	10.73		
	厚漆	kg	0.01496	8.58	0.13		
	机油	kg	0.01408	7.72	0.11		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00704	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.02112	5.57	0.12		
	砂纸	张	0.2112	0.94	0.2		
	钢锯条	根	0.2024	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.15	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	13.06	8.85		5.22	1.83	13.06	8.85		5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.06	8.85		5.22	1.83
0.1232工日		未计价材料费							67.99				
清单项目综合单价									96.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	0.8888	76.5	67.99		
	镀锌活接头DN32	个	0.8888	9.36	8.32		

	厚漆	kg	0.01232	8.58	0.11		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00528	7.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01672	5.57	0.09		
	砂纸	张	0.1672	0.94	0.16		
	钢锯条	根	0.1408	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.84	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	10.26	7.01		4.1	1.44	10.26	7.01		4.1	1.44
综合人工工日		小计							10.26	7.01		4.1	1.44
0.0968工日		未计价材料费							44.08				
清单项目综合单价									66.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	0.8888	49.6	44.08		
	镀锌活接头DN25	个	0.8888	7.42	6.59		
	厚漆	kg	0.01056	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00088	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00352	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.0132	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.132	0.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1056	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.09	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	9.33	4.55		3.73	1.31	9.33	4.55		3.73	1.31
综合人工工日		小计							9.33	4.55		3.73	1.31
0.088工日		未计价材料费							32.89				
清单项目综合单价									51.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	0.8888	37	32.89		
	镀锌活接头DN20	个	0.8888	4.7	4.18		
	厚漆	kg	0.0088	8.58	0.08		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00088	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00264	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01056	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1056	0.94	0.1		
	钢锯条	根	0.088	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.44	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	13.06	8.85		5.22	1.83	13.06	8.85		5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.06	8.85		5.22	1.83
0.1232工日		未计价材料费							50.93				
清单项目综合单价									79.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	0.8888	57.3	50.93		
	镀锌活接头DN32	个	0.8888	9.36	8.32		
	厚漆	kg	0.01232	8.58	0.11		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		

新点网上招投标系统

	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00528	7.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01672	5.57	0.09		
	砂纸	张	0.1672	0.94	0.16		
	钢锯条	根	0.1408	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.78	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.06	8.85		5.22	1.83	13.06	8.85		5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.06	8.85		5.22	1.83
0.1232工日		未计价材料费							53.33				
清单项目综合单价									82.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN32	个	0.8888	60	53.33		
	镀锌活接头DN32	个	0.8888	9.36	8.32		
	厚漆	kg	0.01232	8.58	0.11		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00528	7.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01672	5.57	0.09		
	砂纸	张	0.1672	0.94	0.16		
	钢锯条	根	0.1408	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.18	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-485	自动排气阀 15	个	1	14.92	6.65		5.97	2.09	14.92	6.65		5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.92	6.65		5.97	2.09
0.1408工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									51.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	0.88	25	22		
	镀锌管箍DN15	个	1.7776	0.94	1.67		
	镀锌弯头DN15	个	0.8888	1.18	1.05		
	镀锌丝堵DN15	个	0.8888	0.93	0.83		
	精制六角螺母M8	十个	0.18128	0.6	0.11		
	钢垫圈M8.5	十个	0.18128	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.572	3.4	1.94		
	圆钢φ8～14	kg	0.1848	3.42	0.63		
	水泥32.5级	kg	0.44	0.339	0.15		
	厚漆	kg	0.01056	8.58	0.09		
	棉纱头	kg	0.0176	5.57	0.1		
	机油	kg	0.00792	7.72	0.06		
	线麻	kg	0.00088	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.0352	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀公称直径15mm以内	个	1	9.33	3.76		3.73	1.31	9.33	3.76		3.73	1.31
综合人工工日		小计							9.33	3.76		3.73	1.31
0.088工日		未计价材料费							24.71				
清单项目综合单价									42.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	0.8888	27.8	24.71		
	镀锌活接头DN15	个	0.8888	3.89	3.46		
	厚漆	kg	0.00704	8.58	0.06		

	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00088	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00176	7.72	0.01		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	砂纸	张	0.088	0.94	0.08		
	钢锯条	根	0.0616	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.47	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	混水阀	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							26.4				
清单项目综合单价									26.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混水阀DN20	个	0.88	30	26.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.4	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	171.64	102.44	17.18	68.66	24.03	17.16	10.24	1.72	6.87	2.4
综合人工工日		小计							17.16	10.24	1.72	6.87	2.4
0.1619工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.2684	33.67	9.04		
	石棉绒	kg	0.1672	2.4	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.08008	8.4	0.67		

	水泥32.5级	kg	0.3916	0.339	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码	031006005001	项目名称	太阳能集热装置	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	太阳能集热装置	套	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						2288				
清单项目综合单价								2288				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	整体太阳能热水器5m2	套	0.88	2600	2288		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2288	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	699.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	205.22	30.99	1.4	82.09	28.73	20.52	3.1	0.14	8.21	2.87
综合人工工日		小计							20.52	3.1	0.14	8.21	2.87
0.1936工日		未计价材料费							18.8				
清单项目综合单价									53.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.74976	13.06	9.79		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.00144	8.99	9		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01936	10.72	0.21		
	丙酮	kg	0.02904	5.15	0.15		
	钢锯条	根	0.38544	0.21	0.08		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.044	3.27	0.14		
	铁砂布2#	张	0.0792	0.86	0.07		

	棉纱头	kg	0.0264	5.57	0.15		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.38016	2.74	1.04		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.616	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.1408	3.64	0.51		
	水	m3	0.02728	6.02	0.16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00264	6.49	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00704	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19712	0.89	0.18		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.9	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	208.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	184.69	22.9	1.4	73.88	25.86	18.47	2.29	0.14	7.39	2.59
综合人工工日		小计							18.47	2.29	0.14	7.39	2.59
0.1742工日		未计价材料费											9.56
清单项目综合单价													40.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.84744	6.37	5.4		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.94688	4.39	4.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01672	10.72	0.18		
	丙酮	kg	0.02464	5.15	0.13		
	钢锯条	根	0.16456	0.21	0.03		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.044	2.38	0.1		
	铁砂布2#	张	0.0616	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.02552	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.27808	3	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.4752	0.33	0.16		
	扁钢＜-59	kg	0.06688	3.64	0.24		

	水	m3	0.01936	6.02	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00704	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.15488	0.89	0.14		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	258.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	135.26	17.99	1.4	54.1	18.94	13.53	1.8	0.14	5.41	1.89
综合人工工日		小计							13.53	1.8	0.14	5.41	1.89
0.1276工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									28.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.85096	4.14	3.52		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.79376	2.85	2.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.00968	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.01496	5.15	0.08		
	钢锯条	根	0.04488	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.02288	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.0616	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.01848	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.24112	3	0.72		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.4576	0.33	0.15		
	扁钢＜-59	kg	0.0528	3.64	0.19		
	水	m3	0.01408	6.02	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0044	5.15	0.02		

	电	kW·h	0.132	0.89	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.59	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	141.79	20.27		56.72	19.85	14.18	2.03		5.67	1.99
综合人工工日		小计							14.18	2.03		5.67	1.99
0.1338工日		未计价材料费											4.4
清单项目综合单价													28.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	0.88	5	4.4		
	焊接钢管DN50	m	0.088	20.14	1.77		
	水泥32.5级	kg	0.528	0.339	0.18		
	厚漆	kg	0.0088	8.58	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.43	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	330.21	41.81		132.08	46.23	33.02	4.18		13.21	4.62
综合人工工日		小计							33.02	4.18		13.21	4.62
0.3115工日		未计价材料费											13.2
清单项目综合单价													68.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框地漏　DN100	个	0.88	15	13.2		
	焊接钢管DN100	m	0.088	43.42	3.82		
	水泥32.5级	kg	0.616	0.339	0.21		
	厚漆	kg	0.0176	8.58	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-130	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	54.1	9.34		21.64	7.57	5.41	0.93		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	0.93		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费							16.77				
清单项目综合单价									26.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗紫外线塑料管dn110	m	0.83688	16.4	13.72		
	抗紫外线塑料管件dn110	个	0.3388	8.99	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01936	10.72	0.21		
	丙酮	kg	0.02904	5.15	0.15		
	钢锯条	根	0.32736	0.21	0.07		
	铁砂布2#	张	0.0704	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.02288	5.57	0.13		
	水	m3	0.02288	6.02	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00616	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.1672	0.89	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.7	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	35.45	286.29		14.18	4.96	3.55	28.63		1.42	0.5
综合人工工日		小计							3.55	28.63		1.42	0.5
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.8976	21.44	19.24		

	PVC塑料抱箍ϕ110	副	0.8976	4.29	3.85		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.8976	5.88	5.28		
	胶水	kg	0.02376	10.72	0.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.63	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 ϕ100	10只	0.1	199.43	813.86	7.51	79.77	27.92	19.94	81.39	0.75	7.98	2.79
综合人工工日		小计							19.94	81.39	0.75	7.98	2.79
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水斗ϕ100	只	0.8888	79.75	70.88		
	型钢	t	0.001016	4700	4.78		
	电焊条J422	kg	0.02904	6.49	0.19		
	氧气	m3	0.042108	2.83	0.12		
	乙炔气	m3	0.018295	294	5.38		
	防锈漆	kg	0.002343	10	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.000242	12.01			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	81.39	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	597.46	1792.45		238.98	83.64	597.46	1792.45		238.98	83.64
综合人工工日		小计							597.46	1792.45		238.98	83.64
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2712.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1792.45	--	
	材料费小计			--	1792.45	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2890.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2535.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	355			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1014.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	50.71			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	101.43			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4057.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9423.24		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9423.24		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9423.24	
合计			9423.24	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5147.25	100	5147.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	182526.85	2.4	4380.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	182526.85	0.42	766.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	182526.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	187674.1	9	16890.67
合计					22037.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2890.7										
2	临时设施	1014.28										
3	建筑工人实名制费用	50.71										
4	智慧工地费用	101.43										
5	社会保险费	4380.64										
6	住房公积金	766.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-给排水(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	152734.28	
1.1	人工费	49947.84	
1.2	材料费	73082.59	
1.3	施工机具使用费	768.67	
1.4	企业管理费	21971.96	
1.5	利润	6963.22	
2	措施项目费	5978.75	
2.1	单价措施项目费	2258.9	
2.2	总价措施项目费	3719.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2650.39	
3	其他项目费	8696.72	
3.1	其中：暂列金额	8696.72	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4720.95	
5	税金	15491.76	
6	工程造价	187622.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：接线端子箱 2、规格：H=1500	台	3	342.46	1027.38	
2	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线隔离器	个(台)	9	264.45	2380.05	
3	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：报警电话 2、规格：GST-TS-100A	个(部)	9	158.89	1430.01	
4	030904005001	声光报警器	1、名称：编码火灾声光警报器 2、规格：GST-HX-M8503	个	15	76.58	1148.7	
5	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：编码手动报警按钮(含电话插孔) 2、规格：J-SAM-GST9122	个(部)	11	12.65	139.15	
6	030904003001	按钮	1、名称：编码消火栓报警按钮	个	36	112.42	4047.12	
7	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	203	106.39	21597.17	
8	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器	个	11	106.32	1169.52	
9	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾报警扬声器	个	49	71.14	3485.86	
10	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：火灾报警显示盘	个(台)	10	1691.68	16916.8	
11	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：单输入模块	个(台)	13	194.28	2525.64	
12	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：单输入/单输出模块	个(台)	38	246.85	9380.3	
13	030904001003	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器	个	4	91.96	367.84	
14	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：防火门模块	个(台)	6	211.65	1269.9	
15	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：电动闭门器	台	9	177.7	1599.3	
16	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个(台)	16	211.65	3386.4	
17	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	30.05	15.82	475.39	
18	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	895.32	13.43	12024.15	
19	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2850.23	9.36	26678.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	19.02	8.08	153.68	
21	030411001005	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC100 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	9.29	96.66	897.97	
22	030411001008	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.22	28.89	64.14	
23	030411001010	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3.7	17.96	66.45	
24	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-BYJ-1.5	m	26.86	3.25	87.3	
25	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	2400.1	4.32	10368.43	
26	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	68.75	5.35	367.81	
27	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZN-RVS-2*1.5	m	4420.85	4.47	19761.2	
28	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NHKVV-4*1.5	m	80.75	12.22	986.77	
29	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NHKVV-6*1.5	m	101.61	14.62	1485.54	
30	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NHKVV-7*1.5	m	85.02	17.25	1466.6	
31	030411003001	桥架	1、名称：槽式消防桥架 2、型号：150*75	m	51.86	89.13	4622.28	
32	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	68	19.96	1357.28	
		分部分项合计					152734.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2258.9	2258.9	
		单价措施合计					2258.9	
合计							154993.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	121.9	29.85		53.64	17.07	121.9	29.85		53.64	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.85		53.64	17.07
1.15工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									342.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线端子箱　H=1500	只	1	120	120		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.85	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
1.2056工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									264.45				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	总线隔离器	个	0.88	60	52.8		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.75	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	65.3	2.37	0.55	28.73	9.14	65.3	2.37	0.55	28.73	9.14
综合人工工日		小计							65.3	2.37	0.55	28.73	9.14
0.616工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									158.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	编码火灾声光警报器　GST-HX-M8503	个	0.88	60	52.8		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.088	0.25	0.02		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.264	0.26	0.07		
	冲击钻头φ6～8	根	0.088	1.72	0.15		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.264	0.69	0.18		
	白布	m	0.0176	3.43	0.06		
	标志牌塑料扁形	个	0.88	0.16	0.14		
	焊锡	kg	0.0176	36.87	0.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.044	1.17	0.05		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	55.17	--

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	12.13	4.61		5.34	1.7	12.13	4.61		5.34	1.7
综合人工工日		小计							12.13	4.61		5.34	1.7
0.1144工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									76.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警电话	部	0.88	60	52.8		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.176	0.69	0.12		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.76	2.43	4.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0616	1.72	0.11		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.176	0.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.41	--	

项目编码	030904006002	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-217	消防通信、报警备用电源安装 通信 插孔	个	1	6.53	2.34		2.87	0.91	6.53	2.34		2.87	0.91
综合人工工日		小计							6.53	2.34		2.87	0.91
0.0616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.0176	3.43	0.06		
	焊锡	kg	0.0176	36.87	0.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.1496	0.69	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		

	冲击钻头φ6～8	根	0.0528	1.72	0.09		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.176	0.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	45.71	4.27	0.73	20.11	6.4	45.71	4.27	0.73	20.11	6.4
综合人工工日		小计							45.71	4.27	0.73	20.11	6.4
0.4312工日		未计价材料费							35.2				
清单项目综合单价									112.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码消火栓报警按钮	个	0.88	40	35.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.2816	0.59	0.17		
	白布	m	0.044	3.43	0.15		
	钻头φ3	根	0.0176	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.1496	0.69	0.1		
	焊锡	kg	0.044	36.87	1.62		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0176	51.45	0.91		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.0352	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.0264	9.35	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0528	1.72	0.09		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	异型塑料管dn5	m	0.1144	1.17	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.47	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	31.72	3.27	0.2	13.96	4.44	31.72	3.27	0.2	13.96	4.44
综合人工工日		小计							31.72	3.27	0.2	13.96	4.44
0.2992工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									106.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	智能光电感烟探测器　JTY-GD-G3	个	0.88	60	52.8		
	白布	m	0.0176	3.43	0.06		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0352	0.69	0.02		
	焊锡	kg	0.0176	36.87	0.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.264	0.27	0.07		
	汽油	kg	0.0264	9.35	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0176	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0176	10.29	0.18		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	901胶	kg	0.0088	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.0088	87.01	0.77		
	异型塑料管dn5	m	0.044	1.17	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.07	--	

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	31.72	3.3	0.1	13.96	4.44	31.72	3.3	0.1	13.96	4.44
综合人工工日		小计							31.72	3.3	0.1	13.96	4.44
0.2992工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									106.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	智能电子差定温感温探测器　JTW-ZCD-G3N	个	0.88	60	52.8		
	电	kW·h	0.0352	0.89	0.03		
	白布	m	0.0176	3.43	0.06		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0352	0.69	0.02		
	焊锡	kg	0.0176	36.87	0.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.264	0.27	0.07		
	汽油	kg	0.0264	9.35	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0176	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0176	10.29	0.18		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		

	901胶	kg	0.0088	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.0088	87.01	0.77		
	异型塑料管dn5	m	0.044	1.17	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.1	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	20.52	3.12	0.4	9.03	2.87	20.52	3.12	0.4	9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	3.12	0.4	9.03	2.87
0.1936工日		未计价材料费							35.2				
清单项目综合单价									71.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶式紧急广播音箱YXJ3-4A(采用阻燃材料)	个	0.88	40	35.2		
	白布	m	0.0176	3.43	0.06		
	焊锡	kg	0.0176	36.87	0.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	汽油	kg	0.0176	9.35	0.16		
	异型塑料管dn5	m	0.044	1.17	0.05		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0352	10.29	0.36		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	玻璃胶310g	支	0.0088	12.86	0.11		
	立时得胶	kg	0.044	12.43	0.55		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.0352	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.32	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	826.46	25.85	43.23	363.64	115.7	826.46	25.85	43.23	363.64	115.7
综合人工工日		小计							826.46	25.85	43.23	363.64	115.7
7.7968工日		未计价材料费							316.8				
清单项目综合单价									1691.68				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警显示盘	台	0.88	360	316.8		
	白布	m	0.0616	3.43	0.21		
	标志牌塑料扁形	个	0.88	0.16	0.14		
	焊锡	kg	0.0704	36.87	2.6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0176	51.45	0.91		
	汽油	kg	0.176	9.35	1.65		
	塑料线卡φ15以下	个	6.16	0.66	4.07		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	3.52	0.6	2.11		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	3.608	3.16	11.4		
	玻璃胶310g	支	0.176	12.86	2.26		
	异型塑料管dn5	m	0.176	1.17	0.21		
	冲击钻头φ6～12	根	0.1144	2.57	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	342.65	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	97.01	4.65	1.16	42.68	13.58	97.01	4.65	1.16	42.68	13.58
综合人工工日		小计							97.01	4.65	1.16	42.68	13.58
0.9152工日		未计价材料费							35.2				
清单项目综合单价									194.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单输入模块　GST-LD-8300	个	0.88	40	35.2		
	白布	m	0.044	3.43	0.15		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.0528	36.87	1.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0176	51.45	0.91		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.0704	9.35	0.66		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.132	1.17	0.15		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	39.85	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
1.2056工日		未计价材料费							35.2				
清单项目综合单价									246.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单输入/单输出模块 GST-LD-8301	个	0.88	40	35.2		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.15	--	

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	点型探测器 多线制 可燃气体	个	1	30.78	8.03	0.1	13.54	4.31	30.78	8.03	0.1	13.54	4.31
综合人工工日		小计							30.78	8.03	0.1	13.54	4.31
0.2904工日		未计价材料费							35.2				
清单项目综合单价									91.96				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	可燃气体探测器	个	0.88	40	35.2		
	丙烷	kg	0.88	4.55	4		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.0088	87.01	0.77		
	白布	m	0.0352	3.43	0.12		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0352	0.69	0.02		
	焊锡	kg	0.0352	36.87	1.3		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.264	0.27	0.07		
	汽油	kg	0.0264	9.35	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0176	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0176	10.29	0.18		
	防火涂料A60-1	kg	0.044	16.29	0.72		
	901胶	kg	0.0088	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.088	1.17	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
1.2056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									211.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	7.95	--

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	111.36	0.58	1.17	49	15.59	111.36	0.58	1.17	49	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.58	1.17	49	15.59
1.0032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.35904	0.48	0.17		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.35904	0.87	0.31		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.17952	0.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.58	--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89	127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	56.23	17.89
1.2056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		

新点网上招投标系统

	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	458.94	212.82		201.93	64.25	4.59	2.13		2.02	0.64
综合人工工日		小计							4.59	2.13		2.02	0.64
0.0433工日		未计价材料费							6.44				
清单项目综合单价									15.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	0.9064	7.1	6.44		
	紧定式直管接头φ32	个	0.134816	2.96	0.4		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.02068	4.36	0.09		
	紧定式锁母φ32	个	0.13596	1.82	0.25		
	锯条	根	0.01936	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00308	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001144	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.57	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	895.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	430.02	183.6		189.21	60.2	4.3	1.84		1.89	0.6
综合人工工日		小计							4.3	1.84		1.89	0.6
0.0406工日		未计价材料费							4.8				
清单项目综合单价									13.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	0.9064	5.3	4.8		
	紧定式直管接头φ25	个	0.134816	2.06	0.28		
	紧定式锁母φ25	个	0.13596	1.29	0.18		
	锯条	根	0.01936	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00264	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001056	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2850.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	294.76	105.84		129.69	41.27	2.95	1.06		1.3	0.41
综合人工工日		小计							2.95	1.06		1.3	0.41
0.0278工日		未计价材料费							3.64				
清单项目综合单价									9.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	0.9064	4.02	3.64		

	紧定式直管接头φ20	个	0.154088	1.54	0.24		
	紧定式锁母φ20	个	0.163152	0.9	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002464	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.00088	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	275.18	98.38		121.08	38.53	2.75	0.98		1.21	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.98		1.21	0.39
0.026工日		未计价材料费							2.75				
清单项目综合单价									8.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	m	0.9064	3.03	2.75		
	紧定式直管接头φ15	个	0.154088	1.29	0.2		
	紧定式锁母φ15	个	0.163152	0.7	0.11		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.000792	17.15	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3062.38	562.94	46.85	1347.45	428.73	30.62	5.63	0.47	13.47	4.29
综合人工工日		小计							30.62	5.63	0.47	13.47	4.29
0.2889工日		未计价材料费							42.18				
清单项目综合单价									96.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	m	0.9064	46.54	42.18		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.13596	9.12	1.24		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13596	0.98	0.13		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13596	2	0.27		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.037928	3.42	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011968	6.49	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0396	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.044792	15.17	0.68		
	溶剂汽油	kg	0.011176	7.89	0.09		
	沥青清漆	kg	0.011264	6	0.07		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01225	17.15	0.21		
	水泥32.5级	kg	1.959232	0.339	0.66		
	中砂	t	0.012468	156	1.95		
	水	m3	0.002323	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	47.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	779.82	211.94	23.15	343.12	109.17	7.8	2.12	0.23	3.43	1.09
综合人工工日		小计							7.8	2.12	0.23	3.43	1.09
0.0736工日		未计价材料费							14.22				
清单项目综合单价									28.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	0.9064	15.69	14.22		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.145024	1.79	0.26		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.13596	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.13596	0.54	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0176	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014256	15.17	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.003608	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005456	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.45	103.94	15.1	265.96	84.62	6.04	1.04	0.15	2.66	0.85
综合人工工日		小计							6.04	1.04	0.15	2.66	0.85
0.057工日		未计价材料费							7.22				
清单项目综合单价									17.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	0.9064	7.97	7.22		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.145024	0.83	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.13596	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.13596	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.006424	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006072	6.49	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.008272	15.17	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.002112	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	26.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	69.96	11.91		30.78	9.79	0.7	0.12		0.31	0.1
综合人工工日		小计							0.7	0.12		0.31	0.1

0.0066工日	未计价材料费						2.02
清单项目综合单价							3.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	1.98	2.02		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.14	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2400.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		31.61	10.06	0.72	0.14		0.32	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											3.04
清单项目综合单价													4.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯					m	1.0208		2.98	3.04			
	钢丝φ1.6					kg	0.000792		6				
	棉纱头					kg	0.00176		5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.00176		36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.000088		51.45				
	汽油					kg	0.0044		9.35	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0022		3.14	0.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.18		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	68.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	59.7	12.87		26.27	8.36	0.6	0.13		0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.13		0.26	0.08
0.0056工日		未计价材料费							4.28				
清单项目综合单价									5.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	0.9504	4.5	4.28		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.001936	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.00484	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.000968	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.0088	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.41	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4420.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	59.7	12.87		26.27	8.36	0.6	0.13		0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.13		0.26	0.08
0.0056工日		未计价材料费							3.4				
清单项目综合单价									4.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-RVS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	0.9504	3.58	3.4		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.001936	5.57	0.01		

	汽油	kg	0.00484	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.000968	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.0088	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.53	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	80.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	296.63	59.9		130.52	41.53	2.97	0.6		1.31	0.42
综合人工工日		小计							2.97	0.6		1.31	0.42
0.028工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									12.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-4*1.5	m	0.8932	7.75	6.92		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.000088	5.15			
	破布	kg	0.00176	6	0.01		
	汽油	kg	0.00264	9.35	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00176	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.20592	1.46	0.3		
	钢锯条	根	0.0088	0.21			
	标志牌	个	0.0528	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.26928	0.86	0.23		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	101.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	296.63	59.9		130.52	41.53	2.97	0.6		1.31	0.42

综合人工工日	小计			2.97	0.6		1.31	0.42
0.028工日	未计价材料费							9.32
清单项目综合单价								14.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-6*1.5	m	0.8932	10.43	9.32			
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.000088	5.15				
	破布	kg	0.00176	6	0.01			
	汽油	kg	0.00264	9.35	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00176	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.20592	1.46	0.3			
	钢锯条	根	0.0088	0.21				
	标志牌	个	0.0528	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.26928	0.86	0.23			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	9.92		--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	85.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	329.28	64.25	6.85	144.88	46.1	3.29	0.64	0.07	1.45	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.64	0.07	1.45	0.46
0.0311工日		未计价材料费											11.34
清单项目综合单价													17.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-7*1.5						m	0.8932	12.7	11.34			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.000176	5.15				
	破布						kg	0.00264	6	0.02			
	汽油						kg	0.00616	9.35	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.00264	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.20592	1.46	0.3			
	钢锯条						根	0.0088	0.21				

新点网上招投标系统

	标志牌	个	0.0528	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.26928	0.86	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	51.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	99.73	31.73	22.67	5.69	0.76	9.97	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.97	3.17
0.2138工日		未计价材料费							46.87				
清单项目综合单价									89.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式消防桥架150*75	m	0.8844	53	46.87		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	52.56	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	360.99	17.34	23.83	158.84	50.54	3.61	0.17	0.24	1.59	0.51
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	555.02	90.76	39.57	244.21	77.7	5.55	0.91	0.4	2.44	0.78
综合人工工日		小计							9.16	1.08	0.64	4.03	1.29
0.0865工日		未计价材料费							3.76				
清单项目综合单价									19.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.020275	6.49	0.13		
	破布	kg	0.002534	6	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.435917	1.1	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.003423	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010138	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.013112	15.17	0.2		
	钢锯条	根	0.019008	0.21			
	圆钢ϕ10～14	kg	0.0704	2.5	0.18		
	角钢	kg	0.66	4.2	2.77		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.1936	4.2	0.81		
	铁砂布2#	张	0.03168	0.86	0.03		
	松香水	kg	0.003168	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003802	13.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	171.28	513.87		75.36	23.98	171.28	513.87		75.36	23.98
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	321.93	965.76		141.65	45.07	321.93	965.76		141.65	45.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							493.21	1479.63		217.01	69.05

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2258.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1479.63	--	
	材料费小计			--	1479.63	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2650.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2324.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	325.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	929.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	46.5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	93			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3719.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8696.72		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8696.72		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8696.72	
合计			8696.72	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4720.95	100	4720.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167409.75	2.4	4017.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167409.75	0.42	703.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167409.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	172130.7	9	15491.76
合计					20212.71

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2650.39										
2	临时设施	929.96										
3	建筑工人实名制费用	46.5										
4	智慧工地费用	93										
5	社会保险费	4017.83										
6	住房公积金	703.12										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-火灾报警(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	146739.93	
1.1	人工费	44188.61	
1.2	材料费	72101.46	
1.3	施工机具使用费	4826.77	
1.4	企业管理费	19440.81	
1.5	利润	6182.28	
2	措施项目费	4754.58	
2.1	单价措施项目费	1492.67	
2.2	总价措施项目费	3261.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2324.11	
3	其他项目费	8242.15	
3.1	其中：暂列金额	8242.15	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4157.15	
5	税金	14750.44	
6	工程造价	178644.25	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：PF-RF-1 2、型号：HTFC-Ⅰ-9'' 3、规格：风量:2860m3/h转速:1450r/min全压:481pa功率:0.75kw噪声:61dB(A)重量:85kg 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	5599.63	5599.63	
2	030108001002	离心式通风机	1、名称：PYY-RF-1 2、型号：HTFC-Ⅰ-15'' 3、规格：风量:9950m3/h转速:960r/min余压:695pa功率:4kw噪声:66dB(A)重量:195kg 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	7582.58	7582.58	
3	030108001003	离心式通风机	1、名称：PY-RF-1 2、型号：HTF-Ⅰ-10.0 3、规格：风量:35000m3/h转速:1450r/min余压:770pa功率:11kw噪声:90dB(A)重量:300kg 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	4455.63	4455.63	
4	030108006001	油烟净化器	1、名称：油烟净化器 2、型号：CF-10 3、规格：风量:10000m3/h输入电压:220V压损:150Pa功率:200W净化效率:90%	台	1	2816	2816	
5	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风风机 2、型号：DZ-2.5 3、规格：Q=1070m3/h，风机中心距地(水箱间)2500mm设镀锌钢丝防虫网:网孔为2.5x2.5mm,丝径d=0.5mm设	台	1	403.07	403.07	
6	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ=1.2mm	m2	5.4	146.54	791.32	
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ=1.2mm	m2	64.23	132.73	8525.25	
8	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ=1mm	m2	417.48	124.12	51817.62	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=1mm	m2	54.09	149.71	8097.81	
10	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.75mm	m2	21.66	138.43	2998.39	
11	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm	m2	49	150.73	7385.77	
12	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm	m2	77.5	213.79	16568.73	
13	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280°带输出信号排烟防火阀-联锁 2、规格：1250*400	个	4	406.44	1625.76	
14	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280°带输出信号排烟防火-联锁 2、规格：800*320	个	8	325.34	2602.72	
15	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280°带输出信号排烟防火-联锁 2、规格：800*500	个	1	342.94	342.94	
16	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280°带输出信号排烟防火 2、规格：800*500	个	1	334.14	334.14	
17	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280°带输出信号排烟防火阀-联锁 2、规格：500*400	个	2	186.33	372.66	
18	030703001012	碳钢阀门	1、名称：远程手/电动常闭排烟阀 2、规格：800*320	个	10	353.62	3536.2	
19	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：1000*500	个	2	469.52	939.04	
20	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：320*250	个	2	148.31	296.62	
21	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：ϕ350	个	11	145.85	1604.35	
22	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：ϕ300	个	8	130.01	1040.08	
23	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：ϕ250	个	2	114.17	228.34	
24	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：ϕ200	个	3	109.77	329.31	
25	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：Φ150	个	1	100.97	100.97	
26	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70°排烟防火阀 2、规格：Φ100	个	4	87.77	351.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030703001009	碳钢阀门	1、名称：150°排烟防火阀 2、规格：800*400	个	2	345.62	691.24	
28	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*300	个	2	204.4	408.8	
29	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*300	个	12	164.44	1973.28	
30	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*400	个	4	157.4	629.6	
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*300	个	4	116.26	465.04	
32	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400*200	个	3	75.67	227.01	
33	030703007006	挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁 2、类型： 由挡烟垂壁划分防烟分区,固定挡烟垂壁材质采用0.8mm厚的镀锌钢板,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。	m2	33.35	32.38	1079.87	
34	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接头 2、材质：帆布	m2	6.54	77.83	509.01	
35	031002002001	设备支架	1、名称：设备支架	Kg	225	14.79	3327.75	
36	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后再刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。	kg	225	2.48	558	
37	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	6124.32	6124.32	
		分部分项合计					146739.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1492.67	1492.67	
		单价措施合计					1492.67	
合计							148232.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	离心式通风机安装 12#	台	1	1119.36	108.92		492.52	156.71	1119.36	108.92		492.52	156.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	33.58	5.85	0.42	14.78	4.7	134.32	23.4	1.68	59.12	18.8
综合人工工日		小计							1253.68	132.32	1.68	551.64	175.51
11.8272工日		未计价材料费							3484.8				
清单项目综合单价									5599.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PF-RF-1 HTFC-Ⅰ-9'' 风量：2860m3/h转速：1450r/min全压：481pa功率：0.75kw噪声：61dB(A)重量：85kg	台	0.88	3800	3344		
	铸铁垫板	kg	19.008	4.72	89.72		
	煤油	kg	1.32	4.29	5.66		
	黄油(钙基脂)	kg	0.44	6.86	3.02		
	棉纱头	kg	0.1056	5.57	0.59		
	减震器	台	3.52	40	140.8		
	膨胀螺栓M12×200	套	7.2512	3	21.75		
	机油	kg	0.0352	7.72	0.27		
	汽油	kg	0.0352	9.35	0.33		
	水泥32.5级	kg	6.9168	0.339	2.34		
	中砂	t	0.022783	156	3.55		
	碎石5～40mm	t	0.033106	121	4.01		
	水	m3	0.004752	6.02	0.03		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	3617.12	--	

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	1955.15	155.32		860.27	273.72	1955.15	155.32		860.27	273.72

新点网上招投标系统

10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	33.58	5.85	0.42	14.78	4.7	134.32	23.4	1.68	59.12	18.8
综合人工工日		小计							2089.47	178.72	1.68	919.39	292.52
19.712工日		未计价材料费							4100.8				
清单项目综合单价									7582.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PYY-RF-1 HTFC-Ⅰ-15'' 风量：9950m3/h转速：960r/min余压：695pa功率：4kw噪声：66dB(A)重量：195kg	台	0.88	4500	3960		
	铸铁垫板	kg	25.344	4.72	119.62		
	煤油	kg	1.76	4.29	7.55		
	黄油(钙基脂)	kg	0.616	6.86	4.23		
	棉纱头	kg	0.132	5.57	0.74		
	减震器	台	3.52	40	140.8		
	膨胀螺栓M12×200	套	7.2512	3	21.75		
	机油	kg	0.0352	7.72	0.27		
	汽油	kg	0.0352	9.35	0.33		
	水泥32.5级	kg	16.1392	0.339	5.47		
	中砂	t	0.053161	156	8.29		
	碎石5～40mm	t	0.077246	121	9.35		
	水	m3	0.011088	6.02	0.07		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	4279.52	--	

项目编码	030108001003	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	离心式通风机安装 12#	台	1	1119.36	108.92		492.52	156.71	1119.36	108.92		492.52	156.71
10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	33.58	5.85	0.42	14.78	4.7	134.32	23.4	1.68	59.12	18.8
综合人工工日		小计							1253.68	132.32	1.68	551.64	175.51
11.8272工日		未计价材料费							2340.8				
清单项目综合单价									4455.63				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PY-RF-1 HTF-Ⅰ-10.0 风量：35000m3/h转速：1450r/min余压：770pa功率：11kw噪声：90dB(A)重量：300kg	台	0.88	2500	2200		
	铸铁垫板	kg	19.008	4.72	89.72		
	煤油	kg	1.32	4.29	5.66		
	黄油(钙基脂)	kg	0.44	6.86	3.02		
	棉纱头	kg	0.1056	5.57	0.59		
	减震器	台	3.52	40	140.8		
	膨胀螺栓M12×200	套	7.2512	3	21.75		
	机油	kg	0.0352	7.72	0.27		
	汽油	kg	0.0352	9.35	0.33		
	水泥32.5级	kg	6.9168	0.339	2.34		
	中砂	t	0.022783	156	3.55		
	碎石5～40mm	t	0.033106	121	4.01		
	水	m3	0.004752	6.02	0.03		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	2473.12	--	

项目编码	030108006001	项目名称	油烟净化器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	油烟净化器	台	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						2816				
清单项目综合单价								2816				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟净化器	台	0.88	3200	2816		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2816	--	

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	108.2	3.31		47.61	15.15	108.2	3.31		47.61	15.15
综合人工工日		小计						108.2	3.31		47.61	15.15

1.0208工日	未计价材料费						228.8
清单项目综合单价							403.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式排风风机 DZ-2.5 Q=1070m3/h，风机中心距地(水箱间)2500mm设镀锌钢丝防虫网：网孔为2.5x2.5mm,丝径d=0.5mm设	台	0.88	260	228.8		
	水泥32.5级	kg	2.3056	0.339	0.78		
	中砂	t	0.007594	156	1.18		
	碎石5～40mm	t	0.011035	121	1.34		
	水	m3	0.001584	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	232.11	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	261.18	168.37	39.4	114.92	36.57	26.12	16.84	3.94	11.49	3.66
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	174.43	8.87	2.2	76.75	24.42	17.44	0.89	0.22	7.68	2.44
综合人工工日		小计							43.56	17.73	4.16	19.17	6.1
0.411工日		未计价材料费											55.82
清单项目综合单价													146.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2			m2		1.00144			55.74	55.82			
	等边角钢∟60×5			kg		3.97232			3.4	13.51			
	等边角钢∟63×5			kg		0.02288			3.4	0.08			
	扁钢＜-59			kg		0.08976			3.64	0.33			
	圆钢φ5.5～9			kg		0.00704			3.42	0.02			
	圆钢φ10～14			kg		0.162888			3.42	0.56			

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02992	6.49	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	2.948	0.64	1.89		
	铁铆钉	kg	0.01936	5.15	0.1		
	橡胶板δ1～15	kg	0.071368	7.72	0.55		
	膨胀螺栓M12	套	0.088	1.03	0.09		
	乙炔气	kg	0.0176	15.44	0.27		
	氧气	m3	0.04928	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.55	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	64.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	214.54	144.71	48.38	94.4	30.04	21.45	14.47	4.84	9.44	3
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	143.65	7.62	2.54	63.21	20.11	14.37	0.76	0.25	6.32	2.01
综合人工工日		小计							35.82	15.23	5.09	15.76	5.01
0.3379工日		未计价材料费											55.82
清单项目综合单价													132.73

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.00144	55.74	55.82		
	等边角钢∟60×5	kg	3.08352	3.4	10.48		
	等边角钢∟63×5	kg	0.01408	3.4	0.05		
	扁钢 < -59	kg	0.09856	3.64	0.36		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.131208	3.42	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.043208	6.49	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.784	0.64	2.42		
	铁铆钉	kg	0.01936	5.15	0.1		

	橡胶板δ1～15	kg	0.08096	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.132	1.03	0.14		
	乙炔气	kg	0.01408	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.039688	2.83	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.05	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	417.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	214.54	144.71	48.38	94.4	30.04	21.45	14.47	4.84	9.44	3
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	143.65	7.62	2.54	63.21	20.11	14.37	0.76	0.25	6.32	2.01
综合人工工日		小计							35.82	15.23	5.09	15.76	5.01
0.3379工日		未计价材料费							47.21				
清单项目综合单价									124.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.00144	47.14	47.21		
	等边角钢∟60×5	kg	3.08352	3.4	10.48		
	等边角钢∟63×5	kg	0.01408	3.4	0.05		
	扁钢 < -59	kg	0.09856	3.64	0.36		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.131208	3.42	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.043208	6.49	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.784	0.64	2.42		
	铁铆钉	kg	0.01936	5.15	0.1		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08096	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.132	1.03	0.14		
	乙炔气	kg	0.01408	15.44	0.22		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.039688	2.83	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.44	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	54.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	286.37	178.95	79.07	126	40.09	28.64	17.9	7.91	12.6	4.01
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	190.29	9.41	4.37	83.73	26.64	19.03	0.94	0.44	8.37	2.66
综合人工工日		小计							47.67	18.84	8.35	20.97	6.67
0.4497工日		未计价材料费							47.21				
清单项目综合单价									149.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.00144	47.14	47.21		
	等边角钢∟60×5	kg	3.13808	3.4	10.67		
	扁钢 < -59	kg	0.117128	3.64	0.43		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.169928	3.42	0.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.09328	6.49	0.61		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	7.964	0.64	5.1		
	铁铆钉	kg	0.02112	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.1144	7.72	0.88		
	膨胀螺栓M12	套	0.132	1.03	0.14		
	乙炔气	kg	0.01408	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.039688	2.83	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.05	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	21.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	286.37	178.95	79.07	126	40.09	28.64	17.9	7.91	12.6	4.01
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	190.29	9.41	4.37	83.73	26.64	19.03	0.94	0.44	8.37	2.66
综合人工工日		小计						47.67	18.84	8.35	20.97	6.67
0.4497工日		未计价材料费						35.93				
清单项目综合单价								138.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.00144	35.88	35.93		
	等边角钢∟60×5	kg	3.13808	3.4	10.67		
	扁钢 < -59	kg	0.117128	3.64	0.43		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.169928	3.42	0.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.09328	6.49	0.61		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	7.964	0.64	5.1		
	铁铆钉	kg	0.02112	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.1144	7.72	0.88		
	膨胀螺栓M12	套	0.132	1.03	0.14		
	乙炔气	kg	0.01408	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.039688	2.83	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.77	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-74	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 制作	10m2	0.1	387.11	155.08	78.64	170.33	54.2	38.71	15.51	7.86	17.03	5.42
7-75	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 安装	10m2	0.1	258.39	8.18	4.16	113.69	36.17	25.84	0.82	0.42	11.37	3.62
综合人工工日		小计							64.55	16.33	8.28	28.4	9.04
0.609工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价									150.73				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.00144	24.09	24.12		
	等边角钢∟60×5	kg	2.7808	3.4	9.45		
	扁钢 < -59	kg	0.31328	3.64	1.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1672	3.42	0.57		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02992	6.49	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	6.307048	0.56	3.53		
	橡胶板δ1～15	kg	0.10912	7.72	0.84		
	铁铆钉	kg	0.023848	5.15	0.12		
	膨胀螺栓M12	套	0.176	1.03	0.18		
	乙炔气	kg	0.01232	15.44	0.19		
	氧气	m3	0.034408	2.83	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.46	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	77.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	628.71	128.5	100.76	276.63	88.02	62.87	12.85	10.08	27.66	8.8

新点网上招投标系统

7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	418.83	6.76	5.47	184.29	58.64	41.88	0.68	0.55	18.43	5.86
综合人工工日		小计							104.75	13.53	10.63	46.09	14.66
0.9882工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价									213.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.00144	24.09	24.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.078408	3.4	0.27		
	扁钢 < -59	kg	1.81632	3.64	6.61		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.257928	3.42	0.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03696	6.49	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	7.48	0.56	4.19		
	橡胶板δ1～15	kg	0.1232	7.72	0.95		
	膨胀螺栓M12	套	0.176	1.03	0.18		
	乙炔气	kg	0.0088	15.44	0.14		
	氧气	m3	0.02464	2.83	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.66	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费							250.2				
清单项目综合单价									406.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°带输出信号排烟防火阀-联锁 1250*400	个	0.88	284.32	250.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费							169.1				
清单项目综合单价									325.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°带输出信号排烟防火-联锁 800*320	个	0.88	192.16	169.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.85	--	

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费							186.7				
清单项目综合单价									342.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°带输出信号排烟防火-联锁 800*500	个	0.88	212.16	186.7		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.45	--	

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费							177.9				
清单项目综合单价									334.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°带输出信号排烟防火 800*500	个	0.88	202.16	177.9		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	192.65	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费							151.36				
清单项目综合单价									186.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°带输出信号排烟防火阀-联锁 500*400	个	0.88	172	151.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.76	--	

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费							197.38				
清单项目综合单价									353.62				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程手/电动常闭排烟阀　800*320	个	0.88	224.3	197.38		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.13	--	

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费							313.28				
清单项目综合单价									469.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀　1000*500	个	0.88	356	313.28		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	328.03	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费							113.34				
清单项目综合单价									148.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀　320*250	个	0.88	128.8	113.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	124.74	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费							110.88				
清单项目综合单价									145.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀 φ350	个	0.88	126	110.88		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.28	--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费							95.04				
清单项目综合单价									130.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀 φ300	个	0.88	108	95.04		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.44	--	

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费							79.2				
清单项目综合单价									114.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀 φ250	个	0.88	90	79.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.6	--	

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费							74.8				
清单项目综合单价									109.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀 φ200	个	0.88	85	74.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.2	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09

新点网上招投标系统

0.1408工日	未计价材料费						66
清单项目综合单价							100.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀 Φ150	个	0.88	75	66		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.96	0.64	9.57		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2376	7.72	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.4	--	

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	14.92	11.4		6.56	2.09	14.92	11.4		6.56	2.09
综合人工工日		小计							14.92	11.4		6.56	2.09
0.1408工日		未计价材料费											52.8
清单项目综合单价													87.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°排烟防火阀 Φ100						个	0.88	60	52.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	14.96	0.64	9.57			
	橡胶板δ1～15						kg	0.2376	7.72	1.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	64.2		--	

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	89.55	14.75		39.4	12.54	89.55	14.75		39.4	12.54
综合人工工日		小计							89.55	14.75		39.4	12.54
0.8448工日		未计价材料费											189.38
清单项目综合单价													345.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150°排烟防火阀 800*400						个	0.88	215.2	189.38			

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	18.48	0.64	11.83		
	橡胶板δ1～15	kg	0.3784	7.72	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.13	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	63.43	9.48	3.18	27.91	8.88	63.43	9.48	3.18	27.91	8.88
综合人工工日		小计							63.43	9.48	3.18	27.91	8.88
0.5984工日		未计价材料费							91.52				
清单项目综合单价									204.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 1000*300	个	0.88	104	91.52		
	扁钢＜-59	kg	1.8216	3.64	6.63		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	12.936	0.22	2.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	48.51	7.18	3.18	21.34	6.79	48.51	7.18	3.18	21.34	6.79
综合人工工日		小计							48.51	7.18	3.18	21.34	6.79
0.4576工日		未计价材料费							77.44				
清单项目综合单价									164.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 800*300	个	0.88	88	77.44		
	扁钢＜-59	kg	1.3816	3.64	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	9.768	0.22	2.15		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	84.62	--

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	48.51	7.18	3.18	21.34	6.79	48.51	7.18	3.18	21.34	6.79
综合人工工日		小计							48.51	7.18	3.18	21.34	6.79
0.4576工日		未计价材料费							70.4				
清单项目综合单价									157.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 600*400	个	0.88	80	70.4		
	扁钢 < -59	kg	1.3816	3.64	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	9.768	0.22	2.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.58	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	32.65	5.17	3.18	14.37	4.57	32.65	5.17	3.18	14.37	4.57
综合人工工日		小计							32.65	5.17	3.18	14.37	4.57
0.308工日		未计价材料费							56.32				
清单项目综合单价									116.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 500*300	个	0.88	64	56.32		
	扁钢 < -59	kg	0.9944	3.64	3.62		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	7.04	0.22	1.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	16.79	3.72	3.18	7.39	2.35	16.79	3.72	3.18	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.79	3.72	3.18	7.39	2.35
0.1584工日		未计价材料费							42.24				
清单项目综合单价									75.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 400*200	个	0.88	48	42.24		
	扁钢 < -59	kg	0.704	3.64	2.56		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	5.28	0.22	1.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.96	--	

项目编码	030703007006	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	33.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	热镀锌钢板	m2	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							32.38				
清单项目综合单价									32.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.8	m2	0.88	36.79	32.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.38	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	6.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	39.18	14.42	1.5	17.24	5.49	39.18	14.42	1.5	17.24	5.49
综合人工工日		小计							39.18	14.42	1.5	17.24	5.49
0.3696工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							77.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.1584	3.57	0.57		
	帆布	m2	1.012	6.86	6.94		
	铁铆钉	kg	0.0616	5.15	0.32		
	橡胶板δ1～15	kg	0.8536	7.72	6.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.42	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	Kg	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	213.61	11.65	15.16	93.99	29.91	2.14	0.12	0.15	0.94	0.3
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	319.02	30.65	126.1	140.37	44.66	3.19	0.31	1.26	1.4	0.45
综合人工工日		小计							5.33	0.43	1.41	2.34	0.75
0.0503工日		未计价材料费							4.53				
清单项目综合单价									14.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	0.033686	4	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.008923	6.49	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.001505	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.004462	12.86	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005764	15.17	0.09		
	破布	kg	0.000836	6	0.01		
	钢材	kg	0.924	4.9	4.53		
	钢丝刷子	把	0.00139	1.54			
	清油	kg	0.001672	13.72	0.02		
	松香水	kg	0.00139	4.72	0.01		
	铁砂布2#	张	0.013939	0.86	0.01		
	锯条	根	0.00418	0.19			

新点网上招投标系统

	砂轮片φ350	片	0.00139	9.86	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.96	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	27.05	1.81	7.35	11.9	3.79	0.27	0.02	0.07	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	18.66	2.3	7.35	8.21	2.61	0.19	0.02	0.07	0.08	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	17.72	2.06	7.35	7.8	2.48	0.18	0.02	0.07	0.08	0.02
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	17.72	0.74	7.35	7.8	2.48	0.18	0.01	0.07	0.08	0.02
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	17.72	0.66	7.35	7.8	2.48	0.18	0.01	0.07	0.08	0.02
综合人工工日		小计							1	0.08	0.35	0.44	0.13
0.0095工日		未计价材料费											0.48
清单项目综合单价													2.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.00132	1.54			
	铁砂布2#	张	0.009592	0.86	0.01		
	破布	kg	0.00132	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01496	15.17	0.23		
	汽油	kg	0.00616	9.35	0.06		
	调和漆	kg	0.0132	19.91	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1285.13	3855.4		565.46	179.92	1285.13	3855.4		565.46	179.92

10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	52.06	156.15		22.91	7.29	52.06	156.15		22.91	7.29
综合人工工日		小计							1337.19	4011.55		588.37	187.21
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6124.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4011.55		--	
	材料费小计								--	4011.55		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	296.57	889.7		130.49	41.52	296.57	889.7		130.49	41.52
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.02	60.06		8.81	2.8	20.02	60.06		8.81	2.8
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.22	3.65		0.54	0.17	1.22	3.65		0.54	0.17
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.12	24.29		3.57	1.14	8.12	24.29		3.57	1.14
综合人工工日		小计							325.93	977.7		143.41	45.63
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1492.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	977.7		--	
	材料费小计								--	977.7		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2324.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2038.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	285.42			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	815.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	40.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	81.55			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3261.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8242.15		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8242.15		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8242.15	
合计			8242.15	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4157.15	100	4157.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147416.66	2.4	3538
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147416.66	0.42	619.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147416.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	163893.81	9	14750.44
合计					18907.59

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2324.11										
2	临时设施	815.48										
3	建筑工人实名制费用	40.77										
4	智慧工地费用	81.55										
5	社会保险费	3538										
6	住房公积金	619.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-通风(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	422943.78	
1.1	人工费	109646.3	
1.2	材料费	235156.83	
1.3	施工机具使用费	14656.67	
1.4	企业管理费	48205.16	
1.5	利润	15278.82	
2	措施项目费	17196.92	
2.1	单价措施项目费	6881.13	
2.2	总价措施项目费	10315.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7350	
3	其他项目费	23669.16	
3.1	其中：暂列金额	23669.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13079.44	
5	税金	42920.04	
6	工程造价	519809.34	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN100 2、连接形式：沟槽链接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	373.24	97.54	36405.83	
2	030901002004	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN65 2、连接形式：沟槽链接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	87.6	88.48	7750.85	
3	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	538	15.96	8586.48	
4	031201003002	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：管道支吊架及压力排水管外壁均先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。	kg	538	1.96	1054.48	
5	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：镀锌层破坏处先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	m2	134.88	26.22	3536.55	
6	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：消火栓箱采用铝合金箱体,钢化玻璃门,箱内设DN65消火栓;DN65,长25m衬胶水龙带;DN19直流水枪,消防按钮和指示灯各一个;箱内另设消防软管卷盘一套。	套	35	869.64	30437.4	
7	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：实验消火栓 2、型号、规格：DN65	套	1	693.64	693.64	
8	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接	个	26	144.47	3756.22	
9	031003009001	补偿器	1、类型：不锈钢波纹伸缩节 2、规格、压力等级：DN100	个	4	1444.59	5778.36	
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	5	85.91	429.55	
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	5	67.3	336.5	
12	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	2	460.82	921.64	
13	031006015001	水箱	1、材质、类型：消防水箱18立方	台	1	24640	24640	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.79	1879.58	
15	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	659.95	1319.9	
16	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	532.35	1064.7	
17	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、规格：套管公称直径150mm以内	个	22	74.4	1636.8	
18	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器 2、规格、型号：2MF/ABC3	具(组)	48	120.04	5761.92	
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1419.47	1419.47	
		喷淋系统						
20	030901001001	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN150 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	239.15	170.23	40710.5	
21	030901001002	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN100 2、连接形式：沟槽连接	m	78.35	118.87	9313.46	
22	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN80 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	62.2	98.84	6147.85	
23	030901001004	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN65 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	45.2	84.82	3833.86	
24	030901001005	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	356.9	75.19	26835.31	
25	030901001006	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN40 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	202.06	68.61	13863.34	
26	030901001007	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	468.54	54.93	25736.9	
27	030901001008	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管-DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，试压	m	1156.59	47.64	55099.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	3844.02	15.96	61350.56	
29	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：管道支吊架及压力排水管外壁均先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。	kg	3844.02	1.96	7534.28	
30	031201001002	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：自动喷水管刷红色调和漆二道,外在刷黄色调和漆做色标。	m2	372.81	17.67	6587.55	
31	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：水喷头 2、连接形式：螺纹连接	个	726	25.53	18534.78	
32	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25	组	3	350	1050	
33	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：法兰连接	个	3	767.87	2303.61	
34	031003001004	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	215.36	646.08	
35	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	3	755.07	2265.21	
36	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	3	85.91	257.73	
37	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	67.3	201.9	
38	031001006001	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：UPVC-DN75 3、连接形式：承插连接	m	22	41.18	905.96	
39	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板φ69mm	个	3	102.09	306.27	
40	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：套管公称直径200mm以内	个	6	104.89	629.34	
41	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1419.47	1419.47	
		分部小计					285533.91	
		分部分项合计					422943.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6881.13	6881.13	
		单价措施合计					6881.13	
合计							429824.91	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	373.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	217.34	4.37	13.46	95.63	30.43	21.73	0.44	1.35	9.56	3.04
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		26.68	8.49	0.61	0.43		0.27	0.08
综合人工工日		小计							22.34	0.87	1.35	9.83	3.12
0.2107工日		未计价材料费							60.03				
清单项目综合单价									97.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	0.89936	66.75	60.03		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00704	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.02112	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.007568	15.44	0.12		
	水	m3	0.09768	6.02	0.59		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	60.9	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	87.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	266.78	79.37	3.2	117.38	37.35	26.68	7.94	0.32	11.74	3.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		26.68	8.49	0.61	0.43		0.27	0.08
综合人工工日		小计							27.29	8.37	0.32	12.01	3.82
0.2574工日		未计价材料费							36.67				

清单项目综合单价							88.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	0.8976	40.85	36.67		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.374	19.26	7.2		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.01936	8.66	0.17		
	机油	kg	0.01144	7.72	0.09		
	厚漆	kg	0.01056	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.00132	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.12584	0.339	0.04		
	黄砂	m3	0.000352	120.46	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0088	5.15	0.05		
	破布	kg	0.02464	6	0.15		
	水	m3	0.08624	6.02	0.52		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.04	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	538

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	307.82	23.93	56.52	135.44	43.09	3.08	0.24	0.57	1.35	0.43
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	222.94	67.3	189.67	98.09	31.21	2.23	0.67	1.9	0.98	0.31
综合人工工日		小计							5.31	0.91	2.47	2.33	0.74
0.05工日		未计价材料费							4.2				
清单项目综合单价									15.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.026655	6.49	0.17		
	氧气	m3	0.012602	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004294	15.44	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.007075	11.58	0.08		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.144681	0.339	0.05		
	黄砂	m3	0.000246	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.011783	5.57	0.07		
	破布	kg	0.000053	6			
	水	m3	0.000097	6.02			
	清油	kg	0.000053	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002526	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.002226	10.72	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.000246	121	0.03		
	普通木成材	m3	0.000097	2100	0.2		
	厚漆	kg	0.00015	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.000396	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.005975	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.012505	6.17	0.08		
	钢垫圈	kg	0.004937	4.97	0.02		
	型钢	kg	0.9328	4.5	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	538

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	17.72	2.06	7.35	7.8	2.48	0.18	0.02	0.07	0.08	0.02
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	18.66	2.3	7.35	8.21	2.61	0.19	0.02	0.07	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	17.72	0.66	7.35	7.8	2.48	0.18	0.01	0.07	0.08	0.02
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	17.72	0.74	7.35	7.8	2.48	0.18	0.01	0.07	0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.73	0.06	0.28	0.32	0.09
0.0069工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价									1.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆	kg	0.01496	15.17	0.23		
	汽油	kg	0.00616	9.35	0.06		
	调和漆	kg	0.0132	19.91	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	134.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	27.05	2.47		11.9	3.79	2.71	0.25		1.19	0.38
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	21.45	2.72		9.44	3	2.15	0.27		0.94	0.3
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	21.45	3.04		9.44	3	2.15	0.3		0.94	0.3
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	21.45	3.21		9.44	3	2.15	0.32		0.94	0.3
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	21.45	2.88		9.44	3	2.15	0.29		0.94	0.3
综合人工工日		小计							11.31	1.43		4.95	1.58
0.1063工日		未计价材料费											6.95
清单项目综合单价													26.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0176	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.132	0.86	0.11		
	破布	kg	0.0176	6	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.24376	15.17	3.7		
	汽油	kg	0.12672	9.35	1.18		
	酚醛防锈漆	kg	0.21384	15.17	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.38	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	35

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	67.16	6.44	0.29	29.55	9.4	67.16	6.44	0.29	29.55	9.4
综合人工工日		小计							67.16	6.44	0.29	29.55	9.4
0.6336工日		未计价材料费							756.8				
清单项目综合单价									869.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	0.88	860	756.8		
	棉纱头	kg	0.088	5.57	0.49		
	木方材	m3	0.00264	1543.59	4.08		
	砂轮片φ400	片	0.03344	11.58	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.4784	0.3	0.44		
	水泥32.5级	kg	1.2584	0.339	0.43		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	763.24	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	67.16	6.44	0.29	29.55	9.4	67.16	6.44	0.29	29.55	9.4
综合人工工日		小计							67.16	6.44	0.29	29.55	9.4
0.6336工日		未计价材料费							580.8				
清单项目综合单价									693.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实验消火栓单栓65	套	0.88	660	580.8		
	棉纱头	kg	0.088	5.57	0.49		
	木方材	m3	0.00264	1543.59	4.08		
	砂轮片φ400	片	0.03344	11.58	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.4784	0.3	0.44		
	水泥32.5级	kg	1.2584	0.339	0.43		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	587.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	19.59	3.24		8.62	2.74	19.59	3.24		8.62	2.74
综合人工工日		小计							19.59	3.24		8.62	2.74
0.1848工日		未计价材料费							110.28				
清单项目综合单价									144.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN100公称直径100mm以内	个	0.88	95.32	83.88		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	1.76	15	26.4		
	其他材料费			--	3.24	--	
	材料费小计			--	113.52	--	

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-585	法兰式金属软管安装 公称直径100mm以内	个	1	20.52	84.92	7.25	9.03	2.87	20.52	84.92	7.25	9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	84.92	7.25	9.03	2.87
0.1936工日		未计价材料费							1320				
清单项目综合单价									1444.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹伸缩节公称直径100mm以内	个	0.88	1500	1320		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.76	42.17	74.22		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.452	1.84	2.67		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3872	6.49	2.51		
	氧气	m3	0.0616	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.0176	15.44	0.27		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.308	5.57	1.72		
	其他材料费			--	3.36	--	
	材料费小计			--	1404.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	24.25	10.63		10.67	3.4	24.25	10.63		10.67	3.4
综合人工工日		小计							24.25	10.63		10.67	3.4
0.2288工日		未计价材料费							36.96				
清单项目综合单价									85.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	0.88	42	36.96		
	镀锌管箍DN25	个	1.7776	1.93	3.43		
	镀锌弯头DN25	个	0.8888	2.7	2.4		
	镀锌丝堵DN25	个	0.8888	1.66	1.48		
	精制六角螺母M8	十个	0.18128	0.6	0.11		
	钢垫圈M8.5	十个	0.18128	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.572	3.4	1.94		
	圆钢φ8～14	kg	0.1848	3.42	0.63		
	水泥32.5级	kg	0.44	0.339	0.15		
	厚漆	kg	0.02376	8.58	0.2		
	棉纱头	kg	0.0352	5.57	0.2		
	机油	kg	0.00792	7.72	0.06		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.0528	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.59	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.26	7.01		4.51	1.44	10.26	7.01		4.51	1.44
综合人工工日		小计							10.26	7.01		4.51	1.44
0.0968工日		未计价材料费							44.08				
清单项目综合单价									67.3				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	0.8888	49.6	44.08		
	镀锌活接头DN25	个	0.8888	7.42	6.59		
	厚漆	kg	0.01056	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00088	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00352	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.0132	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.132	0.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1056	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.09	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	32.65	27.05		14.37	4.57	32.65	27.05		14.37	4.57
综合人工工日		小计							32.65	27.05		14.37	4.57
0.308工日		未计价材料费							382.18				
清单项目综合单价									460.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN65	个	0.8888	430	382.18		
	镀锌活接头DN65	个	0.8888	29.27	26.02		
	厚漆	kg	0.02112	8.58	0.18		
	机油	kg	0.0176	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.00264	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01408	7.72	0.11		
	棉纱头	kg	0.03256	5.57	0.18		
	砂纸	张	0.3256	0.94	0.31		
	钢锯条	根	0.3696	0.21	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	水箱	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							24640				
清单项目综合单价									24640				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水箱18立方	台	0.88	28000	24640		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24640	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	82.09	101.46	19.59	36.12	11.49	82.09	101.46	19.59	36.12	11.49
综合人工工日		小计							82.09	101.46	19.59	36.12	11.49
0.7744工日		未计价材料费							689.04				
清单项目综合单价									939.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	0.88	783	689.04		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.76	42.17	74.22		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.308	5.57	1.72		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5192	6.49	3.37		
	乙炔气	kg	0.02112	15.44	0.33		
	氧气	m3	0.0616	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.132	8.58	1.13		
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24		
	棉纱头	kg	0.0528	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	790.5	--

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	82.09	101.46	19.59	36.12	11.49	82.09	101.46	19.59	36.12	11.49
综合人工工日		小计							82.09	101.46	19.59	36.12	11.49
0.7744工日		未计价材料费							409.2				
清单项目综合单价									659.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	0.88	465	409.2		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.76	42.17	74.22		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.308	5.57	1.72		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5192	6.49	3.37		
	乙炔气	kg	0.02112	15.44	0.33		
	氧气	m3	0.0616	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.132	8.58	1.13		
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24		
	棉纱头	kg	0.0528	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	510.66	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	82.09	101.46	19.59	36.12	11.49	82.09	101.46	19.59	36.12	11.49
综合人工工日		小计							82.09	101.46	19.59	36.12	11.49
0.7744工日		未计价材料费							281.6				
清单项目综合单价									532.35				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	流量开关DN100	个	0.88	320	281.6		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.76	42.17	74.22		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.308	5.57	1.72		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5192	6.49	3.37		
	乙炔气	kg	0.02112	15.44	0.33		
	氧气	m3	0.0616	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.132	8.58	1.13		
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24		
	棉纱头	kg	0.0528	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	383.06	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	319.02	222.69	17.18	140.37	44.66	31.9	22.27	1.72	14.04	4.47
综合人工工日		小计							31.9	22.27	1.72	14.04	4.47
0.301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.2684	72.88	19.56		
	石棉绒	kg	0.37576	2.4	0.9		
	油浸麻丝	kg	0.17952	8.4	1.51		
	水泥32.5级	kg	0.88	0.339	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.27	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	91.41			40.22	12.8	9.14			4.02	1.28
综合人工工日		小计							9.14			4.02	1.28
0.0862工日		未计价材料费							105.6				
清单项目综合单价									120.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器						个	1.76	30	52.8			
	灭火器放置箱						个	0.88	60	52.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	105.6		--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	835.16	32.44	67.48	367.47	116.92	835.16	32.44	67.48	367.47	116.92
综合人工工日		小计							835.16	32.44	67.48	367.47	116.92
7.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1419.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	22.9944	0.89	20.47			
	工业酒精99.5%						kg	0.03344	6.86	0.23			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	12.80752	0.69	8.84			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	0.924	3.14	2.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.44		--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	239.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	300.36	6.12	16.11	132.16	42.05	30.04	0.61	1.61	13.22	4.21
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	269.58	615.71	10.89	118.62	37.74	2.7	6.16	0.11	1.19	0.38

综合人工工日	小计	32.74	6.77	1.72	14.41	4.59
0.3088工日	未计价材料费	110				
清单项目综合单价		170.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	0.89936	109.25	98.26		
	镀锌钢管接头零件公称直径150mm以内	m	0.2024	58.05	11.75		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.01056	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.038632	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.013728	15.44	0.21		
	水	m3	0.95216	6.02	5.73		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.04048	3.57	0.14		
	螺栓	套	0.06688	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.011088	11.06	0.12		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	116.77	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	78.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	217.34	4.37	13.46	95.63	30.43	21.73	0.44	1.35	9.56	3.04
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	220.14	295.29	9.27	96.86	30.82	2.2	2.95	0.09	0.97	0.31
综合人工工日		小计							23.93	3.39	1.44	10.53	3.35

0.2258工日	未计价材料费		76.23
清单项目综合单价			118.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	0.89936	66.75	60.03		
	镀锌钢管接头零件公称直径100mm以内	m	0.45672	35.47	16.2		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00704	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.02376	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.008448	15.44	0.13		
	水	m3	0.42328	6.02	2.55		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03608	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.04136	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.00836	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	79.62	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	62.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	169.77	3.25	1.84	74.7	23.77	16.98	0.33	0.18	7.47	2.38
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	220.14	198.08	8.46	96.86	30.82	2.2	1.98	0.08	0.97	0.31
综合人工工日		小计							19.18	2.31	0.26	8.44	2.69
0.181工日		未计价材料费							65.96				

清单项目综合单价							98.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径80mm以内	m	0.89936	51.31	46.15		
	镀锌钢管接头零件公称直径80mm以内	m	0.72688	27.26	19.81		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00528	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.01892	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.2552	6.02	1.54		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03608	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.03696	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007128	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	68.27	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	45.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	147.38	2.95	3.37	64.85	20.63	14.74	0.3	0.34	6.49	2.06
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	220.14	148.78	8.26	96.86	30.82	2.2	1.49	0.08	0.97	0.31
综合人工工日		小计							16.94	1.79	0.42	7.46	2.37
0.1598工日		未计价材料费							55.84				
清单项目综合单价									84.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	0.89936	40.85	36.74		
	沟槽式管件连接管件公称直径65mm以内	m	0.88	21.71	19.1		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00528	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.01672	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.005808	15.44	0.09		
	水	m3	0.17424	6.02	1.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03608	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.03256	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.005984	11.06	0.07		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	57.63	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	356.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	185.63	8	4.8	81.68	25.99	18.56	0.8	0.48	8.17	2.6
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	200.55	97.99	7.85	88.24	28.08	2.01	0.98	0.08	0.88	0.28
综合人工工日		小计							20.57	1.78	0.56	9.05	2.88
0.194工日		未计价材料费							40.35				
清单项目综合单价									75.19				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	0.8976	30.25	27.15		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.82104	16.07	13.19		
	棉纱头	kg	0.007216	5.57	0.04		
	破布	kg	0.01936	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006776	5.15	0.03		
	机油	kg	0.007656	7.72	0.06		
	砂轮片φ400	片	0.021384	11.58	0.25		
	水	m3	0.09328	6.02	0.56		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.723272	0.3	0.22		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03256	3.57	0.12		
	螺栓	套	0.02816	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	氧气	m3	0.00132	2.83			
	乙炔气	kg	0.00044	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.004752	11.06	0.05		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.13	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	202.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	178.16	7.93	5.23	78.39	24.94	17.82	0.79	0.52	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	200.55	97.99	7.85	88.24	28.08	2.01	0.98	0.08	0.88	0.28
综合人工工日		小计							19.83	1.77	0.6	8.72	2.77

0.187工日	未计价材料费		34.92
清单项目综合单价			68.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	0.8976	23.8	21.36		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.07624	12.6	13.56		
	棉纱头	kg	0.005456	5.57	0.03		
	破布	kg	0.01936	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006776	5.15	0.03		
	机油	kg	0.00924	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.022616	11.58	0.26		
	水	m3	0.09064	6.02	0.55		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.700304	0.3	0.21		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03256	3.57	0.12		
	螺栓	套	0.02816	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	氧气	m3	0.00132	2.83			
	乙炔气	kg	0.00044	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.004752	11.06	0.05		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.69	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	468.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	156.71	5.49	3.56	68.95	21.94	15.67	0.55	0.36	6.9	2.19
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	200.55	97.99	7.85	88.24	28.08	2.01	0.98	0.08	0.88	0.28
综合人工工日		小计							17.68	1.53	0.44	7.78	2.47
0.1667工日		未计价材料费							25.03				
清单项目综合单价									54.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径32mm以内	m	0.8976	19.66	17.65		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.71016	10.4	7.39		
	棉纱头	kg	0.005456	5.57	0.03		
	破布	kg	0.01936	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006776	5.15	0.03		
	机油	kg	0.005016	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.01276	11.58	0.15		
	水	m3	0.08712	6.02	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.442376	0.3	0.13		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03256	3.57	0.12		
	螺栓	套	0.02816	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	氧气	m3	0.00132	2.83			
	乙炔气	kg	0.00044	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.004752	11.06	0.05		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1156.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	151.11	4.47	2.2	66.49	21.16	15.11	0.45	0.22	6.65	2.12
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	200.55	97.99	7.85	88.24	28.08	2.01	0.98	0.08	0.88	0.28
综合人工工日		小计							17.12	1.43	0.3	7.53	2.4
0.1615工日		未计价材料费							18.86				
清单项目综合单价									47.64				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	0.8976	15.27	13.71		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.63624	8.1	5.15		
	棉纱头	kg	0.003608	5.57	0.02		
	破布	kg	0.0176	6	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006776	5.15	0.03		
	机油	kg	0.004312	7.72	0.03		
	砂轮片φ400	片	0.010208	11.58	0.12		
	水	m3	0.08624	6.02	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.309232	0.3	0.09		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03256	3.57	0.12		
	螺栓	套	0.02816	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	氧气	m3	0.00132	2.83			
	乙炔气	kg	0.00044	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.004752	11.06	0.05		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	20.29	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	3844.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	307.82	23.93	56.52	135.44	43.09	3.08	0.24	0.57	1.35	0.43
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	222.94	67.3	189.67	98.09	31.21	2.23	0.67	1.9	0.98	0.31
综合人工工日		小计							5.31	0.91	2.47	2.33	0.74
0.05工日		未计价材料费							4.2				
清单项目综合单价									15.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.026655	6.49	0.17		
	氧气	m3	0.012602	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004294	15.44	0.07		
	砂轮片ϕ400	片	0.007075	11.58	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.144681	0.339	0.05		
	黄砂	m3	0.000246	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.011783	5.57	0.07		
	破布	kg	0.000053	6			
	水	m3	0.000097	6.02			
	清油	kg	0.000053	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002526	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.002226	10.72	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.000246	121	0.03		
	普通木成材	m3	0.000097	2100	0.2		
	厚漆	kg	0.00015	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.000396	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.005975	4.82	0.03		

新点网上招投标系统

	螺母	kg	0.012505	6.17	0.08		
	钢垫圈	kg	0.004937	4.97	0.02		
	型钢	kg	0.9328	4.5	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	3844.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	17.72	2.06	7.35	7.8	2.48	0.18	0.02	0.07	0.08	0.02
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	18.66	2.3	7.35	8.21	2.61	0.19	0.02	0.07	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	17.72	0.66	7.35	7.8	2.48	0.18	0.01	0.07	0.08	0.02
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	17.72	0.74	7.35	7.8	2.48	0.18	0.01	0.07	0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.73	0.06	0.28	0.32	0.09
0.0069工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价									1.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆	kg	0.01496	15.17	0.23		
	汽油	kg	0.00616	9.35	0.06		
	调和漆	kg	0.0132	19.91	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	372.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-61*0.5	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	10.73	0.45		4.72	1.5	1.07	0.05		0.47	0.15
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	22.39	0.91		9.85	3.13	2.24	0.09		0.99	0.31
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	21.45	0.91		9.44	3	2.15	0.09		0.94	0.3
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	27.05	2.47		11.9	3.79	2.71	0.25		1.19	0.38

综合人工工日	小计	8.17	0.48		3.59	1.14
0.0769工日	未计价材料费	4.29				
清单项目综合单价		17.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.21516	19.91	4.28		
	汽油	kg	0.0242	9.35	0.23		
	钢丝刷子	把	0.0176	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.132	0.86	0.11		
	破布	kg	0.0176	6	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.77	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	112.87	21.67	1.85	49.66	15.8	11.29	2.17	0.19	4.97	1.58
综合人工工日		小计							11.29	2.17	0.19	4.97	1.58
0.1065工日		未计价材料费							5.33				
清单项目综合单价									25.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	0.8888	6	5.33		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	机油	kg	0.00264	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.0044	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.56496	0.3	0.17		
	镀锌丝堵DN15	个	0.088	0.93	0.08		
	镀锌管箍DN25	个	0.8888	1.93	1.72		
	砂轮片φ400	片	0.0088	11.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	108.2	35.72	1.11	47.61	15.15	108.2	35.72	1.11	47.61	15.15
综合人工工日		小计							108.2	35.72	1.11	47.61	15.15
1.0208工日		未计价材料费							142.21				
清单项目综合单价									350				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置公称直径25mm以内	个	1.7776	80	142.21		
	棉纱头	kg	0.03608	5.57	0.2		
	机油	kg	0.02112	7.72	0.16		
	砂轮片φ400	片	0.05632	11.58	0.65		
	热镀锌钢管DN15	m	0.264	6.11	1.61		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.85504	0.3	0.56		
	镀锌三通DN25×15	个	0.8888	3.67	3.26		
	压力表0-1.6MPa	只	0.88	23.87	21.01		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	0.88	7.29	6.42		
	镀锌六角外丝DN15	个	0.8888	0.95	0.84		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	177.93	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	150.18	45.56	19.82	66.08	21.03	150.18	45.56	19.82	66.08	21.03
综合人工工日		小计							150.18	45.56	19.82	66.08	21.03
1.4168工日		未计价材料费							465.2				
清单项目综合单价									767.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	0.88	460	404.8		
	平焊法兰	片	1.936	31.2	60.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.60456	6.49	3.92		
	棉纱头	kg	0.04928	5.57	0.27		

	破布	kg	0.1056	6	0.63		
	电	kW·h	0.1892	0.89	0.17		
	清油	kg	0.1056	13.72	1.45		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.97152	11.06	10.75		
	砂轮片φ100	片	0.16544	1.29	0.21		
	砂轮片φ400	片	0.06248	11.58	0.72		
	厚漆	kg	0.4928	8.58	4.23		
	带母螺栓	kg	4.91216	4.68	22.99		
	铝牌	个	0.88	0.25	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	510.76	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	22.39	17.34		9.85	3.13	22.39	17.34		9.85	3.13
综合人工工日		小计							22.39	17.34		9.85	3.13
0.2112工日		未计价材料费							162.65				
清单项目综合单价									215.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水阀DN50	个	0.8888	183	162.65		
	镀锌活接头DN50	个	0.8888	18.6	16.53		
	厚漆	kg	0.0176	8.58	0.15		
	机油	kg	0.01408	7.72	0.11		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0088	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.0264	5.57	0.15		
	砂纸	张	0.264	0.94	0.25		
	钢锯条	根	0.2816	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.99	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	125	158.29	21.76	55	17.5	125	158.29	21.76	55	17.5
综合人工工日		小计							125	158.29	21.76	55	17.5
1.1792工日		未计价材料费							377.52				
清单项目综合单价									755.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	0.88	429	377.52		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1.76	66.54	117.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	14.5024	2.02	29.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.484	5.57	2.7		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.7744	6.49	5.03		
	乙炔气	kg	0.03256	15.44	0.5		
	氧气	m3	0.0968	2.83	0.27		
	厚漆	kg	0.2464	8.58	2.11		
	清油	kg	0.0264	13.72	0.36		
	棉纱头	kg	0.0616	5.57	0.34		
	砂纸	张	0.616	0.94	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	535.81	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	24.25	10.63		10.67	3.4	24.25	10.63		10.67	3.4
综合人工工日		小计							24.25	10.63		10.67	3.4
0.2288工日		未计价材料费							36.96				
清单项目综合单价									85.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	0.88	42	36.96		
	镀锌管箍DN25	个	1.7776	1.93	3.43		
	镀锌弯头DN25	个	0.8888	2.7	2.4		
	镀锌丝堵DN25	个	0.8888	1.66	1.48		

新点网上招投标系统

	精制六角螺母M8	十个	0.18128	0.6	0.11		
	钢垫圈M8.5	十个	0.18128	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.572	3.4	1.94		
	圆钢φ8～14	kg	0.1848	3.42	0.63		
	水泥32.5级	kg	0.44	0.339	0.15		
	厚漆	kg	0.02376	8.58	0.2		
	棉纱头	kg	0.0352	5.57	0.2		
	机油	kg	0.00792	7.72	0.06		
	线麻	kg	0.00176	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.0528	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.59	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.26	7.01		4.51	1.44	10.26	7.01		4.51	1.44
综合人工工日		小计							10.26	7.01		4.51	1.44
0.0968工日		未计价材料费							44.08				
清单项目综合单价									67.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀DN25	个	0.8888	49.6	44.08		
	镀锌活接头DN25	个	0.8888	7.42	6.59		
	厚漆	kg	0.01056	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01056	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.00088	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00352	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.0132	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.132	0.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1056	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.09	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	184.69	22.9	1.4	81.26	25.86	18.47	2.29	0.14	8.13	2.59
综合人工工日		小计							18.47	2.29	0.14	8.13	2.59
0.1742工日		未计价材料费							9.56				
清单项目综合单价									41.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn75	m	0.84744	6.37	5.4		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.94688	4.39	4.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01672	10.72	0.18		
	丙酮	kg	0.02464	5.15	0.13		
	钢锯条	根	0.16456	0.21	0.03		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.044	2.38	0.1		
	铁砂布2#	张	0.0616	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.02552	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.27808	3	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.4752	0.33	0.16		
	扁钢 < -59	kg	0.06688	3.64	0.24		
	水	m3	0.01936	6.02	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00704	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.15488	0.89	0.14		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-46	减压孔板安装 公称直径70mm以内	个	1	32.65	18.4	9.11	14.37	4.57	32.65	18.4	9.11	14.37	4.57
综合人工工日		小计							32.65	18.4	9.11	14.37	4.57
0.308工日		未计价材料费							22.99				
清单项目综合单价									102.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板ϕ69mm	个	0.88	26.12	22.99		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.20856	6.49	1.35		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	破布	kg	0.0704	6	0.42		
	电	kW·h	0.1012	0.89	0.09		
	清油	kg	0.0352	13.72	0.48		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.3168	11.06	3.5		
	砂轮片ϕ100	片	0.07568	1.29	0.1		
	砂轮片ϕ400	片	0.03344	11.58	0.39		
	厚漆	kg	0.176	8.58	1.51		
	汽油	kg	0.044	9.35	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	3.6256	2.73	9.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.39	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	350.73	470.73	24.05	154.32	49.1	35.07	47.07	2.41	15.43	4.91
综合人工工日		小计							35.07	47.07	2.41	15.43	4.91
0.3309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管ϕ219×6	m	0.2684	163.32	43.84		
	石棉绒	kg	0.44968	2.4	1.08		

新点网上招投标系统

	油浸麻丝	kg	0.21472	8.4	1.8		
	水泥32.5级	kg	1.0472	0.339	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.07	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	835.16	32.44	67.48	367.47	116.92	835.16	32.44	67.48	367.47	116.92
综合人工工日		小计							835.16	32.44	67.48	367.47	116.92
7.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1419.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	22.9944	0.89	20.47		
	工业酒精99.5%	kg	0.03344	6.86	0.23		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	12.80752	0.69	8.84		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	0.924	3.14	2.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.44	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	901.59	2704.77		396.7	126.22	901.59	2704.77		396.7	126.22
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	356.88	1070.68		157.03	49.96	356.88	1070.68		157.03	49.96
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	216.5	649.42		95.26	30.31	216.5	649.42		95.26	30.31

新点网上招投标系统

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.47	82.4		12.09	3.85	27.47	82.4		12.09	3.85
综合人工工日		小计							1502.44	4507.27		661.08	210.34
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6881.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4507.27		--	
	材料费小计								--	4507.27		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	7350			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6447.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	902.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2578.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	128.95			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	257.89			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10315.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23669.16		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23669.16		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23669.16	
合计			23669.16	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13079.44	100	13079.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	463809.86	2.4	11131.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	463809.86	0.42	1948
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	463809.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	476889.3	9	42920.04
合计					55999.48

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7350										
2	临时设施	2578.95										
3	建筑工人实名制费用	128.95										
4	智慧工地费用	257.89										
5	社会保险费	11131.44										
6	住房公积金	1948										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园-安装-消防水(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	68587.36	
1.1	人工费	16543.8	
1.2	材料费	45013	
1.3	施工机具使用费	1182.89	
1.4	企业管理费	3983.54	
1.5	利润	1864.13	
2	措施项目费	18369.24	
2.1	单价措施项目费	14051.37	
2.2	总价措施项目费	4317.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2817.98	
3	其他项目费	3932.25	
3.1	其中：暂列金额	3932.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3390.15	
5	税金	8485.11	
6	工程造价	102764.11	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	24	2.45	58.8	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：3M内 3、余土弃置：场内堆土，不外运	m3	141.33	8.51	1202.72	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	122.78	23.19	2847.27	
		分部小计					4108.79	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	7.26	534.63	3881.41	
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块A5.0 2、墙体类型：200厚内、外墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0专用砂浆 4、部位：±0.00以下	m3	5.57	513.84	2862.09	
6	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	1.76	591.05	1040.25	
		分部小计					7783.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度：100mm	m3	2.56	500.76	1281.95	
8	010501002001	带形基础	素砼条形基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.62	486.04	787.38	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.61	501.54	2813.64	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m以内 4、部位：地下	m3	1.15	578.27	665.01	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、部位：地上	m3	2.34	569.56	1332.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.65	708.76	460.69	
13	010502002002	门框柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.12	595.44	71.45	
14	010503004001	圈梁	地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.81	588.76	476.9	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m3	4.01	524.53	2103.37	
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内	m3	0.2	592.6	118.52	
17	010507005001	压顶	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.7	603.64	422.55	
18	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：附梁线条 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.41	612.86	251.27	
19	010507001001	散水、坡道	散水 1、见05J909-SW18-散1B,(600宽)	m2	12.16	88.15	1071.9	
20	010507001002	散水、坡道	花岗条石坡道 1、见05J909-SW12-坡12B	m2	2	328.32	656.64	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ12mm以内	t	1.382	5465.88	7553.85	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ25mm以内	t	0.788	4844.18	3817.21	
23	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB235 2、规格:Φ6mm 3、砌体加固筋及线管加筋	t	0.05	6755.85	337.79	
24	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格：Φ14mm及以上	个	92	7.57	696.44	
		分部小计					24919.33	
		金属结构工程						
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、凡外墙不同墙体交接处，内外各加铺一层300宽镀锌钢丝网	m2	26.24	7.88	206.77	
		分部小计					206.77	
		门窗工程						
26	010802001001	中空玻璃门	1、普通中空玻璃门 2、门代号：M1122 3、包含门套、五金件等 4、满足设计及甲方要求	m2	7.59	484	3673.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010807001001	中空玻璃窗	1、普通中空玻璃窗 2、玻璃规格：满足设计及甲方要求	m2	10.8	484	5227.2	
		分部小计					8900.76	
		屋面及防水工程						
28	010902003001	屋面刚性层	平屋面-刚性不保温屋面 1、50厚C30细石混凝土,原浆收光,内配%C4@100双向焊接钢筋网,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽10mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内双向间距4000mm设缩缝,缝宽10mm,用切割机切深15mm,缝内嵌改性沥青密封膏(缝内设DN2.5排气孔,缝表面热帖3mm厚SBS聚酯胎沥青卷材200宽); 2、0.4厚塑料薄膜隔离层; 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、发泡水泥找坡2%,坡向落水口,最薄处20厚 5、3厚SBS改性沥青防水卷材 6、现浇钢筋混凝土屋面板,随浇随粉平压光	m2	20.16	200.28	4037.64	
29	010902004001	屋面排水管	1、Φ100PVC雨水管 2、Φ100PVC水斗8个 3、Φ100挑檐弯头落水口8个	m	7.2	32.66	235.15	
		分部小计					4272.79	
		楼地面装饰工程						
30	011101003001	细石混凝土楼地面	地面1 1、15厚1:2.5水泥砂浆 2、35厚C15细石混凝土 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层	m2	20.16	170.58	3438.89	
		分部小计					3438.89	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001003	墙面一般抹灰	砖基础 1、20厚防水砂浆抹面	m2	60.5	34.96	2115.08	
32	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1-墙面抹灰 1、3~5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布一道 2、5厚1:1:6混合砂浆抹平 3、9厚1:3:9混合砂浆打底	m2	46.56	52.35	2437.42	
33	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1-外墙抹灰 1、6厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 1、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	91.87	37.06	3404.7	
		分部小计					7957.2	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011302001001	吊顶天棚	吊顶-铝合金吊顶 1、铝合金方格100X100组合块1200X600(1200X1200)专用弹簧吊扣,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平10号镀锌低碳钢丝(或4钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)	m2	20	112.67	2253.4	
		分部小计					2253.4	
		油漆、涂料、裱糊工程						
35	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚-涂料顶棚 1、刷内墙乳胶漆 2、白色防水腻子刮面打磨平(腻子批磨二遍) 3、钢筋砼板表面清理打磨、修补平整	m2	20.16	23.27	469.12	
36	011204003001	块料墙面	内墙1-乳胶漆墙面 1、乳胶漆饰面一底两度 2、满刮白色腻子两遍细砂纸磨光	m2	49.1	21.62	1061.54	
37	011204003002	块料墙面	外墙1-涂料外墙面 1、喷刷外墙涂料,颜色详立面	m2	98.59	32.61	3215.02	
		分部小计					4745.68	
		分部分项合计					68587.36	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：3.75m	m2	24	65.91	1581.84	
2	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：3.75m	天	5	452.21	2261.05	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度：100mm	m2	2.56	83.17	212.92	
4	011702001002	基础	素砼条形基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.2	63.49	76.19	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	25.25	71.19	1797.55	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m以内 4、部位：地下	m2	46.52	72.53	3374.1	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.22	88.49	638.9	
8	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.45	94.14	136.5	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702008001	圈梁	地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.75	65.93	445.03	
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m2	32.36	65.67	2125.08	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内	m2	2	102.8	205.6	
12	011702028001	扶手	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	7.77	72.71	564.96	
13	01B001	补充清单	1、构件的类型：附梁线条 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.38	85.59	631.65	
		单价措施合计					14051.37	
合计							82638.73	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.003333	95.04		567.87	46.4	26.52	0.32		1.89	0.15	0.09
综合人工工日		小计							0.32		1.89	0.15	0.09
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	141.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	47.52			3.33	1.9	4.75			0.33	0.19
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	285.12		2327.48	679.28	313.51	0.26		2.09	0.61	0.28
综合人工工日		小计							5.01		2.09	0.94	0.47
0.0464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	122.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	19.86		1.03	1.46	0.84	19.86		1.03	1.46	0.84
综合人工工日		小计							19.86		1.03	1.46	0.84
0.1839工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	7.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	117.07	372.6	0.34	30.53	14.09	117.07	372.6	0.34	30.53	14.09
综合人工工日		小计							117.07	372.6	0.34	30.53	14.09
0.9921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	4.5936	55	252.65		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.37268	319.4	119.03		
	水	m3	0.09152	6.02	0.55		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	372.6	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	5.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	107.11	365.85	0.13	27.88	12.87	107.11	365.85	0.13	27.88	12.87
综合人工工日		小计							107.11	365.85	0.13	27.88	12.87
0.9077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									513.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.04488	280	12.57		
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.8052	377	303.56		
	水	m3	0.088	6.02	0.53		

新点网上招投标系统

	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1463	335.19	49.04		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	365.85	--	

项目编码	010401005001	项目名称	空心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-28	M7.5 KP1多孔砖墙 240×115×90 1砖(预拌)	m3	1	117.81	428.11	0.26	30.7	14.17	117.81	428.11	0.26	30.7	14.17
综合人工工日		小计							117.81	428.11	0.26	30.7	14.17
0.9984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													591.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.132	55	7.26		
	KP1砖240×115×90	百块	2.9568	111	328.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2849	319.4	91		
	水	m3	0.10296	6.02	0.62		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	428.11	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	49.84	415.66	11.83	16.03	7.4	49.84	415.66	11.83	16.03	7.4
综合人工工日		小计							49.84	415.66	11.83	16.03	7.4
0.4224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.8932	462	412.66		
	水	m3	0.4664	6.02	2.81		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	415.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C25现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	31.15	427.12	11.55	11.1	5.12	31.15	427.12	11.55	11.1	5.12
综合人工工日		小计							31.15	427.12	11.55	11.1	5.12
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									486.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.8976	468	420.08		
	塑料薄膜	m2	1.5224	0.5	0.76		
	水	m3	1.012	6.02	6.09		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	427.12	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	5.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-182	泵送现浇构件 C35现浇高颈杯形基础	m3	1	35.31	436.86	11.56	12.19	5.62	35.31	436.86	11.56	12.19	5.62
综合人工工日		小计							35.31	436.86	11.56	12.19	5.62
0.2992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.8976	481	431.75		
	塑料薄膜	m2	0.2904	0.5	0.15		
	水	m3	0.792	6.02	4.77		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	436.86	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	445.54	18.23	25.01	11.54	77.95	445.54	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	445.54	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									578.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.8712	481	419.05			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜						m2	0.2464	0.5	0.12			
	水						m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	445.54		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.34
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	436.83	18.23	25.01	11.54	77.95	436.83	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	436.83	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									569.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.8712	471	410.34			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜						m2	0.2464	0.5	0.12			
	水						m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	436.83		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.65
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	205.68	423.3	1.18	53.78	24.82	205.68	423.3	1.18	53.78	24.82
综合人工工日		小计							205.68	423.3	1.18	53.78	24.82

1.743工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							708.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8712	456	397.27		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52		
	塑料薄膜	m2	0.2024	0.5	0.1		
	水	m3	1.056	6.02	6.36		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	423.3	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门框柱	计量单位	m3	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	126.68	418.04	1.87	33.42	15.43	126.68	418.04	1.87	33.42	15.43
综合人工工日		小计							126.68	418.04	1.87	33.42	15.43
1.0736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													595.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.8976	456	409.31			
	塑料薄膜						m2	0.6248	0.5	0.31			
	水						m3	1.3992	6.02	8.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	418.04		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72
综合人工工日		小计							121.49	419.5	1.16	31.89	14.72
1.0296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.8976	456	409.31			

	塑料薄膜	m2	1.936	0.5	0.97		
	水	m3	1.5312	6.02	9.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.5	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	4.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	4.4264	0.5	2.21		
	水	m3	1.7864	6.02	10.75		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	435.92	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	1	75.8	394.62	28.03	27	12.46	75.8	394.62	28.03	27	12.46
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.096	81	416.74	29.74	28.79	13.29	7.78	40.01	2.86	2.76	1.28
综合人工工日		小计							83.58	434.63	30.89	29.76	13.74
0.7083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													592.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.893622	471	420.9		
	塑料薄膜	m2	4.84	0.5	2.42		
	水	m3	1.848	6.02	11.12		

	其他材料费	--	0.19	--	
	材料费小计	--	434.63	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	128.76	425.95		33.48	15.45	128.76	425.95		33.48	15.45
综合人工工日		小计							128.76	425.95		33.48	15.45
1.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									603.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.8976	452	405.72		
	塑料薄膜	m2	8.0344	0.5	4.02		
	水	m3	2.6928	6.02	16.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.95	--	

项目编码	010514905001	项目名称	其他小型构件	计量单位	m3	工程量	0.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	99.69	434.2	29.77	33.66	15.54	99.69	434.2	29.77	33.66	15.54
综合人工工日		小计							99.69	434.2	29.77	33.66	15.54
0.8448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									612.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	3.3	0.5	1.65		
	水	m3	1.5928	6.02	9.59		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	434.2	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	12.16

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	235.65	547.58	6.27	62.9	29.03	23.57	54.76	0.63	6.29	2.9
综合人工工日		小计							23.57	54.76	0.63	6.29	2.9
0.1997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	408.73	12.71		
	碎石5～16mm	t	0.084058	117	9.83		
	碎石5～40mm	t	0.14696	117	17.19		
	水	m3	0.083054	6.02	0.5		
	水泥32.5级	kg	24.79928	0.334	8.28		
	中砂	t	0.041063	151	6.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	54.76	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	75.8	141.37	0.91	19.94	9.21	22.74	42.41	0.27	5.98	2.76
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.1	133.95	332.22	7.98	36.9	17.03	13.4	33.22	0.8	3.69	1.7
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	401.47	1456.12	2.44	105.02	48.47	40.15	145.61	0.24	10.5	4.85
综合人工工日		小计							76.29	221.24	1.31	20.17	9.31
0.6326工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													328.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.206202	6.02	1.24		
	毛面花岗岩100厚	m2	0.8976	140	125.66		
	水泥32.5级	kg	31.33328	0.334	10.47		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.046662	364.07	16.99		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.003696	68.6	0.25		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	生石灰	t	0.064527	532	34.33		
	黏土	m3	0.306636	24.29	7.45		
	中砂	t	0.076703	151	11.58		
	碎石5～20mm	t	0.106923	117	12.51		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	221.24	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.382

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39
综合人工工日		小计							1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5465.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12mm以内	t	0.8976	4184	3755.56		
	镀锌铁丝22#	kg	6.028	6.47	39		
	电焊条J422	kg	1.6368	6.47	10.59		
	水	m3	0.0352	6.02	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3805.36	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.788

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	663.54	3822.07	77.12	192.57	88.88	663.54	3822.07	77.12	192.57	88.88

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			663.54	3822.07	77.12	192.57	88.88
5.6232工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4844.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12mm以内	t	0.8976	4184	3755.56			
	镀锌铁丝22#	kg	1.716	6.47	11.1			
	电焊条J422	kg	8.4656	6.47	54.77			
	水	m3	0.1056	6.02	0.64			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3822.07		--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67	2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67
综合人工工日		小计							2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67
18.6472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6755.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ6综合					t		0.8976	4046	3631.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3631.69		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	32.19	6.18	18.15	13.09	6.04	3.22	0.62	1.82	1.31	0.6
综合人工工日		小计							3.22	0.62	1.82	1.31	0.6
0.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合					t		0.000088	4046	0.36			

	焊剂	kg	0.27544	3.43	0.94		
	石棉板	m2	0.0176	5.15	0.09		
	电焊条J422	kg	-0.13288	6.47	-0.86		
	水	m3	-0.00176	6.02	-0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	26.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	39.46	24.27		10.26	4.74	3.95	2.43		1.03	0.47
综合人工工日		小计							3.95	2.43		1.03	0.47
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	0.968	2.33	2.26		
	钢钉	kg	0.02464	5.08	0.13		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	010802001001	项目名称	中空玻璃门	计量单位	m2	工程量	7.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	中空玻璃门	m2	1		484					484			
综合人工工日		小计								484			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									484				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中空玻璃门	m2	0.88	550	484		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010807001001	项目名称	中空玻璃窗	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	中空玻璃窗	m2	1		484				484			
综合人工工日		小计							484			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												484

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中空玻璃窗	m2	0.88	550	484		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80+[10-82]*2	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	165.1	274.85	9.95	45.51	21.01	16.51	27.49	1	4.55	2.1
10-96	涂膜屋面 塑料油膏嵌板缝	10m	0.15	35.31	24.23		9.18	4.24	5.3	3.63		1.38	0.64
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002173	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	3.97	8.53	0.12	1.06	0.49
2-22	0.4厚塑料薄膜	1000m2	0.001002	4466.26	986.29		1161.23	535.95	4.48	0.99		1.16	0.54
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.02	60.23	117.3	6.97	17.47	8.06	1.2	2.35	0.14	0.35	0.16
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	100.72	982.41		26.19	12.09	10.07	98.24		2.62	1.21
综合人工工日		小计							41.53	141.23	1.26	11.12	5.14
0.3519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.044704	471	21.06		
	石油沥青油毡350#	m2	0.924	3.34	3.09		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.32472	7.55	2.45		
	周转木材	m3	0.000088	2200	0.19		

	细砂	t	0.00264	146	0.39		
	铁钉	kg	0.0044	5.08	0.02		
	水	m3	0.050406	6.02	0.3		
	塑料油膏	kg	0.97944	3.43	3.36		
	木柴	kg	0.09768	0.94	0.09		
	煤	kg	0.19536	0.94	0.18		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00195	4300	8.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.022756	6.47	0.15		
	塑料薄膜 0.1	m2	0.983339	1	0.98		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.068	45.8	94.71		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3124	6.86	2.14		
	SBS封口油膏	kg	0.0968	6	0.58		
	钢压条	kg	0.04576	3.96	0.18		
	钢钉	kg	0.00264	5.08	0.01		
	石油液化气	kg	0.09152	5.83	0.53		
	水泥32.5级	kg	6.265248	0.334	2.09		
	松香	kg	0.003411	8.23	0.03		
	水胶	kg	0.006283	3.67	0.02		
	氢氧化钠	kg	0.001257	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	141.23	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ100	10m	0.1	47.77	236.16		12.42	5.73	4.78	23.62		1.24	0.57
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ100	10只	0.002778	39.46	286.29		10.26	4.74	0.11	0.8		0.03	0.01
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 φ100	10只	0.002778	190.03	278.82		49.41	22.8	0.53	0.77		0.14	0.06
综合人工工日		小计							5.42	25.19		1.41	0.64
0.0459工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn100	m	0.8976	19.69	17.67		
	PVC塑料抱箍ϕ100	副	0.957735	4.29	4.11		
	PVC塑料管束节dn100	个	0.266055	5.88	1.56		
	PVC塑料管135°弯头dn100	个	0.05016	7.01	0.35		
	胶水	kg	0.0165	10.72	0.18		
	PVC塑料落水斗ϕ100	只	0.024935	21.44	0.53		
	挑檐铸铁弯头落水ϕ100mm	个	0.024691	31.37	0.77		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.19	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	133.95	332.22	7.98	36.9	17.03	8.04	19.93	0.48	2.21	1.02
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	15.58	5.57	0.15	4.09	1.89	1.56	0.56	0.02	0.41	0.19
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	70.62	104.3	3.89	19.37	8.94	7.06	10.43	0.39	1.94	0.89
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	75.8	533.86		19.71	9.1	7.58	53.39		1.97	0.91
通13-补34-[通13-补35]*2	细石砼整体面层(厚30mm)	10m2	0.1	136.03	119.32	5.38	36.77	16.97	13.6	11.93	0.54	3.68	1.7
13-22-[13-23]	水泥砂浆 楼地面 厚15mm(预拌)	10m2	0.1	75.25	97.32	0.21	19.62	9.06	7.53	9.73	0.02	1.96	0.91
综合人工工日		小计							45.37	105.97	1.45	12.17	5.62
0.3844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.195821	6.02	1.18						
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm			m2	1.1	45.8	50.38						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.3124	6.86	2.14						

	SBS封口油膏	kg	0.05456	6	0.33		
	钢压条	kg	0.04576	3.96	0.18		
	钢钉	kg	0.00264	5.08	0.01		
	石油液化气	kg	0.04576	5.83	0.27		
	水泥42.5级	kg	3.43376	0.379	1.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.023254	408.91	9.51		
	水泥32.5级	kg	38.380144	0.334	12.82		
	中砂	t	0.083601	151	12.62		
	碎石5～20mm	t	0.064154	117	7.51		
	901胶	kg	0.01848	2.14	0.04		
	碎石5～16mm	t	0.064845	117	7.59		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	105.97	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	60.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	122.19	180.45	0.3	31.85	14.7	12.22	18.05	0.03	3.19	1.47
综合人工工日		小计							12.22	18.05	0.03	3.19	1.47
0.1036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.032494	548.16	17.81		
	水	m3	0.03344	6.02	0.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.05	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	46.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	134.4	127.05	0.31	35.02	16.17	13.44	12.71	0.03	3.5	1.62
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	82.03	56.13	1.34	21.68	10	8.2	5.61	0.13	2.17	1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.54	19.36		3.78	1.74	1.45	1.94		0.38	0.17
综合人工工日		小计							23.09	20.26	0.16	6.05	2.79
0.1957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000462	408.73	0.19		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02541	366.33	9.31		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.007854	398.26	3.13		
	水	m3	0.008448	6.02	0.05		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.003608	1554.31	5.61		
	玻璃纤维网格布	m2	0.968	2	1.94		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20.26	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	91.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	165.27	142.03	0.32	43.05	19.87	16.53	14.2	0.03	4.31	1.99
综合人工工日		小计							16.53	14.2	0.03	4.31	1.99
0.1401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013244	408.73	5.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021868	381.34	8.34		
	普通木成材	m3	0.000176	2100	0.37		
	水	m3	0.007568	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	14.2	--

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-22	铝合金(浮搁式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	191.58	262.02	1.28	50.14	23.14	19.16	26.2	0.13	5.01	2.31
15-35	天棚吊筋 吊筋规格φ10mm H=750mm	10m2	0.1		50.68	7.99	2.08	0.96		5.07	0.8	0.21	0.1
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	87.67	415.8		22.79	10.52	8.77	41.58		2.28	1.05
综合人工工日		小计							27.93	72.85	0.93	7.5	3.46
0.2271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.09648	5.57	6.11		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.232	0.43	0.53		
	角铝∟25×25×1	m	0.58784	5.15	3.03		
	铝合金T型主龙骨	m	1.6676	4.72	7.87		
	铝合金T型副龙骨	m	1.7028	3.86	6.57		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.44	0.94	0.41		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.264	0.64	0.17		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.176	0.43	0.08		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.112	0.51	1.08		
	圆钢	kg	0.53856	4.319	2.33		
	等边角钢∟40×4	kg	0.1408	4.526	0.64		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.16688	0.86	1		
	螺杆L=250 φ10	根	1.16688	0.34	0.4		
	双螺母双垫片φ10	副	1.16688	0.54	0.63		
	铝合金方板1200*1200×0.5	m2	0.924	45	41.58		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	72.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	130.38	52.66		33.9	15.65	13.04	5.27		3.39	1.57
综合人工工日		小计							13.04	5.27		3.39	1.57
0.106工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.30184	14.69	4.43		
	901胶	kg	0.204512	2.14	0.44		
	石膏粉325目	kg	0.051128	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.051128	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.423808	0.528	0.22		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	5.27	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	49.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注2*-1备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	118.52	52.66		30.82	14.22	11.85	5.27		3.08	1.42
综合人工工日		小计							11.85	5.27		3.08	1.42
0.0964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.30184	14.69	4.43		
	901胶	kg	0.204512	2.14	0.44		
	石膏粉325目	kg	0.051128	0.36	0.02		

新点网上招投标系统

	大白粉	kg	0.051128	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.423808	0.528	0.22		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	5.27	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	98.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	97.42	191.66		25.33	11.69	9.74	19.17		2.53	1.17
综合人工工日		小计							9.74	19.17		2.53	1.17
0.0792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.1056	30.01	3.17		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.528	21	11.09		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.176	25	4.4		
	白水泥	kg	0.264	0.528	0.14		
	901胶	kg	0.132	2.14	0.28		
	砂纸	张	0.0528	0.94	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.17	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	31.15	18.57	3.15	8.92	4.12	31.15	18.57	3.15	8.92	4.12
综合人工工日		小计							31.15	18.57	3.15	8.92	4.12
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00176	2200	3.87		
	脚手钢管	kg	1.3288	4.968	6.6		

	底座	个	0.00528	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.22	4.89	1.08		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4312	6.47	2.79		
	其他材料费			--	4.21	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			327.69	85.2	39.32			327.69	85.2	39.32
综合人工工日		小计									327.69	85.2	39.32
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	417.44	243.23	9.02	110.88	51.18	41.74	24.32	0.9	11.09	5.12
综合人工工日		小计							41.74	24.32	0.9	11.09	5.12
0.3538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.005808	2200	12.78		
	卡具	kg	0.01232	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.13112	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.292688	5.08	1.49		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.01232	6.47	0.08		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	24.32	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.099917	275.18	243.23	9.02	73.89	34.1	27.5	24.3	0.9	7.38	3.41
综合人工工日		小计							27.5	24.3	0.9	7.38	3.41
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193439	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.005803	2200	12.77		
	卡具	kg	0.01231	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.131011	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.292445	5.08	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01231	6.47	0.08		
	塑料卡	个	2.637809	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	24.3	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	25.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.09998	334.36	232.29	13.26	90.38	41.71	33.43	23.22	1.33	9.04	4.17
综合人工工日		小计							33.43	23.22	1.33	9.04	4.17
0.2833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193561	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.004927	2200	10.84		
	卡具	kg	0.022875	4.18	0.1		
	钢管支撑	kg	0.222595	4.63	1.03		
	铁钉	kg	0.300548	5.08	1.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.05191	6.47	0.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009678	6.47	0.06		
	塑料卡	个	2.639472	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	23.22	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	46.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.067051	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	24.23	13.87	0.96	6.55	3.02
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.032954	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	11.91	6.81	0.47	3.22	1.49
综合人工工日		小计							36.14	20.68	1.43	9.77	4.51
0.3062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.19361	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.003608	2200	7.94		
	卡具	kg	0.155768	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.314176	4.63	1.45		
	铁钉	kg	0.179001	5.08	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640132	0.17	0.45		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	20.68	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	7.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099931	456.9	241.84	9.51	121.27	55.97	45.66	24.17	0.95	12.12	5.59
综合人工工日		小计							45.66	24.17	0.95	12.12	5.59
0.3869工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.005804	2200	12.77		
	复合木模板18mm	m2	0.193466	43.4	8.4		
	铁钉	kg	0.22618	5.08	1.15		
	卡具	kg	0.036934	4.18	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002638	6.47	0.02		
	钢管支撑	kg	0.089698	4.63	0.42		
	塑料卡	个	2.638178	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	24.17	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	479.74	256.16	16.77	129.09	59.58	47.97	25.62	1.68	12.91	5.96
综合人工工日		小计							47.97	25.62	1.68	12.91	5.96
0.4066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		

	卡具	kg	0.10208	4.18	0.43		
	钢管支撑	kg	0.33968	4.63	1.57		
	周转木材	m3	0.005896	2200	12.97		
	铁钉	kg	0.184096	5.08	0.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	25.62	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	6.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099956	310.48	215.74	11.18	83.63	38.6	31.03	21.56	1.12	8.36	3.86
综合人工工日		小计							31.03	21.56	1.12	8.36	3.86
0.263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.93				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.193515	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.051018	4.18	0.21		
	钢管支撑	kg	0.148655	4.63	0.69		
	周转木材	m3	0.00475	2200	10.45		
	铁钉	kg	0.103442	5.08	0.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003518	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.638838	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	21.56	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	32.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.100003	303.21	211.48	19.42	83.88	38.72	30.32	21.15	1.94	8.39	3.87
综合人工工日		小计							30.32	21.15	1.94	8.39	3.87
0.257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.193606	43.4	8.4			
	卡具						kg	0.159285	4.18	0.67			
	钢管支撑						kg	0.610738	4.63	2.83			
	周转木材						m3	0.003168	2200	6.97			
	铁钉						kg	0.169845	5.08	0.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.00264	6.47	0.02			
	塑料卡						个	2.640079	0.17	0.45			
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	21.15		--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板				计量单位		m2	工程量		2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	573.2	206.16	22.34	154.84	71.46	57.32	20.62	2.23	15.48	7.15
综合人工工日		小计							57.32	20.62	2.23	15.48	7.15
0.4858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.23232	43.4	10.08			
	卡具						kg	0.12232	4.18	0.51			
	钢管支撑						kg	0.40744	4.63	1.89			
	周转木材						m3	0.002376	2200	5.23			
	铁钉						kg	0.264	5.08	1.34			
	镀锌铁丝22#						kg	0.00264	6.47	0.02			

	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	20.62	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	7.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	349.94	223.96	14.61	94.78	43.75	34.99	22.4	1.46	9.48	4.38
综合人工工日		小计							34.99	22.4	1.46	9.48	4.38
0.2966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.1012	4.18	0.42		
	钢管支撑	kg	0.33968	4.63	1.57		
	周转木材	m3	0.0044	2200	9.68		
	铁钉	kg	0.19888	5.08	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	22.4	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	7.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	382.13	310.88	12.77	102.67	47.39	38.21	31.09	1.28	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38.21	31.09	1.28	10.27	4.74
0.3238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.012848	2200	28.27		

	铁钉	kg	0.30624	5.08	1.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	31.09	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2817.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2561.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	256.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1363.54			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	41.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	95.03			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4317.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3932.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3932.25		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3932.25	
合计			3932.25	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3390.15	100	3390.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90888.85	3.2	2908.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90888.85	0.53	481.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90888.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	94279	9	8485.11
合计					11875.26

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2817.98										
2	临时设施	1363.54										
3	建筑工人实名制费用	41.32										
4	智慧工地费用	95.03										
5	社会保险费	2908.44										
6	住房公积金	481.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府北门卫监控室(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	85029.3	
1.1	人工费	20561.92	
1.2	材料费	55521.67	
1.3	施工机具使用费	1618.08	
1.4	企业管理费	4992.03	
1.5	利润	2335.6	
2	措施项目费	27377.83	
2.1	单价措施项目费	21796.2	
2.2	总价措施项目费	5581.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3642.75	
3	其他项目费	4859.56	
3.1	其中：暂列金额	4859.56	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4374.04	
5	税金	10947.67	
6	工程造价	132588.4	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	22	2.54	55.88	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：3M内 3、余土弃置：场内堆土，不外运	m3	175.53	8.51	1493.76	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	152.69	23.19	3540.88	
		分部小计					5090.52	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	6.88	534.63	3678.25	
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块A5.0 2、墙体类型：200厚内、外墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0专用砂浆 4、部位：±0.00以下	m3	6.04	513.84	3103.59	
6	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	1.76	591.05	1040.25	
		分部小计					7822.09	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度：100mm	m3	3.51	500.76	1757.67	
8	010501002001	带形基础	素砼条形基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.41	486.04	685.32	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	9.02	501.54	4523.89	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m以内 4、部位：地下	m3	1.73	578.27	1000.41	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、部位：地上	m3	4.3	569.56	2449.11	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.59	708.76	418.17	
13	010502002002	门框柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.05	595.44	29.77	
14	010503004001	圈梁	地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.77	588.76	453.35	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m3	7.46	524.53	3912.99	
16	010507005001	压顶	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.53	603.64	319.93	
17	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：附梁线条 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.42	612.86	257.4	
18	010507001001	散水、坡道	散水 1、见05J909-SW18-散1B,(600宽)	m2	9.42	88.15	830.37	
19	010507001003	散水、坡道	花岗条石坡道 1、见05J909-SW12-坡12B	m2	10.5	328.32	3447.36	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ12mm以内	t	2.124	5465.88	11609.53	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、规格:Φ25mm以内	t	1.655	4844.18	8017.12	
22	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB235 2、规格:Φ6mm 3、砌体加固筋及线管加筋	t	0.047	6755.85	317.52	
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格：Φ14mm及以上	个	112	7.57	847.84	
		分部小计					40877.75	
		金属结构工程						
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、凡外墙不同墙体交接处，内外各加铺一层300宽镀锌钢丝网	m2	18.66	7.88	147.04	
		分部小计					147.04	
		门窗工程						
25	010802001001	中空玻璃门	1、普通中空玻璃门 2、门代号：M1122 3、包含门套、五金件等 4、满足设计及甲方要求	m2	2.42	484	1171.28	
26	010807001001	中空玻璃窗	1、普通中空玻璃窗 2、玻璃规格：满足设计及甲方要求	m2	10.8	484	5227.2	
		分部小计					6398.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
27	010902003002	屋面刚性层	平屋面-刚性不保温屋面 1、50厚C30细石混凝土,原浆收光,内配%C4@100双向焊接钢筋网,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽10mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内双向间距4000mm设缩缝,缝宽10mm,用切割机切深15mm,缝内嵌改性沥青密封膏(缝内设DN2.5排气孔,缝表面热帖3mm厚SBS聚酯胎沥青卷材200宽); 2、0.4厚塑料薄膜隔离层; 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、发泡水泥找坡2%,坡向落水口,最薄处20厚 5、3厚SBS改性沥青防水卷材 6、现浇钢筋混凝土屋面板,随浇随粉平压光	m2	18.36	194.19	3565.33	
28	010902004001	屋面排水管	1、Φ100PVC雨水管 2、Φ100PVC水斗8个 3、Φ100挑檐弯头落水口8个	m	7.2	32.66	235.15	
		分部小计					3800.48	
		楼地面装饰工程						
29	011101003001	细石混凝土楼地面	地面1 1、15厚1:2.5水泥砂浆 2、35厚C15细石混凝土 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层	m2	28.04	170.58	4783.06	
		分部小计					4783.06	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
30	011201001003	墙面一般抹灰	砖基础 1、20厚防水砂浆抹面	m2	57.33	34.96	2004.26	
31	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1-墙面抹灰 1、3~5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布一道 2、5厚1:1:6混合砂浆抹平 3、9厚1:3:9混合砂浆打底	m2	60.24	52.35	3153.56	
32	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1-外墙抹灰 1、6厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 1、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	80.87	37.06	2997.04	
		分部小计					8154.86	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011302001001	吊顶天棚	吊顶-铝合金吊顶 1、铝合金方格100X100组合块1200X600(1200X1200)专用弹簧吊扣,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平10号镀锌低碳钢丝(或4钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)	m2	18.72	112.67	2109.18	
		分部小计					2109.18	
		油漆、涂料、裱糊工程						
34	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚-涂料顶棚 1、刷内墙乳胶漆 2、白色防水腻子刮面打磨平(腻子批磨二遍) 3、钢筋砼板表面清理打磨、修补平整	m2	34.68	23.27	807	
35	011204003001	块料墙面	内墙1-乳胶漆墙面 1、乳胶漆饰面一底两度 2、满刮白色腻子两遍细砂纸磨光	m2	62.05	21.62	1341.52	
36	011204003002	块料墙面	外墙1-涂料外墙面 1、喷刷外墙涂料,颜色详立面	m2	113.38	32.61	3697.32	
		分部小计					5845.84	
		分部分项合计					85029.3	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：3.75m	m2	32	65.91	2109.12	
2	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：3.75m	天	10	452.21	4522.1	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度：100mm	m2	3.51	83.17	291.93	
4	011702001002	基础	素砼条形基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.04	63.72	66.27	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	40.59	71.21	2890.41	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m以内 4、部位：地下	m2	80.38	72.51	5828.35	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.55	88.54	579.94	
8	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	0.6	94.77	56.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702008001	圈梁	地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.41	66.01	423.12	
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m2	60.2	65.67	3953.33	
11	011702028001	扶手	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	5.88	72.74	427.71	
12	01B001	补充清单	1、构件的类型：附梁线条 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.56	85.59	647.06	
		单价措施合计					21796.2	
合计							106825.5	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.003455	95.04		567.87	46.4	26.52	0.33		1.96	0.16	0.09
综合人工工日		小计							0.33		1.96	0.16	0.09
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	175.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	47.52			3.33	1.9	4.75			0.33	0.19
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	285.12		2327.48	679.28	313.51	0.26		2.09	0.61	0.28
综合人工工日		小计							5.01		2.09	0.94	0.47
0.0464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	152.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	19.86		1.03	1.46	0.84	19.86		1.03	1.46	0.84
综合人工工日		小计							19.86		1.03	1.46	0.84
0.1839工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	117.07	372.6	0.34	30.53	14.09	117.07	372.6	0.34	30.53	14.09
综合人工工日		小计							117.07	372.6	0.34	30.53	14.09
0.9921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	4.5936	55	252.65		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.37268	319.4	119.03		
	水	m3	0.09152	6.02	0.55		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	372.6	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	6.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	107.11	365.85	0.13	27.88	12.87	107.11	365.85	0.13	27.88	12.87
综合人工工日		小计							107.11	365.85	0.13	27.88	12.87
0.9077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									513.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.04488	280	12.57		
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.8052	377	303.56		
	水	m3	0.088	6.02	0.53		

新点网上招投标系统

	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1463	335.19	49.04		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	365.85	--	

项目编码	010401005001	项目名称	空心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-28	M7.5 KP1多孔砖墙 240×115×901砖(预拌)	m3	1	117.81	428.11	0.26	30.7	14.17	117.81	428.11	0.26	30.7	14.17
综合人工工日		小计							117.81	428.11	0.26	30.7	14.17
0.9984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									591.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.132	55	7.26		
	KP1砖240×115×90	百块	2.9568	111	328.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2849	319.4	91		
	水	m3	0.10296	6.02	0.62		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	428.11	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	49.84	415.66	11.83	16.03	7.4	49.84	415.66	11.83	16.03	7.4
综合人工工日		小计							49.84	415.66	11.83	16.03	7.4
0.4224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.8932	462	412.66		
	水	m3	0.4664	6.02	2.81		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	415.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C25现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	31.15	427.12	11.55	11.1	5.12	31.15	427.12	11.55	11.1	5.12
综合人工工日		小计							31.15	427.12	11.55	11.1	5.12
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									486.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.8976	468	420.08		
	塑料薄膜	m2	1.5224	0.5	0.76		
	水	m3	1.012	6.02	6.09		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	427.12	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	9.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-182	泵送现浇构件 C35现浇高颈杯形基础	m3	1	35.31	436.86	11.56	12.19	5.62	35.31	436.86	11.56	12.19	5.62
综合人工工日		小计							35.31	436.86	11.56	12.19	5.62
0.2992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.8976	481	431.75		
	塑料薄膜	m2	0.2904	0.5	0.15		
	水	m3	0.792	6.02	4.77		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	436.86	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	445.54	18.23	25.01	11.54	77.95	445.54	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	445.54	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									578.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.8712	481	419.05			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜						m2	0.2464	0.5	0.12			
	水						m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	445.54		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	77.95	436.83	18.23	25.01	11.54	77.95	436.83	18.23	25.01	11.54
综合人工工日		小计							77.95	436.83	18.23	25.01	11.54
0.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									569.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.8712	471	410.34			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.04774	408.91	19.52			
	塑料薄膜						m2	0.2464	0.5	0.12			
	水						m3	1.1	6.02	6.62			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	436.83		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.59
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	205.68	423.3	1.18	53.78	24.82	205.68	423.3	1.18	53.78	24.82
综合人工工日		小计							205.68	423.3	1.18	53.78	24.82

1.743工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							708.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8712	456	397.27		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04774	408.91	19.52		
	塑料薄膜	m2	0.2024	0.5	0.1		
	水	m3	1.056	6.02	6.36		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	423.3	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门框柱	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	126.68	418.04	1.87	33.42	15.43	126.68	418.04	1.87	33.42	15.43
综合人工工日		小计							126.68	418.04	1.87	33.42	15.43
1.0736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													595.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.8976	456	409.31			
	塑料薄膜						m2	0.6248	0.5	0.31			
	水						m3	1.3992	6.02	8.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	418.04		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72	121.49	419.5	1.16	31.89	14.72
综合人工工日		小计							121.49	419.5	1.16	31.89	14.72
1.0296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.8976	456	409.31			

	塑料薄膜	m2	1.936	0.5	0.97		
	水	m3	1.5312	6.02	9.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.5	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	7.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71	45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
综合人工工日		小计							45.69	435.92	18.52	16.69	7.71
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	4.4264	0.5	2.21		
	水	m3	1.7864	6.02	10.75		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	435.92	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C20压顶	m3	1	128.76	425.95		33.48	15.45	128.76	425.95		33.48	15.45
综合人工工日		小计							128.76	425.95		33.48	15.45
1.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													603.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.8976	452	405.72		
	塑料薄膜	m2	8.0344	0.5	4.02		
	水	m3	2.6928	6.02	16.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010514905001	项目名称	其他小型构件	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	99.69	434.2	29.77	33.66	15.54	99.69	434.2	29.77	33.66	15.54
综合人工工日		小计							99.69	434.2	29.77	33.66	15.54
0.8448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									612.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8976	471	422.77		
	塑料薄膜	m2	3.3	0.5	1.65		
	水	m3	1.5928	6.02	9.59		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	434.2	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	235.65	547.58	6.27	62.9	29.03	23.57	54.76	0.63	6.29	2.9
综合人工工日		小计							23.57	54.76	0.63	6.29	2.9
0.1997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031108	408.73	12.71		
	碎石5～16mm	t	0.084058	117	9.83		
	碎石5～40mm	t	0.14696	117	17.19		
	水	m3	0.083054	6.02	0.5		
	水泥32.5级	kg	24.79928	0.334	8.28		
	中砂	t	0.041063	151	6.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	54.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507001003	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	75.8	141.37	0.91	19.94	9.21	22.74	42.41	0.27	5.98	2.76
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.1	133.95	332.22	7.98	36.9	17.03	13.4	33.22	0.8	3.69	1.7
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	401.47	1456.12	2.44	105.02	48.47	40.15	145.61	0.24	10.5	4.85
综合人工工日		小计							76.29	221.24	1.31	20.17	9.31
0.6326工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									328.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.206202	6.02	1.24		
	毛面花岗岩100厚	m2	0.8976	140	125.66		
	水泥32.5级	kg	31.33328	0.334	10.47		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.046662	364.07	16.99		
	白水泥	kg	0.088	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.003696	68.6	0.25		
	锯(木)屑	m3	0.00528	47.17	0.25		
	棉纱头	kg	0.0088	5.57	0.05		
	生石灰	t	0.064527	532	34.33		
	黏土	m3	0.306636	24.29	7.45		
	中砂	t	0.076703	151	11.58		
	碎石5～20mm	t	0.106923	117	12.51		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	221.24	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39	1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39

综合人工工日		小计			1121.47	3805.36	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5465.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12mm以内		t	0.8976	4184	3755.56			
	镀锌铁丝22#		kg	6.028	6.47	39			
	电焊条J422		kg	1.6368	6.47	10.59			
	水		m3	0.0352	6.02	0.21			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3805.36		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.655

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	663.54	3822.07	77.12	192.57	88.88	663.54	3822.07	77.12	192.57	88.88
综合人工工日		小计							663.54	3822.07	77.12	192.57	88.88
5.6232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4844.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HRB400 Φ12mm以内		t	0.8976	4184	3755.56							
	镀锌铁丝22#		kg	1.716	6.47	11.1							
	电焊条J422		kg	8.4656	6.47	54.77							
	水		m3	0.1056	6.02	0.64							
	其他材料费				--			--					
	材料费小计				--	3822.07		--					

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.047

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67	2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67
综合人工工日		小计							2200.37	3631.69	63.51	588.61	271.67
18.6472工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							6755.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ6综合	t	0.8976	4046	3631.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3631.69	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	32.19	6.18	18.15	13.09	6.04	3.22	0.62	1.82	1.31	0.6
综合人工工日		小计							3.22	0.62	1.82	1.31	0.6
0.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.000088	4046	0.36		
	焊剂	kg	0.27544	3.43	0.94		
	石棉板	m2	0.0176	5.15	0.09		
	电焊条J422	kg	-0.13288	6.47	-0.86		
	水	m3	-0.00176	6.02	-0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	18.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	39.46	24.27		10.26	4.74	3.95	2.43		1.03	0.47
综合人工工日		小计							3.95	2.43		1.03	0.47
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.88

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢丝网	m2	0.968	2.33	2.26		
	钢钉	kg	0.02464	5.08	0.13		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	010802001001	项目名称	中空玻璃门	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	中空玻璃门	m2	1		484				484			
综合人工工日		小计							484			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												484

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中空玻璃门	m2	0.88	550	484		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484	--	

项目编码	010807001001	项目名称	中空玻璃窗	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	中空玻璃窗	m2	1		484				484			
综合人工工日		小计							484			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												484

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中空玻璃窗	m2	0.88	550	484		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	18.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-80+[10-82]*2	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	165.1	274.85	9.95	45.51	21.01	16.51	27.49	1	4.55	2.1
10-96	涂膜屋面 塑料油膏嵌板缝	10m	0.066667	35.31	24.23		9.18	4.24	2.35	1.62		0.61	0.28
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002173	1826.55	3927.43	55.28	489.28	225.82	3.97	8.53	0.12	1.06	0.49
2-22	0.4厚塑料薄膜	1000m2	0.001002	4466.26	986.29		1161.23	535.95	4.48	0.99		1.16	0.54
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.02	60.23	117.3	6.97	17.47	8.06	1.2	2.35	0.14	0.35	0.16
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	100.72	982.41		26.19	12.09	10.07	98.24		2.62	1.21
综合人工工日		小计							38.58	139.22	1.26	10.35	4.78
0.3269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									194.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.044704	471	21.06		
	石油沥青油毡350#	m2	0.924	3.34	3.09		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.32472	7.55	2.45		
	周转木材	m3	0.000088	2200	0.19		
	细砂	t	0.00264	146	0.39		
	铁钉	kg	0.0044	5.08	0.02		
	水	m3	0.050406	6.02	0.3		
	塑料油膏	kg	0.435309	3.43	1.49		
	木柴	kg	0.043414	0.94	0.04		
	煤	kg	0.086827	0.94	0.08		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00195	4300	8.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.022756	6.47	0.15		
	塑料薄膜 0.1	m2	0.983339	1	0.98		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.068	45.8	94.71		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3124	6.86	2.14		
	SBS封口油膏	kg	0.0968	6	0.58		
	钢压条	kg	0.04576	3.96	0.18		
	钢钉	kg	0.00264	5.08	0.01		

新点网上招投标系统

	石油液化气	kg	0.09152	5.83	0.53		
	水泥32.5级	kg	6.265248	0.334	2.09		
	松香	kg	0.003411	8.23	0.03		
	水胶	kg	0.006283	3.67	0.02		
	氢氧化钠	kg	0.001257	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	139.22	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ100	10m	0.1	47.77	236.16		12.42	5.73	4.78	23.62		1.24	0.57
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ100	10只	0.002778	39.46	286.29		10.26	4.74	0.11	0.8		0.03	0.01
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 φ100	10只	0.002778	190.03	278.82		49.41	22.8	0.53	0.77		0.14	0.06
综合人工工日		小计							5.42	25.19		1.41	0.64
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn100	m	0.8976	19.69	17.67		
	PVC塑料抱箍φ100	副	0.957735	4.29	4.11		
	PVC塑料管束节dn100	个	0.266055	5.88	1.56		
	PVC塑料管135°弯头dn100	个	0.05016	7.01	0.35		
	胶水	kg	0.0165	10.72	0.18		
	PVC塑料落水斗φ100	只	0.024935	21.44	0.53		
	挑檐铸铁弯头落水φ100mm	个	0.024691	31.37	0.77		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.19	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	28.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	133.95	332.22	7.98	36.9	17.03	8.04	19.93	0.48	2.21	1.02
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	15.58	5.57	0.15	4.09	1.89	1.56	0.56	0.02	0.41	0.19
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	70.62	104.3	3.89	19.37	8.94	7.06	10.43	0.39	1.94	0.89
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	75.8	533.86		19.71	9.1	7.58	53.39		1.97	0.91
通13-补34-[通13-补35]*2	细石砼整体面层(厚30mm)	10m2	0.1	136.03	119.32	5.38	36.77	16.97	13.6	11.93	0.54	3.68	1.7
13-22-[13-23]	水泥砂浆 楼地面厚15mm(预拌)	10m2	0.1	75.25	97.32	0.21	19.62	9.06	7.53	9.73	0.02	1.96	0.91
综合人工工日		小计							45.37	105.97	1.45	12.17	5.62
0.3844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.58

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.195821	6.02	1.18		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.1	45.8	50.38		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3124	6.86	2.14		
	SBS封口油膏	kg	0.05456	6	0.33		
	钢压条	kg	0.04576	3.96	0.18		
	钢钉	kg	0.00264	5.08	0.01		
	石油液化气	kg	0.04576	5.83	0.27		
	水泥42.5级	kg	3.43376	0.379	1.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.023254	408.91	9.51		
	水泥32.5级	kg	38.380144	0.334	12.82		
	中砂	t	0.083601	151	12.62		
	碎石5～20mm	t	0.064154	117	7.51		
	901胶	kg	0.01848	2.14	0.04		
	碎石5～16mm	t	0.064845	117	7.59		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	105.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	57.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	122.19	180.45	0.3	31.85	14.7	12.22	18.05	0.03	3.19	1.47
综合人工工日		小计							12.22	18.05	0.03	3.19	1.47
0.1036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.032494	548.16	17.81		
	水	m3	0.03344	6.02	0.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.05	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	60.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	134.4	127.05	0.31	35.02	16.17	13.44	12.71	0.03	3.5	1.62
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	82.03	56.13	1.34	21.68	10	8.2	5.61	0.13	2.17	1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.54	19.36		3.78	1.74	1.45	1.94		0.38	0.17
综合人工工日		小计							23.09	20.26	0.16	6.05	2.79
0.1957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000462	408.73	0.19		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02541	366.33	9.31		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.007854	398.26	3.13		
	水	m3	0.008448	6.02	0.05		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.003608	1554.31	5.61		

新点网上招投标系统

	玻璃纤维网格布	m2	0.968	2	1.94		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20.26	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	80.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	165.27	142.03	0.32	43.05	19.87	16.53	14.2	0.03	4.31	1.99
综合人工工日		小计							16.53	14.2	0.03	4.31	1.99
0.1401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013244	408.73	5.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021868	381.34	8.34		
	普通木成材	m3	0.000176	2100	0.37		
	水	m3	0.007568	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.2	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-22	铝合金(浮搁式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	191.58	262.02	1.28	50.14	23.14	19.16	26.2	0.13	5.01	2.31
15-35	天棚吊筋 吊筋规格ϕ10mm H=750mm	10m2	0.1		50.68	7.99	2.08	0.96		5.07	0.8	0.21	0.1
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	87.67	415.8		22.79	10.52	8.77	41.58		2.28	1.05
综合人工工日		小计							27.93	72.85	0.93	7.5	3.46
0.2271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.67				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.09648	5.57	6.11		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.232	0.43	0.53		
	角铝∟25×25×1	m	0.58784	5.15	3.03		
	铝合金T型主龙骨	m	1.6676	4.72	7.87		
	铝合金T型副龙骨	m	1.7028	3.86	6.57		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.44	0.94	0.41		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.264	0.64	0.17		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.176	0.43	0.08		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.112	0.51	1.08		
	圆钢	kg	0.53856	4.319	2.33		
	等边角钢∟40×4	kg	0.1408	4.526	0.64		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.16688	0.86	1		
	螺杆L=250 ϕ10	根	1.16688	0.34	0.4		
	双螺母双垫片ϕ10	副	1.16688	0.54	0.63		
	铝合金方板1200*1200×0.5	m2	0.924	45	41.58		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	72.85	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	34.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	130.38	52.66		33.9	15.65	13.04	5.27		3.39	1.57
综合人工工日		小计							13.04	5.27		3.39	1.57
0.106工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.30184	14.69	4.43		
	901胶	kg	0.204512	2.14	0.44		
	石膏粉325目	kg	0.051128	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.051128	0.73	0.04		

	白水泥	kg	0.423808	0.528	0.22		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	5.27	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	62.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注2*-1备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	118.52	52.66		30.82	14.22	11.85	5.27		3.08	1.42
综合人工工日		小计							11.85	5.27		3.08	1.42
0.0964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.30184	14.69	4.43		
	901胶	kg	0.204512	2.14	0.44		
	石膏粉325目	kg	0.051128	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.051128	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.423808	0.528	0.22		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	5.27	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	113.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	97.42	191.66		25.33	11.69	9.74	19.17		2.53	1.17
综合人工工日		小计							9.74	19.17		2.53	1.17
0.0792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.1056	30.01	3.17		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.528	21	11.09		

新点网上招投标系统

	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.176	25	4.4		
	白水泥	kg	0.264	0.528	0.14		
	901胶	kg	0.132	2.14	0.28		
	砂纸	张	0.0528	0.94	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.17	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	31.15	18.57	3.15	8.92	4.12	31.15	18.57	3.15	8.92	4.12
综合人工工日		小计							31.15	18.57	3.15	8.92	4.12
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00176	2200	3.87		
	脚手钢管	kg	1.3288	4.968	6.6		
	底座	个	0.00528	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.22	4.89	1.08		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4312	6.47	2.79		
	其他材料费			--	4.21	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			327.69	85.2	39.32			327.69	85.2	39.32
综合人工工日		小计									327.69	85.2	39.32
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	417.44	243.23	9.02	110.88	51.18	41.74	24.32	0.9	11.09	5.12
综合人工工日		小计							41.74	24.32	0.9	11.09	5.12
0.3538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.005808	2200	12.78		
	卡具	kg	0.01232	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.13112	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.292688	5.08	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01232	6.47	0.08		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	24.32	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.100288	275.18	243.23	9.02	73.89	34.1	27.6	24.39	0.9	7.41	3.42
综合人工工日		小计							27.6	24.39	0.9	7.41	3.42
0.2339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.194158	43.4	8.43		
	周转木材	m3	0.005825	2200	12.82		

	卡具	kg	0.012355	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.131498	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.293531	5.08	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012355	6.47	0.08		
	塑料卡	个	2.647603	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	24.39	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	40.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	334.36	232.29	13.26	90.38	41.71	33.44	23.23	1.33	9.04	4.17
综合人工工日		小计							33.44	23.23	1.33	9.04	4.17
0.2834工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.004928	2200	10.84		
	卡具	kg	0.02288	4.18	0.1		
	钢管支撑	kg	0.22264	4.63	1.03		
	铁钉	kg	0.300608	5.08	1.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.05192	6.47	0.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00968	6.47	0.06		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	23.23	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	80.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.07131	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	25.77	14.75	1.02	6.96	3.21
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.02869	361.36	206.79	14.26	97.66	45.07	10.37	5.93	0.41	2.8	1.29
综合人工工日		小计							36.14	20.68	1.43	9.76	4.5
0.3063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.1936	43.4	8.4		
	周转木材	m3	0.003608	2200	7.94		
	卡具	kg	0.15576	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.31416	4.63	1.45		
	铁钉	kg	0.178992	5.08	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	20.68	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	6.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099985	456.9	241.84	9.51	121.27	55.97	45.68	24.18	0.95	12.13	5.6
综合人工工日		小计							45.68	24.18	0.95	12.13	5.6
0.3871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.005807	2200	12.78		
	复合木模板18mm	m2	0.193571	43.4	8.4		
	铁钉	kg	0.226302	5.08	1.15		
	卡具	kg	0.036954	4.18	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		

	钢管支撑	kg	0.089747	4.63	0.42		
	塑料卡	个	2.639604	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	24.18	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.100667	479.74	256.16	16.77	129.09	59.58	48.29	25.79	1.69	13	6
综合人工工日		小计							48.29	25.79	1.69	13	6
0.4093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.194891	43.4	8.46		
	卡具	kg	0.102761	4.18	0.43		
	钢管支撑	kg	0.341946	4.63	1.58		
	周转木材	m3	0.005935	2200	13.06		
	铁钉	kg	0.185324	5.08	0.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002658	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.657609	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	25.79	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	6.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.100062	310.48	215.74	11.18	83.63	38.6	31.07	21.59	1.12	8.37	3.86
综合人工工日		小计							31.07	21.59	1.12	8.37	3.86
0.2633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.01

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.19372	43.4	8.41		
	卡具	kg	0.051072	4.18	0.21		
	钢管支撑	kg	0.148812	4.63	0.69		
	周转木材	m3	0.004755	2200	10.46		
	铁钉	kg	0.103552	5.08	0.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003522	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.641637	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	21.59	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	60.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.100003	303.21	211.48	19.42	83.88	38.72	30.32	21.15	1.94	8.39	3.87
综合人工工日		小计							30.32	21.15	1.94	8.39	3.87
0.257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193606	43.4	8.4		
	卡具	kg	0.159285	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.610738	4.63	2.83		
	周转木材	m3	0.003168	2200	6.97		
	铁钉	kg	0.169845	5.08	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.640079	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	5.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.100051	349.94	223.96	14.61	94.78	43.75	35.01	22.41	1.46	9.48	4.38
综合人工工日		小计							35.01	22.41	1.46	9.48	4.38
0.2967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.193699	43.4	8.41		
	卡具	kg	0.101252	4.18	0.42		
	钢管支撑	kg	0.339853	4.63	1.57		
	周转木材	m3	0.004402	2200	9.68		
	铁钉	kg	0.198981	5.08	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002641	6.47	0.02		
	塑料卡	个	2.641346	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	22.41	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	382.13	310.88	12.77	102.67	47.39	38.21	31.09	1.28	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38.21	31.09	1.28	10.27	4.74
0.3238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.012848	2200	28.27		
	铁钉	kg	0.30624	5.08	1.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00264	6.47	0.02		

新点网上招投标系统

	塑料卡	个	2.64	0.17	0.45		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	31.09	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	3642.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3311.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	331.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1762.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	53.41			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	122.85			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5581.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4859.56		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4859.56		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4859.56	
合计			4859.56	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4374.04	100	4374.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117266.69	3.2	3752.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117266.69	0.53	621.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117266.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	121640.73	9	10947.67
合计					15321.71

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3642.75										
2	临时设施	1762.62										
3	建筑工人实名制费用	53.41										
4	智慧工地费用	122.85										
5	社会保险费	3752.53										
6	住房公积金	621.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府南门卫监控室(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7964.32	
1.1	人工费	2109.72	
1.2	材料费	4658.95	
1.3	施工机具使用费	56.35	
1.4	企业管理费	843.96	
1.5	利润	295.34	
2	措施项目费	262.64	
2.1	单价措施项目费	69.83	
2.2	总价措施项目费	192.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	137.38	
3	其他项目费	442.78	
3.1	其中：暂列金额	442.78	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	244.48	
5	税金	802.28	
6	工程造价	9716.5	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：AL1配电箱	台	2	1342.2	2684.4	
2	030412001001	普通灯具	1、名称：防水吸顶灯(IP54) 2、规格：LED 18W 3、类型：吸 顶	套	1	52.49	52.49	
3	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：T5 2x28W 3、安装形式：管吊	套	4	91.05	364.2	
4	030404035001	插座	1、名称：壁挂空调三孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.8m	个	2	19.95	39.9	
5	030404035002	插座	1、名称：单相两、三孔插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装,底边距地0.3米	个	9	22.38	201.42	
6	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	1	15.03	15.03	
7	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	2	17.13	34.26	
8	030411001007	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.35	45.65	198.58	
9	030411001011	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.35	28.58	124.32	
10	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC15	m	15.92	15.41	245.33	
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.47	8.4	62.75	
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	74.04	9.99	739.66	
13	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：BV-2.5	m	314.51	3.6	1132.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：本工程联合接地极利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。	m	55.61	7.77	432.09	
		分部小计					6326.67	
	弱电							
15	030411005001	接线箱	1、名称：弱电综合信号箱	个	2	214.25	428.5	
16	030411001009	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	40.46	23.65	956.88	
17	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	18.55	9.99	185.31	
18	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：嵌墙下口距地0.3m	个(块)	2	19.35	38.7	
19	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座 2、安装方式：嵌墙下口距地0.3m	个	2	14.13	28.26	
		分部小计					1637.65	
		分部分项合计					7964.32	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	69.83	69.83	
		单价措施合计					69.83	
合计							8034.15	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1342.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL1配电箱	只	0.88	1200	1056		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1089.38	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	153.91	16.45		61.56	21.55	15.39	1.65		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.39	1.65		6.16	2.16
0.1452工日		未计价材料费							27.13				
清单项目综合单价									52.49				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水吸顶灯(IP54)LED 18W	套	0.8888	30	26.66		
	圆木台275～350	块	0.924	0.5	0.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.62744	0.97	0.61		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.36608	0.25	0.09		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	28.78	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	194.96	32.49		77.98	27.29	19.5	3.25		7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	3.25		7.8	2.73
0.1839工日		未计价材料费							57.77				
清单项目综合单价									91.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯T5 1x28W	套	0.8888	65	57.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.41912	0.97	2.35		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.54912	0.25	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	61.02	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	65.3	7.7		26.12	9.14	6.53	0.77		2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.53	0.77		2.61	0.91
0.0616工日		未计价材料费							9.13				
清单项目综合单价									19.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂空调三孔插座单相暗插座15A 3孔	套	0.8976	10.17	9.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.40304	1.5	0.6		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.9	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	78.36	11.8		31.34	10.97	7.84	1.18		3.13	1.1
综合人工工日		小计							7.84	1.18		3.13	1.1
0.0739工日		未计价材料费							9.13				
清单项目综合单价									22.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相两、三孔插座单相暗插座15A 5孔	套	0.8976	10.17	9.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.67144	1.5	1.01		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.31	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	60.63	3.73		24.25	8.49	6.06	0.37		2.43	0.85
综合人工工日		小计							6.06	0.37		2.43	0.85
0.0572工日		未计价材料费							5.32				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							15.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	0.8976	5.93	5.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.2684	0.97	0.26		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.69	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	63.43	5.08		25.37	8.88	6.34	0.51		2.54	0.89
综合人工工日		小计							6.34	0.51		2.54	0.89
0.0598工日		未计价材料费							6.85				
清单项目综合单价									17.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	0.8976	7.63	6.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.40304	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1334.84	322.04	31.7	533.94	186.88	13.35	3.22	0.32	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.35	3.22	0.32	5.34	1.87
0.1259工日		未计价材料费							21.55				
清单项目综合单价									45.65				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径50mm以内	m	0.9064	23.78	21.55		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.145024	3.1	0.45		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.13596	0.37	0.05		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.13596	0.93	0.13		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.024464	3.42	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009944	6.49	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.022	15.17	0.33		
	溶剂汽油	kg	0.005456	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.00616	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008448	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.358104	0.339	0.46		
	中砂	t	0.008642	156	1.35		
	水	m3	0.00161	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	779.82	211.94	23.15	311.93	109.17	7.8	2.12	0.23	3.12	1.09
综合人工工日		小计							7.8	2.12	0.23	3.12	1.09
0.0736工日		未计价材料费							14.22				
清单项目综合单价									28.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	0.9064	15.69	14.22		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.145024	1.79	0.26		

	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.13596	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.13596	0.54	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0176	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014256	15.17	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.003608	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005456	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	567.14	96.07	15.1	226.86	79.4	5.67	0.96	0.15	2.27	0.79
综合人工工日		小计							5.67	0.96	0.15	2.27	0.79
0.0535工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									15.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径15mm以内	m	0.9064	6.14	5.57		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.145024	0.51	0.07		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.13596	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.13596	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.006424	3.42	0.02		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.006072	6.49	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0066	15.17	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.00176	7.89	0.01		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1263	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径15mm以内	100m	0.01	419.76	64.48		167.9	58.77	4.2	0.64		1.68	0.59
综合人工工日		小计							4.2	0.64		1.68	0.59
0.0396工日		未计价材料费							1.29				
清单项目综合单价									8.4				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	半硬质塑料管公称直径15mm以内	m	0.9328	1.25	1.17		
	套接管公称直径15mm以内	个	0.1496	0.8	0.12		
	胶合剂	kg	0.000352	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.378488	0.339	0.13		
	中砂	t	0.002409	156	0.38		
	水	m3	0.000449	6.02			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	1.93	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	74.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.99	70.59		194.4	68.04	4.86	0.71		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.71		1.94	0.68
0.0458工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									9.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	0.9328	1.71	1.6		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.1496	1.4	0.21		
	胶合剂	kg	0.00044	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.423016	0.339	0.14		
	中砂	t	0.002692	156	0.42		
	水	m3	0.000502	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	314.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							2.35				

清单项目综合单价							3.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	2.3	2.35		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.49	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	55.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	44.77	1.07	7.55	17.91	6.27	4.48	0.11	0.76	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.11	0.76	1.79	0.63
0.0422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0286	3.73	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	680.94	37.93		272.38	95.33	68.09	3.79		27.24	9.53
综合人工工日		小计							68.09	3.79		27.24	9.53
0.6424工日		未计价材料费											105.6
清单项目综合单价													214.25

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电综合信号箱	个	0.88	120	105.6		
	地脚螺栓M8×120	套	3.5904	1.03	3.7		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	109.39	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	733.18	193.45	23.15	293.27	102.65	7.33	1.93	0.23	2.93	1.03
综合人工工日		小计							7.33	1.93	0.23	2.93	1.03
0.0692工日		未计价材料费							10.2				
清单项目综合单价									23.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	0.9064	11.25	10.2		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.145024	1.23	0.18		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.13596	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.13596	0.24	0.03		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0176	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011264	15.17	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.002816	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004312	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	12.13	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.99	70.59		194.4	68.04	4.86	0.71		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.71		1.94	0.68
0.0458工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									9.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	0.9328	1.71	1.6		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.1496	1.4	0.21		
	胶合剂	kg	0.00044	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.423016	0.339	0.14		
	中砂	t	0.002692	156	0.42		
	水	m3	0.000502	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	3.91			1.56	0.55	3.91			1.56	0.55
综合人工工日		小计							3.91			1.56	0.55
0.0352工日		未计价材料费							13.33				
清单项目综合单价									19.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤信息插座网络插座	个	0.8888	15	13.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.33	--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	2.93	0.11		1.17	0.41	2.93	0.11		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.93	0.11		1.17	0.41
0.0264工日		未计价材料费							9.51				
清单项目综合单价									14.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话出线口电话插座	个	0.8976	10.59	9.51		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	1.7952	0.06	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.8	20.39		2.72	0.95	6.8	20.39		2.72	0.95
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.58	25.76		3.43	1.2	8.58	25.76		3.43	1.2
综合人工工日		小计							15.38	46.15		6.15	2.15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.83				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	46.15	--	
	材料费小计	--	46.15	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	137.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	120.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	16.87			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	48.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.41			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4.82			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					192.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	442.78		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		442.78		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		442.78	
合计			442.78	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	244.48	100	244.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8669.74	2.4	208.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8669.74	0.42	36.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8669.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8914.22	9	802.28
合计					1046.76

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	137.38										
2	临时设施	48.2										
3	建筑工人实名制费用	2.41										
4	智慧工地费用	4.82										
5	社会保险费	208.07										
6	住房公积金	36.41										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府安装-门卫-电(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外电气(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	54746.92	
1.1	人工费	10559.32	
1.2	材料费	37257.6	
1.3	施工机具使用费	1234.73	
1.4	企业管理费	4220.8	
1.5	利润	1474.47	
2	措施项目费	1587.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1587.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	936.17	
3	其他项目费	4340.19	
3.1	其中：暂列金额	4340.19	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1711.02	
5	税金	5614.72	
6	工程造价	68000.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气预埋管 2、规格：SC80	m	126	56.7	7144.2	
2	030411001002	配管	1、名称：电气预埋管 2、规格：UPVC DN150	m	220	31.44	6916.8	
3	030411001003	配管	1、名称：电气预埋管 2、规格：VPVC DN80	m	276.6	12.27	3393.88	
4	030411001004	配管	1、名称：电气预埋管 2、规格：VPVC DN50	m	1520.92	8.87	13490.56	
5	040504001001	检查井	1、名称：强电检查井 2、备注：详设计图纸	座	7	1320	9240	
6	040504001002	检查井	1、名称：弱电/消防电检查井 2、备注：详设计图纸	座	8	1320	10560	
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一般土	m3	267.3	8.58	2293.43	
8	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	267.3	6.39	1708.05	
		分部分项合计					54746.92	
		单价措施合计						
合计							54746.92	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：室外电气(031)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1347.9	256.93	54.97	539.16	188.71	13.48	2.57	0.55	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	2.57	0.55	5.39	1.89
0.1272工日		未计价材料费							32.82				
清单项目综合单价									56.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC80DN100	m	0.9064	36.21	32.82		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.101376	1	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.008615	6.49	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00418	6.44	0.03		
	钢锯条	根	0.028512	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.028635	15.17	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.007163	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.098912	2	0.2		
	裸铜线16mm2	m	0.050688	12.73	0.65		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.097891	0.98	0.1		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.097891	9.12	0.89		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	35.39	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补30	塑料电线管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	514.91	0.24		205.96	72.09	5.15			2.06	0.72
综合人工工日		小计							5.15			2.06	0.72

0.0486工日	未计价材料费						23.51
清单项目综合单价							31.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	VPVC DN150DN150	m	0.9328	25.2	23.51		
	钢锯条	根	0.01056	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	276.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补28	塑料电线管埋地敷设管径80mm以内	100m	0.01	394.57	0.2		157.83	55.24	3.95			1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.95			1.58	0.55
0.0372工日		未计价材料费							6.19				
清单项目综合单价									12.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	VPVC DN80DN80						m	0.9328	6.64	6.19			
	钢锯条						根	0.0088	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.19		--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1520.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	315.29	0.2		126.12	44.14	3.15			1.26	0.44
综合人工工日		小计							3.15			1.26	0.44
0.0297工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									8.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	VPVC DN50DN50						m	0.9328	4.31	4.02			
	钢锯条						根	0.0088	0.21				
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	4.02	--	

项目编码	040504001001	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	强电检查井	座	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						1320				
清单项目综合单价								1320				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电检查井	座	0.88	1500	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	040504001002	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	弱电/消防电检查井	座	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						1320				
清单项目综合单价								1320				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电/消防电检查井	座	0.88	1500	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	267.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	39.6		15.84	5.54	3.96			1.58	0.55

新点网上招投标系统

1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	261.8		2366.02	104.72	36.65	0.24		2.13	0.09	0.03
综合人工工日		小计							4.2		2.13	1.67	0.58
0.0427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	267.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	24.64		1.03	9.86	3.45	2.46		0.1	0.99	0.35
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	261.8		2366.02	104.72	36.65	0.24		2.13	0.09	0.03
综合人工工日		小计							2.7		2.23	1.08	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	936.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	821.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	114.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	602.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	16.42			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	32.85			
合计					1587.66			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4340.19		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4340.19		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4340.19	
合计			4340.19	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外电气(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：室外电气(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1711.02	100	1711.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60674.77	2.4	1456.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60674.77	0.42	254.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60674.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	62385.79	9	5614.72
合计					7325.74

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外电气(031)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	936.17										
2	临时设施	602.22										
3	建筑工人实名制费用	16.42										
4	智慧工地费用	32.85										
5	社会保险费	1456.19										
6	住房公积金	254.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外电气(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	63154.3	
1.1	人工费	8168.63	
1.2	材料费	49328.55	
1.3	施工机具使用费	1248.05	
1.4	企业管理费	3264.85	
1.5	利润	1144.22	
2	措施项目费	1831.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1831.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1079.93	
3	其他项目费	4820.99	
3.1	其中：暂列金额	4820.99	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1968.55	
5	税金	6459.78	
6	工程造价	78235.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	311.96	113.98	35557.2	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	46.69	55.55	2593.63	
3	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：低压法兰闸阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	1015.89	8127.12	
4	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：低压法兰闸阀 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	394.23	394.23	
5	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：水表 2、型号、规格：DN150	个	2	714.93	1429.86	
6	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：水表 2、型号、规格：DN100	个	1	348.02	348.02	
7	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN150	个	2	869.81	1739.62	
8	040504001001	砌筑井	1、名称：水表井 2、备注：详图纸	座	3	2110.41	6331.23	
9	040504001002	砌筑井	1、名称：水表阀门井 2、备注：详图纸	座	4	660.41	2641.64	
10	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一般土	m3	266.65	8.58	2287.86	
11	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	266.65	6.39	1703.89	
		分部分项合计					63154.3	
		单价措施合计						
合计							63154.3	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：室外给水(032)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	311.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	50.37	1.51	0.99	20.15	7.05	5.04	0.15	0.1	2.02	0.71
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	75.56	117.7		30.22	10.58	0.76	1.18		0.3	0.11
综合人工工日		小计							5.8	1.33	0.1	2.32	0.82
0.0546工日		未计价材料费							103.61				
清单项目综合单价									113.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150DN150	m	0.8932	116	103.61		
	漂白粉	kg	0.003344	3.43	0.01		
	水	m3	0.1936	6.02	1.17		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	104.94	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	46.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	46.64	1.13	0.99	18.66	6.53	4.66	0.11	0.1	1.87	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		24.25	8.49	0.61	0.43		0.24	0.08
综合人工工日		小计							5.27	0.54	0.1	2.11	0.73
0.0497工日		未计价材料费							46.8				
清单项目综合单价									55.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100DN100	m	0.8932	52.4	46.8		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			

	水	m3	0.0704	6.02	0.42		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	47.34	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	87.68	8.62	3.68	35.07	12.28	87.68	8.62	3.68	35.07	12.28
综合人工工日		小计							87.68	8.62	3.68	35.07	12.28
0.8272工日		未计价材料费							868.56				
清单项目综合单价									1015.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰闸阀 DN150公称直径150mm以内	个	0.88	987	868.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.2464	11.06	2.73		
	其他材料费			--	4.95	--	
	材料费小计			--	877.18	--	

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	45.71	4.72	2.32	18.28	6.4	45.71	4.72	2.32	18.28	6.4
综合人工工日		小计							45.71	4.72	2.32	18.28	6.4
0.4312工日		未计价材料费							316.8				
清单项目综合单价									394.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰闸阀 DN80公称直径80mm以内	个	0.88	360	316.8		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.1144	11.06	1.27		
	其他材料费			--	2.51	--	
	材料费小计			--	321.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	87.68	8.62	3.68	35.07	12.28	87.68	8.62	3.68	35.07	12.28
综合人工工日		小计							87.68	8.62	3.68	35.07	12.28
0.8272工日		未计价材料费							567.6				
清单项目综合单价									714.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表 DN150公称直径150mm以内	个	0.88	645	567.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.2464	11.06	2.73		
	其他材料费			--	4.95	--	
	材料费小计			--	576.22	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	60.63	5.83	2.42	24.25	8.49	60.63	5.83	2.42	24.25	8.49
综合人工工日		小计							60.63	5.83	2.42	24.25	8.49
0.572工日		未计价材料费							246.4				
清单项目综合单价									348.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表 DN100公称直径100mm以内	个	0.88	280	246.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.1496	11.06	1.65		
	其他材料费			--	3.24	--	
	材料费小计			--	252.23	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	87.68	8.62	3.68	35.07	12.28	87.68	8.62	3.68	35.07	12.28
综合人工工日		小计							87.68	8.62	3.68	35.07	12.28
0.8272工日		未计价材料费							722.48				
清单项目综合单价									869.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器 DN150公称直径150mm以内	个	0.88	821	722.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.2464	11.06	2.73		
	其他材料费			--	4.95	--	
	材料费小计			--	731.1	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m	座	1	558.19	1250.56	0.23	223.28	78.15	558.19	1250.56	0.23	223.28	78.15
综合人工工日		小计							558.19	1250.56	0.23	223.28	78.15
5.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2110.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.548	55	525.14		
	碎石10	t	0.2024	121	24.49		
	沥青漆	kg	0.6732	10.29	6.93		
	水	m3	0.431059	6.02	2.59		
	钢筋混凝土管ϕ300	m	0.49632	89	44.17		
	铸铁井盖井座ϕ700 轻型	套	0.88	445.93	392.42		
	铸铁爬梯	kg	6.57712	4.5	29.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	157.20672	0.339	53.29		
	中(粗)砂	t	1.053321	156	164.32		
	碎石5～40	t	0.062824	121	7.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1250.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-442	M7.5砖砌矩形卧式阀门井 井筒每增0.2m	座	1	360.06	105.92		144.02	50.41	360.06	105.92		144.02	50.41
综合人工工日		小计							360.06	105.92		144.02	50.41
3.3968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.364	55	75.02		
	沥青漆	kg	0.06688	10.29	0.69		
	铸铁爬梯	kg	1.83216	4.5	8.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	14.91424	0.339	5.06		
	中(粗)砂	t	0.107677	156	16.8		
	水	m3	0.020064	6.02	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.92	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	266.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	39.6			15.84	5.54	3.96			1.58	0.55
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	261.8		2366.02	104.72	36.65	0.24		2.13	0.09	0.03
综合人工工日		小计							4.2		2.13	1.67	0.58
0.0427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	266.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	24.64		1.03	9.86	3.45	2.46		0.1	0.99	0.35
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	261.8		2366.02	104.72	36.65	0.24		2.13	0.09	0.03
综合人工工日		小计							2.7		2.23	1.08	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1079.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	947.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	132.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	694.7			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.95			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	37.89			
合计					1831.47			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4820.99		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4820.99		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4820.99	
合计			4820.99	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外给水(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：室外给水(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1968.55	100	1968.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	69806.76	2.4	1675.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	69806.76	0.42	293.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	69806.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	71775.31	9	6459.78
合计					8428.33

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外给水(032)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1079.93										
2	临时设施	694.7										
3	建筑工人实名制费用	18.95										
4	智慧工地费用	37.89										
5	社会保险费	1675.36										
6	住房公积金	293.19										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外给水(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外消防(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	52816.76	
1.1	人工费	7206.11	
1.2	材料费	39591.59	
1.3	施工机具使用费	1848.64	
1.4	企业管理费	3165.09	
1.5	利润	1005.33	
2	措施项目费	1531.69	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1531.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	903.17	
3	其他项目费	4757.53	
3.1	其中：暂列金额	4757.53	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1666.79	
5	税金	5469.55	
6	工程造价	66242.32	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：喷淋系统给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	155.69	114.21	17781.35	
2	031001007003	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：喷淋系统给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	144.41	55.76	8052.3	
3	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：室内消火栓给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	198.48	55.76	11067.24	
4	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：低压法兰闸阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1019.4	1019.4	
5	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：低压法兰闸阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	513.25	1026.5	
6	030901013001	灭火器	1、形式：室外汽车车位灭火器按中危险级A/B/C类火灾配置灭火器,采用磷酸铵盐灭火器,放在灭火器箱内,每处2具(MF/ABC4),每具最小灭火级别为2A,最大保护距离12m。灭火器置于灭火器箱内,保证灭火器底部离地面高度不小于0.08m。 2、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	6	89.24	535.44	
7	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS100/65型 2、名称：室外地上式消火栓	套	4	611.08	2444.32	
8	030901012001	消防水泵接合器	1、型号、规格：详99（03）S203 2、名称：消防水泵接合器	套	3	1071.4	3214.2	
9	040504001002	砌筑井	1、名称：阀门井 2、备注：详图纸	座	3	674.82	2024.46	
10	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一般土	m3	356.79	9.05	3228.95	
11	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	356.79	6.79	2422.6	
		分部分项合计					52816.76	
		单价措施合计						
合计							52816.76	

综合单价分析表

工程名称：室外消防(033)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	155.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	50.37	1.51	0.99	22.16	7.05	5.04	0.15	0.1	2.22	0.71
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	75.56	117.7		33.25	10.58	0.76	1.18		0.33	0.11
综合人工工日		小计							5.8	1.33	0.1	2.55	0.82
0.0546工日		未计价材料费							103.61				
清单项目综合单价									114.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150DN150	m	0.8932	116	103.61		
	漂白粉	kg	0.003344	3.43	0.01		
	水	m3	0.1936	6.02	1.17		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	104.94	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	144.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	46.64	1.13	0.99	20.52	6.53	4.66	0.11	0.1	2.05	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		26.68	8.49	0.61	0.43		0.27	0.08
综合人工工日		小计							5.27	0.54	0.1	2.32	0.73
0.0497工日		未计价材料费							46.8				
清单项目综合单价									55.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100DN100	m	0.8932	52.4	46.8		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			

	水	m3	0.0704	6.02	0.42		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	47.34	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	198.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	46.64	1.13	0.99	20.52	6.53	4.66	0.11	0.1	2.05	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	60.63	42.8		26.68	8.49	0.61	0.43		0.27	0.08
综合人工工日		小计							5.27	0.54	0.1	2.32	0.73
0.0497工日		未计价材料费							46.8				
清单项目综合单价									55.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100DN100	m	0.8932	52.4	46.8		
	漂白粉	kg	0.001232	3.43			
	水	m3	0.0704	6.02	0.42		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	47.34	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	87.68	8.62	3.68	38.58	12.28	87.68	8.62	3.68	38.58	12.28
综合人工工日		小计							87.68	8.62	3.68	38.58	12.28
0.8272工日		未计价材料费							868.56				
清单项目综合单价									1019.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰闸阀 DN150公称直径150mm以内	个	0.88	987	868.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.2464	11.06	2.73		
	其他材料费			--	4.95	--	

	材料费小计	--	877.18	--

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	60.63	5.83	2.42	26.68	8.49	60.63	5.83	2.42	26.68	8.49
综合人工工日		小计							60.63	5.83	2.42	26.68	8.49
0.572工日		未计价材料费							409.2				
清单项目综合单价									513.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰阀门 DN100公称直径100mm以内	个	0.88	465	409.2		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1452	6.49	0.94		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.1496	11.06	1.65		
	其他材料费			--	3.24	--	
	材料费小计			--	415.03	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	91.41			40.22	12.8	9.14			4.02	1.28
综合人工工日		小计							9.14			4.02	1.28
0.0862工日		未计价材料费							74.8				
清单项目综合单价									89.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	0.88	55	48.4		
	灭火器放置箱	个	0.44	60	26.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.8	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	60.63	3.12		26.68	8.49	60.63	3.12		26.68	8.49
综合人工工日		小计							60.63	3.12		26.68	8.49
0.572工日		未计价材料费							512.16				
清单项目综合单价									611.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS100/65型						套	0.88	582	512.16			
	氧气						m3	0.09064	2.83	0.26			
	乙炔气						kg	0.02992	15.44	0.46			
	石棉绒						kg	0.10824	2.4	0.26			
	油浸麻丝						kg	0.1056	8.4	0.89			
	水泥42.5级						kg	0.4136	0.383	0.16			
	破布						kg	0.044	6	0.26			
	镀锌丝堵DN15						个	0.8888	0.93	0.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	515.28		--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	149.25	101.84	6.86	65.67	20.9	149.25	101.84	6.86	65.67	20.9
综合人工工日		小计							149.25	101.84	6.86	65.67	20.9
1.408工日		未计价材料费							726.88				
清单项目综合单价									1071.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式100						套	0.88	826	726.88			
	热镀锌钢管DN25						m	0.176	11.62	2.05			
	砂轮片φ100						片	0.05808	1.29	0.07			
	砂轮片φ400						片	0.05016	11.58	0.58			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	0.88	42.17	37.11			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.19448	6.49	1.26			
	破布						kg	0.0264	6	0.16			
	棉纱头						kg	0.01144	5.57	0.06			

	电	kW·h	0.14256	0.89	0.13		
	清油	kg	0.0704	13.72	0.97		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.5984	11.06	6.62		
	厚漆	kg	0.352	8.58	3.02		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	21.7536	2.16	46.99		
	其他材料费			--	2.82	--	
	材料费小计			--	828.72	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-442	M7.5砖砌矩形卧式阀门井 井筒每增0.2m	座	1	360.06	105.92		158.43	50.41	360.06	105.92		158.43	50.41
综合人工工日		小计							360.06	105.92		158.43	50.41
3.3968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.364	55	75.02		
	沥青漆	kg	0.06688	10.29	0.69		
	铸铁爬梯	kg	1.83216	4.5	8.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	14.91424	0.339	5.06		
	中(粗)砂	t	0.107677	156	16.8		
	水	m3	0.020064	6.02	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.92	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	356.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	39.6			17.42	5.54	3.96			1.74	0.55

新点网上招投标系统

1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	261.8		2700.99	115.19	36.65	0.24		2.43	0.1	0.03
综合人工工日		小计							4.2		2.43	1.84	0.58
0.0427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	356.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	24.64		1.03	10.84	3.45	2.46		0.1	1.08	0.35
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	261.8		2700.99	115.19	36.65	0.24		2.43	0.1	0.03
综合人工工日		小计							2.7		2.53	1.18	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	903.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	792.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	110.92			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	580.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.85			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	31.69			
合计					1531.69			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4757.53		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4757.53		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4757.53	
合计			4757.53	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外消防(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：室外消防(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1666.79	100	1666.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59105.98	2.4	1418.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59105.98	0.42	248.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59105.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	60772.77	9	5469.55
合计					7136.34

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外消防(033)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	903.17										
2	临时设施	580.98										
3	建筑工人实名制费用	15.85										
4	智慧工地费用	31.69										
5	社会保险费	1418.54										
6	住房公积金	248.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外消防(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	62690.88	
1.1	人工费	5732.74	
1.2	材料费	53463.8	
1.3	施工机具使用费	398.88	
1.4	企业管理费	2293.95	
1.5	利润	801.51	
2	措施项目费	1771.23	
2.1	单价措施项目费	260.39	
2.2	总价措施项目费	1510.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1076.47	
3	其他项目费	3771.3	
3.1	其中：暂列金额	3771.3	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1924.18	
5	税金	6314.18	
6	工程造价	76471.77	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：AC（PS） 2、型号：GXL-2(非标)	台	1	1342.2	1342.2	
2	030404017002	配电箱	1、名称：BFAL照明配电箱 2、型号：PZ30	台	1	1284.52	1284.52	
3	030404017003	配电箱	1、名称：ALE应急照明集中电源箱 2、规格 ：500*600*200（非标）	台	1	1606.2	1606.2	
4	030404017004	配电箱	1、名称：XFAT 2、规格：800x600x2200	台	1	7781.4	7781.4	
5	030404017005	配电箱	1、名称：XHB1 2、规格：600X600X2200	台	1	7781.4	7781.4	
6	030404017006	配电箱	1、名称：YJJX 2、规格：600X600X2200	台	1	7781.4	7781.4	
7	030404017007	配电箱	1、名称：PLB 2、规格：600X600X2200	台	1	7781.4	7781.4	
8	030404017008	配电箱	1、名称：YJJX 2、规格：600X600X2200	台	1	7781.4	7781.4	
9	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、规格：LED 18W 3、类型：吸 顶	套	2	52.49	104.98	
10	030412004006	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型消防应急标志灯(单面单向) 2、规格：A类、36V、1W 3、安装形式：嵌墙/壁装下口距地0.5m	套	1	73.95	73.95	
11	030412004009	装饰灯	1、名称：自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯 2、规格：A类、36V、5W 3、安装形式：挂 墙下口距地2.2m	套	2	100.61	201.22	
12	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌 墙下口距地1.3m	个	2	17.13	34.26	
13	030404035002	插座	1、名称：单相空调插座 2、规格：20A ~250V 安全型 带开关 3、安装方式：暗装,底边距地1.8米	个	1	19.19	19.19	
14	030404035001	插座	1、名称：单相五孔电源插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：嵌 墙下口距地0.3m安全型幼儿用房下口距地1.8m	个	2	22.38	44.76	
15	030411003010	桥架	1、名称：弱电桥架 2、型号：150*75 3、材质：详见图纸 4、类型：详见图纸 5、接地方式：详见图纸	m	11.86	90	1067.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8.95	15.64	139.98	
17	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.88	13.26	170.79	
18	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	234.36	9.24	2165.49	
19	030411001027	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC80 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.61	81.98	377.93	
20	030411001010	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	22	17.72	389.84	
21	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	46.22	3.93	181.64	
22	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：ZNBV-2.5	m	130.38	4.06	529.34	
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-4*10	m	61.67	80.03	4935.45	
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-4*6	m	68.2	59.48	4056.54	
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-3*4	m	18.46	39.59	730.83	
26	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*6	m	17.86	74.36	1328.07	
27	030408006001	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆头 2、型号：BTTRZ-4*10 3、规格：四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	8	95.07	760.56	
28	030408006002	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆头 2、型号：BTTRZ-4*6 3、规格：四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	8	83.51	668.08	
		防雷接地						
29	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：本工程联合接地极利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。	m	57.1	7.77	443.67	
30	030409002001	接地母线	1、名称：接地干线 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：-40*4	m	1	46.42	46.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1	297.42	297.42	
		分部小计					787.51	
		联动						
32	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：报警电话	个(部)	1	76.09	76.09	
33	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.8	13.26	90.17	
34	030411001028	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.2	9.24	57.29	
35	030411001008	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	5.1	28.58	145.76	
36	030411001009	配管	1、名称：电力配管 2、材质：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.8	23.65	160.82	
37	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：NH-BV-1.5	m	16.24	3.07	49.86	
38	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架配线 3、型号：NH-RVS-2*1.5	m	8.6	5.01	43.09	
39	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NHKVV-7*1.5	m	9.35	17.12	160.07	
		分部小计					783.15	
		分部分项合计					62690.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	260.39	260.39	
		单价措施合计					260.39	
合计							62951.27	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1342.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC（PS）	只	0.88	1200	1056		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1089.38	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	128.73	30.28		51.49	18.02	128.73	30.28		51.49	18.02
综合人工工日		小计							128.73	30.28		51.49	18.02
1.2144工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1284.52				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BFAL照明配电箱	只	0.88	1200	1056		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.704	0.86	0.61		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	裸铜线10mm2	kg	0.176	56.42	9.93		
	塑料软管	kg	0.132	15.78	2.08		
	焊锡丝	kg	0.0616	42.88	2.64		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1086.28	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	164.17	33.38		65.67	22.98	164.17	33.38		65.67	22.98
综合人工工日		小计							164.17	33.38		65.67	22.98
1.5488工日		未计价材料费							1320				
清单项目综合单价									1606.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALE应急照明集中电源箱	只	0.88	1500	1320		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	酚醛磁漆	kg	0.0088	12.86	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.2024	56.42	11.42		
	塑料软管	kg	0.1584	15.78	2.5		
	焊锡丝	kg	0.0704	42.88	3.02		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.132	12.43	1.64		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1353.38	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.4	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	58.95	12.26	4.48	23.58	8.25
综合人工工日		小计							318.27	40.89	62.54	127.31	44.55
3.0026工日		未计价材料费							7187.84				
清单项目综合单价									7781.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XFAT 800x600x2200	只	0.88	8000	7040		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.36432	6.49	2.36		
	无光调和漆	kg	0.0792	12.86	1.02		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢	m	3.696	40	147.84		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.44672	3.42	4.95		
	钢锯条	根	1.408	0.21	0.3		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.83424	4.55	3.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7228.73	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.4	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	58.95	12.26	4.48	23.58	8.25
综合人工工日		小计							318.27	40.89	62.54	127.31	44.55
3.0026工日		未计价材料费							7187.84				
清单项目综合单价									7781.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XHB1 600X600X2200	只	0.88	8000	7040		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.36432	6.49	2.36		
	无光调和漆	kg	0.0792	12.86	1.02		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢	m	3.696	40	147.84		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.44672	3.42	4.95		
	钢锯条	根	1.408	0.21	0.3		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.83424	4.55	3.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7228.73	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.4	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	58.95	12.26	4.48	23.58	8.25

综合人工工日		小计			318.27	40.89	62.54	127.31	44.55
3.0026工日		未计价材料费			7187.84				
清单项目综合单价					7781.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJJX 600X600X2200		只	0.88	8000	7040			
	破布		kg	0.088	6	0.53			
	铁砂布2#		张	0.88	0.86	0.76			
	电焊条J422 ϕ3.2		kg	0.36432	6.49	2.36			
	无光调和漆		kg	0.0792	12.86	1.02			
	钢垫板		kg	0.264	3.77	1			
	酚醛磁漆		kg	0.0176	12.86	0.23			
	塑料软管		kg	0.264	15.78	4.17			
	焊锡丝		kg	0.132	42.88	5.66			
	电力复合脂		kg	0.044	17.15	0.75			
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.176	12.43	2.19			
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.32	4.55	6.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	5.368	1.1	5.9			
	槽钢		m	3.696	40	147.84			
	圆钢ϕ5.5～9		kg	1.44672	3.42	4.95			
	钢锯条		根	1.408	0.21	0.3			
	钢板δ2.0～2.5 Q235		kg	0.352	3.57	1.26			
	镀锌扁钢-40×4		kg	0.83424	4.55	3.8			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	7228.73		--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.4	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	58.95	12.26	4.48	23.58	8.25
综合人工工日		小计							318.27	40.89	62.54	127.31	44.55
3.0026工日		未计价材料费							7187.84				
清单项目综合单价									7781.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PLB 600X600X2200					只		0.88	8000	7040			

	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.36432	6.49	2.36		
	无光调和漆	kg	0.0792	12.86	1.02		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		
	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢	m	3.696	40	147.84		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.44672	3.42	4.95		
	钢锯条	根	1.408	0.21	0.3		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.83424	4.55	3.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7228.73	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3	259.32	28.63	58.06	103.73	36.3
4-456	槽钢安装	10m	0.4	147.38	30.64	11.21	58.95	20.63	58.95	12.26	4.48	23.58	8.25
综合人工工日		小计							318.27	40.89	62.54	127.31	44.55
3.0026工日		未计价材料费							7187.84				
清单项目综合单价									7781.4				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PLB 600X600X2200	只	0.88	8000	7040		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.88	0.86	0.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.36432	6.49	2.36		
	无光调和漆	kg	0.0792	12.86	1.02		
	钢垫板	kg	0.264	3.77	1		

	酚醛磁漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	塑料软管	kg	0.264	15.78	4.17		
	焊锡丝	kg	0.132	42.88	5.66		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.75		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.176	12.43	2.19		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.368	1.1	5.9		
	槽钢	m	3.696	40	147.84		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.44672	3.42	4.95		
	钢锯条	根	1.408	0.21	0.3		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.83424	4.55	3.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7228.73	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	153.91	16.45		61.56	21.55	15.39	1.65		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.39	1.65		6.16	2.16
0.1452工日		未计价材料费							27.13				
清单项目综合单价									52.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水吸顶灯(IP54)LED 18W	套	0.8888	30	26.66		
	圆木台275～350	块	0.924	0.5	0.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.62744	0.97	0.61		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.7952	0.34	0.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.36608	0.25	0.09		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	28.78	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	173.5	27.9		69.4	24.29	17.35	2.79		6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35	2.79		6.94	2.43
0.1637工日		未计价材料费							44.44				
清单项目综合单价									73.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型消防应急标志灯(单面单向)A类、36V、1W						套	0.8888	50	44.44			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.44792	1.65	0.74			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.8932	1.29	1.15			
	瓷接头双路						个	0.9064	0.24	0.22			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.35904	0.86	0.31			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.35904	0.25	0.09			
	冲击钻头φ6～12						根	0.08976	2.57	0.23			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	47.23		--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	173.5	27.9		69.4	24.29	17.35	2.79		6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35	2.79		6.94	2.43
0.1637工日		未计价材料费							71.1				
清单项目综合单价									100.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯A类、36V、5W						套	0.8888	80	71.1			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.44792	1.65	0.74			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.8932	1.29	1.15			
	瓷接头双路						个	0.9064	0.24	0.22			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.35904	0.86	0.31			

	自攻螺钉M4×40	十个	0.35904	0.25	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.08976	2.57	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	73.89	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	63.43	5.08		25.37	8.88	6.34	0.51		2.54	0.89
综合人工工日		小计							6.34	0.51		2.54	0.89
0.0598工日		未计价材料费							6.85				
清单项目综合单价									17.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	0.8976	7.63	6.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.40304	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	65.3	7.7		26.12	9.14	6.53	0.77		2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.53	0.77		2.61	0.91
0.0616工日		未计价材料费							8.37				
清单项目综合单价									19.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关单相三孔暗插座(IP54)250V 10A	套	0.8976	9.32	8.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.40304	1.5	0.6		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.14	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	78.36	11.8		31.34	10.97	7.84	1.18		3.13	1.1
综合人工工日		小计							7.84	1.18		3.13	1.1
0.0739工日		未计价材料费							9.13				
清单项目综合单价									22.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔电源插座250V 10A	套	0.8976	10.17	9.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.67144	1.5	1.01		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.18304	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.18304	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0088	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.31	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	11.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	226.67	56.85	7.61	90.67	31.73	22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.67	5.69	0.76	9.07	3.17
0.2138工日		未计价材料费							48.64				
清单项目综合单价									90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电桥架150*75	m	0.8844	55	48.64		
	汽油	kg	0.0088	9.35	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.00088	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.00088	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01056	12.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.0044	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.198	7.62	1.51		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.924	3.33	3.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.924	0.58	0.54		
	电	kW·h	0.1232	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	54.33	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	458.94	212.82		183.58	64.25	4.59	2.13		1.84	0.64
综合人工工日		小计							4.59	2.13		1.84	0.64
0.0433工日		未计价材料费							6.44				
清单项目综合单价									15.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	0.9064	7.1	6.44		
	紧定式直管接头φ32	个	0.134816	2.96	0.4		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.02068	4.36	0.09		
	紧定式锁母φ32	个	0.13596	1.82	0.25		
	锯条	根	0.01936	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00308	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001144	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.57	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	430.02	183.6		172.01	60.2	4.3	1.84		1.72	0.6
综合人工工日		小计							4.3	1.84		1.72	0.6
0.0406工日		未计价材料费							4.8				
清单项目综合单价									13.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	0.9064	5.3	4.8		
	紧定式直管接头φ25	个	0.134816	2.06	0.28		
	紧定式锁母φ25	个	0.13596	1.29	0.18		
	锯条	根	0.01936	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00264	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001056	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	234.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	294.76	105.84		117.9	41.27	2.95	1.06		1.18	0.41
综合人工工日		小计							2.95	1.06		1.18	0.41
0.0278工日		未计价材料费							3.64				
清单项目综合单价									9.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	0.9064	4.02	3.64		
	紧定式直管接头φ20	个	0.154088	1.54	0.24		
	紧定式锁母φ20	个	0.163152	0.9	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002464	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.00088	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	2884.22	427.12	46.85	1153.69	403.79	28.84	4.27	0.47	11.54	4.04
综合人工工日		小计							28.84	4.27	0.47	11.54	4.04
0.2721工日		未计价材料费							32.82				
清单项目综合单价									81.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径80mm以内	m	0.9064	36.21	32.82		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.13596	4.74	0.64		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.13596	0.65	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.13596	1.78	0.24		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.037928	3.42	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011968	6.49	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		

	锯条	根	0.0396	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03476	15.17	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.008712	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.010208	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.625272	0.339	0.55		
	中砂	t	0.010343	156	1.61		
	水	m3	0.001927	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	37.09	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.45	103.94	15.1	241.78	84.62	6.04	1.04	0.15	2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.04	1.04	0.15	2.42	0.85
0.057工日		未计价材料费							7.22				
清单项目综合单价									17.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	0.9064	7.97	7.22		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.145024	0.83	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.13596	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.13596	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.006424	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006072	6.49	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0264	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.008272	15.17	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.002112	7.89	0.02		

新点网上招投标系统

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	46.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							2.68				
清单项目综合单价									3.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	2.63	2.68		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	130.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	71.83	13.59		28.73	10.06	0.72	0.14		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.14		0.29	0.1

0.0068工日	未计价材料费						2.81
清单项目综合单价							4.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZNBV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	2.75	2.81		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00176	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	61.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	759.3	558.17	10.82	303.72	106.3	7.59	5.58	0.11	3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.59	5.58	0.11	3.04	1.06
0.0716工日		未计价材料费							62.65				
清单项目综合单价									80.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	BTTRZ-4*104芯 水平 电缆截面10mm2			m	0.8976	69.8	62.65						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0154	5.15	0.08						
	膨胀螺栓M8			套	1.76	0.3	0.53						
	橡胶垫δ2			m2	0.00088	14.58	0.01						
	橡胶锤			把	0.00088	3.43							
	自粘性塑料带20mm×5m			卷	0.00264	1.72							
	羊毛刷			把	0.0044	1.72	0.01						
	相色带20mm×20m			卷	0.00132	2.4							
	冲击钻头φ10～20			根	0.01144	6	0.07						
	标志牌塑料扁形			个	0.0528	0.16	0.01						

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.462	0.86	0.4		
	汽油90#	kg	0.00176	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.00088	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.0044	9	0.04		
	硅胶	kg	0.000088	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.062568	8.45	0.53		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.1	3.47	3.82		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	68.23	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	68.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	759.3	558.17	10.82	303.72	106.3	7.59	5.58	0.11	3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.59	5.58	0.11	3.04	1.06
0.0716工日		未计价材料费							42.1				
清单项目综合单价									59.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	BTTRZ-4*64芯 水平 电缆截面10mm2	m	0.8976	46.9	42.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0154	5.15	0.08		
	膨胀螺栓M8	套	1.76	0.3	0.53		
	橡胶垫δ2	m2	0.00088	14.58	0.01		
	橡胶锤	把	0.00088	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.00264	1.72			
	羊毛刷	把	0.0044	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.00132	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.01144	6	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	0.0528	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.462	0.86	0.4		
	汽油90#	kg	0.00176	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.00088	10.29	0.01		

	酒精	kg	0.0044	9	0.04		
	硅胶	kg	0.000088	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.062568	8.45	0.53		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.1	3.47	3.82		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.68	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面4mm2	100m	0.01	570.87	556.41	10.82	228.35	79.92	5.71	5.56	0.11	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.71	5.56	0.11	2.28	0.8
0.0539工日		未计价材料费							25.13				
清单项目综合单价									39.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-3*44芯 水平 电缆截面4mm2	m	0.8976	28	25.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0132	5.15	0.07		
	膨胀螺栓M8	套	1.76	0.3	0.53		
	橡胶垫δ2	m2	0.00088	14.58	0.01		
	橡胶锤	把	0.00088	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.00264	1.72			
	羊毛刷	把	0.0044	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.00088	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.01144	6	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	0.0528	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.462	0.86	0.4		
	汽油90#	kg	0.00176	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.00088	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.0044	9	0.04		
	硅胶	kg	0.000088	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.062568	8.45	0.53		

新点网上招投标系统

	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.1	3.47	3.82		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.69	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	17.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面4mm2	100m	0.01	742.14	723.34	14.07	296.86	103.9	7.42	7.23	0.14	2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	7.23	0.14	2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							55.56				
清单项目综合单价									74.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-5*64芯 水平 电缆截面4mm2	m	0.8976	61.9	55.56		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01716	5.15	0.09		
	膨胀螺栓M8	套	2.288	0.3	0.69		
	橡胶垫δ2	m2	0.001144	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.001144	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003432	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.00572	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001144	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.014872	6	0.09		
	标志牌塑料扁形	个	0.06864	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.6006	0.86	0.52		
	汽油90#	kg	0.002288	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001144	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.00572	9	0.05		
	硅胶	kg	0.000114	222.96	0.03		
	电缆吊挂3×50	套	0.081338	8.45	0.69		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.43	3.47	4.96		
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	62.79	--

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	18.66	35.23		7.46	2.61	18.66	35.23		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	35.23		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							31.11				
清单项目综合单价									95.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆头 BTTRZ-4*104芯 电缆截面25mm2	套	0.8888	35	31.11		
	羊毛刷	把	0.44	1.72	0.76		
	相色带20mm×20m	卷	0.088	2.4	0.21		
	标志牌塑料扁形	个	0.88	0.16	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1.7776	0.86	1.53		
	汽油90#	kg	0.044	8.58	0.38		
	硬酯酸一级	kg	0.088	10.29	0.91		
	酒精	kg	0.44	9	3.96		
	硅胶	kg	0.0088	222.96	1.96		
	裸铜线16mm2	m	0.44	12.73	5.6		
	铜接线端子DT-25mm2	个	3.5552	4.23	15.04		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	0.9064	3.47	3.15		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	66.34	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	18.66	35.23		7.46	2.61	18.66	35.23		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	35.23		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							19.55				
清单项目综合单价									83.51				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆头　BTTRZ-4*64芯 电缆截面25mm2	套	0.8888	22	19.55		
	羊毛刷	把	0.44	1.72	0.76		
	相色带20mm×20m	卷	0.088	2.4	0.21		
	标志牌塑料扁形	个	0.88	0.16	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1.7776	0.86	1.53		
	汽油90#	kg	0.044	8.58	0.38		
	硬酯酸一级	kg	0.088	10.29	0.91		
	酒精	kg	0.44	9	3.96		
	硅胶	kg	0.0088	222.96	1.96		
	裸铜线16mm2	m	0.44	12.73	5.6		
	铜接线端子DT-25mm2	个	3.5552	4.23	15.04		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	0.9064	3.47	3.15		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	54.78	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	57.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	44.77	1.07	7.55	17.91	6.27	4.48	0.11	0.76	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.11	0.76	1.79	0.63
0.0422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0286	3.73	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	108.2	15.46	4.79	43.28	15.15	10.82	1.55	0.48	4.33	1.52
综合人工工日		小计							10.82	1.55	0.48	4.33	1.52
0.1021工日		未计价材料费											27.72

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							46.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 -40*4	m	0.924	30	27.72		
	棉纱头	kg	0.00088	5.57			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01848	6.49	0.12		
	无光调和漆	kg	0.0176	12.86	0.23		
	钢锯条	根	0.088	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.06248	4.55	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.088	2.32	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.088	7.55	0.66		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	29.27	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	131.52	36.45	5.63	52.61	18.41	131.52	36.45	5.63	52.61	18.41
综合人工工日		小计							131.52	36.45	5.63	52.61	18.41
1.2408工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									297.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	0.88	60	52.8		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.32	11.51	15.19		
	破布	kg	0.176	6	1.06		
	铁砂布2#	张	0.44	0.86	0.38		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.3608	0.34	0.12		
	角钢	kg	1.76	3.4	5.98		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.32	4.55	6.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.608	1.1	3.97		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.44	6.49	2.86		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	89.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	12.13	4.61		4.85	1.7	12.13	4.61		4.85	1.7
综合人工工日		小计							12.13	4.61		4.85	1.7
0.1144工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									76.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警电话	部	0.88	60	52.8		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.176	0.69	0.12		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.76	2.43	4.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0616	1.72	0.11		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.176	0.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.41	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	430.02	183.6		172.01	60.2	4.3	1.84		1.72	0.6
综合人工工日		小计							4.3	1.84		1.72	0.6
0.0406工日		未计价材料费							4.8				
清单项目综合单价									13.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	0.9064	5.3	4.8		
	紧定式直管接头φ25	个	0.134816	2.06	0.28		
	紧定式锁母φ25	个	0.13596	1.29	0.18		
	锯条	根	0.01936	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00264	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001056	17.15	0.02		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	294.76	105.84		117.9	41.27	2.95	1.06		1.18	0.41
综合人工工日		小计							2.95	1.06		1.18	0.41
0.0278工日		未计价材料费							3.64				
清单项目综合单价									9.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	0.9064	4.02	3.64		
	紧定式直管接头φ20	个	0.154088	1.54	0.24		
	紧定式锁母φ20	个	0.163152	0.9	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002464	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.00088	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.400752	0.339	0.14		
	中砂	t	0.00255	156	0.4		
	水	m3	0.000475	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	779.82	211.94	23.15	311.93	109.17	7.8	2.12	0.23	3.12	1.09
综合人工工日		小计							7.8	2.12	0.23	3.12	1.09
0.0736工日		未计价材料费							14.22				
清单项目综合单价									28.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	0.9064	15.69	14.22		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.145024	1.79	0.26		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.13596	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.13596	0.54	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03		
	锯条	根	0.0176	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014256	15.17	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.003608	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005456	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31		
	中砂	t	0.005809	156	0.91		
	水	m3	0.001082	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	733.18	193.45	23.15	293.27	102.65	7.33	1.93	0.23	2.93	1.03

综合人工工日	小计			7.33	1.93	0.23	2.93	1.03
0.0692工日	未计价材料费			10.2				
清单项目综合单价				23.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	0.9064	11.25	10.2			
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.145024	1.23	0.18			
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.13596	0.25	0.03			
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.13596	0.24	0.03			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.00792	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00792	6.49	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005808	5.15	0.03			
	锯条	根	0.0176	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011264	15.17	0.17			
	溶剂汽油	kg	0.002816	7.89	0.02			
	沥青清漆	kg	0.004312	6	0.03			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.00704	17.15	0.12			
	水泥32.5级	kg	0.912824	0.339	0.31			
	中砂	t	0.005809	156	0.91			
	水	m3	0.001082	6.02	0.01			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	12.13		--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	69.96	11.91		27.98	9.79	0.7	0.12		0.28	0.1
综合人工工日		小计							0.7	0.12		0.28	0.1
0.0066工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-1.5导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.0208	1.83	1.87		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.00176	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	汽油	kg	0.0044	9.35	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0022	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	59.7	12.87		23.88	8.36	0.6	0.13		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.13		0.24	0.08
0.0056工日		未计价材料费							3.96				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-RVS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	0.9504	4.17	3.96		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.001936	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.00484	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.000968	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.0088	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.09	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	9.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	329.28	64.25	6.85	131.71	46.1	3.29	0.64	0.07	1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.64	0.07	1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费							11.34				
清单项目综合单价									17.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-7*1.5	m	0.8932	12.7	11.34		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.000176	5.15			
	破布	kg	0.00264	6	0.02		
	汽油	kg	0.00616	9.35	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00264	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.20592	1.46	0.3		
	钢锯条	根	0.0088	0.21			
	标志牌	个	0.0528	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.26928	0.86	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.35	121.07		16.14	5.65	40.35	121.07		16.14	5.65
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.85	50.55		6.74	2.36	16.85	50.55		6.74	2.36
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.15	0.45		0.06	0.02	0.15	0.45		0.06	0.02
综合人工工日		小计							57.35	172.07		22.94	8.03

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					260.39		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	172.07	--	
	材料费小计			--	172.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1076.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	944.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	132.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	377.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.89			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	37.77			
合计					1510.84			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3771.3		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3771.3		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3771.3	
合计			3771.3	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1924.18	100	1924.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68233.41	2.4	1637.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68233.41	0.42	286.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68233.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	70157.59	9	6314.18
合计					8238.36

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1076.47										
2	临时设施	377.71										
3	建筑工人实名制费用	18.89										
4	智慧工地费用	37.77										
5	社会保险费	1637.6										
6	住房公积金	286.58										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-电(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	329827.62	
1.1	人工费	11368.23	
1.2	材料费	310724.33	
1.3	施工机具使用费	1596.14	
1.4	企业管理费	4547.16	
1.5	利润	1591.76	
2	措施项目费	7111.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7111.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5066.72	
3	其他项目费	16648.93	
3.1	其中：暂列金额	16648.93	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9025.68	
5	税金	32635.21	
6	工程造价	395248.63	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031006015001	水箱	1、名称：SW水箱有效V=208m3 2、材质、类型：11m*8m*3m(h) 3、型号、规格：满足验收规范及使用要求	台	1	247104	247104	
2	030109011001	潜水泵	1、名称：应急潜水泵(小泵) 2、型号：50WQ20-15-1.5 3、规格：Q=20m3/h,H=15m,N=1.5kW 4、质量：满足验收规范及使用要求	台	1	3101.02	3101.02	
3	030109011002	潜水泵	1、名称：应急潜水泵(大泵) 2、型号：WQ100-15-7.5 3、规格：Q=100m3/h,H=15m,N=7.5kW 4、质量：满足验收规范及使用要求	台	1	3101.02	3101.02	
4	030109001001	离心式泵	1、名称：喷淋泵 2、规格：Q=27L/s H=60m N=22kW 3、质量：满足验收规范及使用要求	台	2	9696.62	19393.24	
5	030109001002	离心式泵	1、名称：室内消火栓泵 2、规格：Q=15L/s H=50m N=15kW 3、质量：满足验收规范及使用要求	台	2	8728.62	17457.24	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：自锁蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	9	580.93	5228.37	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：自锁蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	9	397.07	3573.63	
8	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150	个	2	1129.35	2258.7	
9	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	936.51	1873.02	
10	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	1850.95	1850.95	
11	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	1303.47	1303.47	
12	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN65	个	4	293.57	1174.28	
13	031003014001	热量表	1、类型：远传压力表	块	2	126.76	253.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN200	个(组)	4	532.8	2131.2	
15	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN125	个(组)	4	304.64	1218.56	
16	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	2	1887.49	3774.98	
17	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN125	个	2	776.56	1553.12	
18	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200	个	2	1613.81	3227.62	
19	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN125	个	2	919.12	1838.24	
20	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口	个	4	132	528	
21	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	4	151.78	607.12	
22	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	127.9	255.8	
23	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	2	97.51	195.02	
24	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	10	161.05	1610.5	
25	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	15	157.17	2357.55	
26	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	10	133.18	1331.8	
27	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	15	101.71	1525.65	
		分部分项合计					329827.62	
		单价措施合计						
合计							329827.62	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	SW水箱有效V=208m3 11m*8m*3m(h)	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							247104				
清单项目综合单价									247104				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SW水箱有效V=208m3 11m*8m*3m(h)	台	0.88	280800	247104		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	247104	--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	264.92	53.87	43.17	105.97	37.09	264.92	53.87	43.17	105.97	37.09
综合人工工日		小计							264.92	53.87	43.17	105.97	37.09
2.4992工日		未计价材料费							2596				
清单项目综合单价									3101.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急潜水泵(小泵) 50WQ20-15-1.5 Q=20m3/h,H=15m,N=1.5kW	台	0.88	2950	2596		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.584	4.29	6.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.056	5.15	5.44		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.176	3.57	0.63		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.088	3.73	0.33		
	木板材	m3	0.00264	1543.59	4.08		
	汽油	kg	0.1408	9.35	1.32		
	煤油	kg	0.4928	4.29	2.11		
	机油	kg	0.3608	7.72	2.79		
	黄油(钙基脂)	kg	0.132	6.86	0.91		

	氧气	m3	0.11704	2.83	0.33		
	乙炔气	kg	0.0396	15.44	0.61		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.22	9.86	2.17		
	水泥32.5级	kg	33.88	0.339	11.49		
	黄砂	m3	0.0484	120.46	5.83		
	碎石	m3	0.05456	121	6.6		
	棉纱头	kg	0.088	5.57	0.49		
	破布	kg	0.1056	6	0.63		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	2649.87	--	

项目编码	030109011002	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	264.92	53.87	43.17	105.97	37.09	264.92	53.87	43.17	105.97	37.09
综合人工工日		小计							264.92	53.87	43.17	105.97	37.09
2.4992工日		未计价材料费							2596				
清单项目综合单价									3101.02				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	应急潜水泵(小泵) 50WQ20-15-1.5 Q=20m3/h,H=15m,N=1.5kW	台	0.88	2950	2596		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.584	4.29	6.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.056	5.15	5.44		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.176	3.57	0.63		
	电焊条J422 φ4	kg	0.088	3.73	0.33		
	木板材	m3	0.00264	1543.59	4.08		
	汽油	kg	0.1408	9.35	1.32		
	煤油	kg	0.4928	4.29	2.11		
	机油	kg	0.3608	7.72	2.79		
	黄油(钙基脂)	kg	0.132	6.86	0.91		
	氧气	m3	0.11704	2.83	0.33		
	乙炔气	kg	0.0396	15.44	0.61		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.22	9.86	2.17		
	水泥32.5级	kg	33.88	0.339	11.49		
	黄砂	m3	0.0484	120.46	5.83		

新点网上招投标系统

	碎石	m3	0.05456	121	6.6		
	棉纱头	kg	0.088	5.57	0.49		
	破布	kg	0.1056	6	0.63		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	2649.87	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-793	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量1.5t以内	台	1	1210.77	139.32	124.71	484.31	169.51	1210.77	139.32	124.71	484.31	169.51
综合人工工日		小计							1210.77	139.32	124.71	484.31	169.51
11.4224工日		未计价材料费							7568				
清单项目综合单价									9696.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋泵 Q=27L/s H=60m N=22kW	台	0.88	8600	7568		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.68224	4.29	11.51		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.6928	5.15	13.87		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.704	5.15	3.63		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.21296	3.73	0.79		
	木板材	m3	0.00968	1543.59	14.94		
	汽油	kg	0.35904	9.35	3.36		
	煤油	kg	1.1088	4.29	4.76		
	机油	kg	0.96008	7.72	7.41		
	黄油(钙基脂)	kg	0.62216	6.86	4.27		
	氧气	m3	0.17952	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.05984	15.44	0.92		
	厚漆	kg	0.352	8.58	3.02		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.616	9.86	6.07		
	水泥32.5级	kg	73.37	0.339	24.87		
	黄砂	m3	0.12848	120.46	15.48		

新点网上招投标系统

	碎石	m3	0.13992	121	16.93		
	棉纱头	kg	0.18392	5.57	1.02		
	破布	kg	0.21296	6	1.28		
	其他材料费			--	3.42	--	
	材料费小计			--	7707.32	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-793	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量1.5t以内	台	1	1210.77	139.32	124.71	484.31	169.51	1210.77	139.32	124.71	484.31	169.51
综合人工工日		小计							1210.77	139.32	124.71	484.31	169.51
11.4224工日		未计价材料费							6600				
清单项目综合单价									8728.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	室内消火栓泵 Q=15L/s H=50m N=15kW	台	0.88	7500	6600		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.68224	4.29	11.51		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.6928	5.15	13.87		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.704	5.15	3.63		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.21296	3.73	0.79		
	木板材	m3	0.00968	1543.59	14.94		
	汽油	kg	0.35904	9.35	3.36		
	煤油	kg	1.1088	4.29	4.76		
	机油	kg	0.96008	7.72	7.41		
	黄油(钙基脂)	kg	0.62216	6.86	4.27		
	氧气	m3	0.17952	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.05984	15.44	0.92		
	厚漆	kg	0.352	8.58	3.02		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.616	9.86	6.07		
	水泥32.5级	kg	73.37	0.339	24.87		
	黄砂	m3	0.12848	120.46	15.48		

	碎石	m3	0.13992	121	16.93		
	棉纱头	kg	0.18392	5.57	1.02		
	破布	kg	0.21296	6	1.28		
	其他材料费			--	3.42	--	
	材料费小计			--	6739.32	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	125	158.29	21.76	50	17.5	125	158.29	21.76	50	17.5
综合人工工日		小计							125	158.29	21.76	50	17.5
1.1792工日		未计价材料费							208.38				
清单项目综合单价									580.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自锁蝶阀DN150	个	0.88	236.8	208.38		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1.76	66.54	117.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	14.5024	2.02	29.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.484	5.57	2.7		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.7744	6.49	5.03		
	乙炔气	kg	0.03256	15.44	0.5		
	氧气	m3	0.0968	2.83	0.27		
	厚漆	kg	0.2464	8.58	2.11		
	清油	kg	0.0264	13.72	0.36		
	棉纱头	kg	0.0616	5.57	0.34		
	砂纸	张	0.616	0.94	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.67	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	82.09	101.46	19.59	32.84	11.49	82.09	101.46	19.59	32.84	11.49

综合人工工日	小计			82.09	101.46	19.59	32.84	11.49
0.7744工日	未计价材料费							149.6
清单项目综合单价								397.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自锁蝶阀DN100	个	0.88	170	149.6			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.76	42.17	74.22			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.308	5.57	1.72			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5192	6.49	3.37			
	乙炔气	kg	0.02112	15.44	0.33			
	氧气	m3	0.0616	2.83	0.17			
	厚漆	kg	0.132	8.58	1.13			
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24			
	棉纱头	kg	0.0528	5.57	0.29			
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	251.06		--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	125	158.29	21.76	50	17.5	125	158.29	21.76	50	17.5
综合人工工日		小计							125	158.29	21.76	50	17.5
1.1792工日		未计价材料费											756.8
清单项目综合单价													1129.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150			个			0.88		860	756.8			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片			1.76		66.54	117.11			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套			14.5024		2.02	29.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg			0.484		5.57	2.7			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg			0.7744		6.49	5.03			
	乙炔气			kg			0.03256		15.44	0.5			
	氧气			m3			0.0968		2.83	0.27			
	厚漆			kg			0.2464		8.58	2.11			

	清油	kg	0.0264	13.72	0.36		
	棉纱头	kg	0.0616	5.57	0.34		
	砂纸	张	0.616	0.94	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	915.09	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	82.09	101.46	19.59	32.84	11.49	82.09	101.46	19.59	32.84	11.49
综合人工工日		小计							82.09	101.46	19.59	32.84	11.49
0.7744工日		未计价材料费							689.04				
清单项目综合单价									936.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	0.88	783	689.04		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.76	42.17	74.22		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.308	5.57	1.72		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5192	6.49	3.37		
	乙炔气	kg	0.02112	15.44	0.33		
	氧气	m3	0.0616	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.132	8.58	1.13		
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24		
	棉纱头	kg	0.0528	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	790.5	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	125	158.29	21.76	50	17.5	125	158.29	21.76	50	17.5
综合人工工日		小计							125	158.29	21.76	50	17.5

1.1792工日	未计价材料费				1478.4		
清单项目综合单价					1850.95		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀DN150	个	0.88	1680	1478.4		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1.76	66.54	117.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	14.5024	2.02	29.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.484	5.57	2.7		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.7744	6.49	5.03		
	乙炔气	kg	0.03256	15.44	0.5		
	氧气	m3	0.0968	2.83	0.27		
	厚漆	kg	0.2464	8.58	2.11		
	清油	kg	0.0264	13.72	0.36		
	棉纱头	kg	0.0616	5.57	0.34		
	砂纸	张	0.616	0.94	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1636.69	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	82.09	101.46	19.59	32.84	11.49	82.09	101.46	19.59	32.84	11.49
综合人工工日		小计							82.09	101.46	19.59	32.84	11.49
0.7744工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1303.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀DN100						个	0.88	1200	1056			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	1.76	42.17	74.22			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	14.5024	1.35	19.58			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.308	5.57	1.72			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.5192	6.49	3.37			
	乙炔气						kg	0.02112	15.44	0.33			
	氧气						m3	0.0616	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.132	8.58	1.13			
	清油						kg	0.0176	13.72	0.24			

	棉纱头	kg	0.0528	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1157.46	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	58.77	74.61	16.69	23.51	8.23	58.77	74.61	16.69	23.51	8.23
综合人工工日		小计							58.77	74.61	16.69	23.51	8.23
0.5544工日		未计价材料费							111.76				
清单项目综合单价									293.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试水阀DN65	个	0.88	127	111.76		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	1.76	33.94	59.73		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	7.2512	1.35	9.79		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.1584	5.57	0.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3696	6.49	2.4		
	乙炔气	kg	0.01232	15.44	0.19		
	氧气	m3	0.0352	2.83	0.1		
	厚漆	kg	0.0792	8.58	0.68		
	清油	kg	0.0132	13.72	0.18		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.37	--	

项目编码	031003014001	项目名称	热量表	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-193	远传基表安装 远传冷/热量表	个	1	33.21	1.04		13.28	4.65	33.21	1.04		13.28	4.65
综合人工工日		小计							33.21	1.04		13.28	4.65
0.2992工日		未计价材料费							74.58				
清单项目综合单价									126.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传压力表	个	0.88	84.75	74.58		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.64	0.3	0.79		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.62	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	27.05	191.31	9.43	10.82	3.79	27.05	191.31	9.43	10.82	3.79
综合人工工日		小计							27.05	191.31	9.43	10.82	3.79
0.2552工日		未计价材料费							290.4				
清单项目综合单价									532.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN200	个	0.88	330	290.4		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	1.76	93.28	164.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.1736	2.57	5.59		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.2584	6.49	8.17		
	氧气	m3	0.132	2.83	0.37		
	乙炔气	kg	0.0528	15.44	0.82		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.5808	5.57	3.24		
	其他材料费			--	8.95	--	
	材料费小计			--	481.71	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-574	可曲挠橡胶接头安装 公称直径125mm以内	个	1	27.05	103.95	9.43	10.82	3.79	27.05	103.95	9.43	10.82	3.79
综合人工工日		小计							27.05	103.95	9.43	10.82	3.79
0.2552工日		未计价材料费							149.6				
清单项目综合单价									304.64				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN125	个	0.88	170	149.6		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	1.76	51.8	91.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.452	1.84	2.67		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.4488	6.49	2.91		
	氧气	m3	0.0792	2.83	0.22		
	乙炔气	kg	0.0264	15.44	0.41		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.4048	5.57	2.25		
	其他材料费			--	4.32	--	
	材料费小计			--	253.55	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	181.9	229.8	47.88	72.76	25.47	181.9	229.8	47.88	72.76	25.47
综合人工工日		小计							181.9	229.8	47.88	72.76	25.47
1.716工日		未计价材料费							1329.68				
清单项目综合单价									1887.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200	个	0.88	1511	1329.68		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	1.76	93.28	164.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	21.7536	2.02	43.94		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.5808	5.57	3.24		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.068	6.49	13.42		
	乙炔气	kg	0.044	15.44	0.68		
	氧气	m3	0.132	2.83	0.37		
	厚漆	kg	0.2992	8.58	2.57		
	清油	kg	0.0264	13.72	0.36		
	棉纱头	kg	0.0704	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.704	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1559.48	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	105.41	120.48	20.31	42.16	14.76	105.41	120.48	20.31	42.16	14.76
综合人工工日		小计							105.41	120.48	20.31	42.16	14.76
0.9944工日		未计价材料费							473.44				
清单项目综合单价									776.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN125	个	0.88	538	473.44		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	1.76	51.8	91.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.4048	5.57	2.25		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.6336	6.49	4.11		
	乙炔气	kg	0.0264	15.44	0.41		
	氧气	m3	0.0792	2.83	0.22		
	厚漆	kg	0.1936	8.58	1.66		
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24		
	棉纱头	kg	0.0616	5.57	0.34		
	砂纸	张	0.528	0.94	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	593.92	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	181.9	229.8	47.88	72.76	25.47	181.9	229.8	47.88	72.76	25.47
综合人工工日		小计							181.9	229.8	47.88	72.76	25.47
1.716工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1613.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN200	个	0.88	1200	1056		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	1.76	93.28	164.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	21.7536	2.02	43.94		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.5808	5.57	3.24		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.068	6.49	13.42		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.044	15.44	0.68		
	氧气	m3	0.132	2.83	0.37		
	厚漆	kg	0.2992	8.58	2.57		
	清油	kg	0.0264	13.72	0.36		
	棉纱头	kg	0.0704	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.704	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1285.8	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	105.41	120.48	20.31	42.16	14.76	105.41	120.48	20.31	42.16	14.76
综合人工工日		小计							105.41	120.48	20.31	42.16	14.76
0.9944工日		未计价材料费							616				
清单项目综合单价									919.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN125	个	0.88	700	616		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	1.76	51.8	91.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	14.5024	1.35	19.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.4048	5.57	2.25		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.6336	6.49	4.11		
	乙炔气	kg	0.0264	15.44	0.41		
	氧气	m3	0.0792	2.83	0.22		
	厚漆	kg	0.1936	8.58	1.66		
	清油	kg	0.0176	13.72	0.24		
	棉纱头	kg	0.0616	5.57	0.34		
	砂纸	张	0.528	0.94	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	736.48	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	吸水喇叭口	个	1										

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计						
0工日	未计价材料费						132
清单项目综合单价							132
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸水喇叭口	个	0.88	150	132		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	519.57	693.6	24.05	207.83	72.74	51.96	69.36	2.41	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.96	69.36	2.41	20.78	7.27
0.4902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7						m	0.2684	229.64	61.64			
	石棉绒						kg	0.53856	2.4	1.29			
	油浸麻丝						kg	0.25696	8.4	2.16			
	水泥32.5级						kg	1.24608	0.339	0.42			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.352	3.57	1.26			
	氧气						m3	0.22616	2.83	0.64			
	乙炔气						kg	0.098296	15.44	1.52			
	电焊条						kg	0.088	4.97	0.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.36		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	484.12	509.25	24.05	193.65	67.78	48.41	50.93	2.41	19.37	6.78

综合人工工日	小计	48.41	50.93	2.41	19.37	6.78
0.4567工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						127.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.2684	163.32	43.84		
	石棉绒	kg	0.44968	2.4	1.08		
	油浸麻丝	kg	0.21472	8.4	1.8		
	水泥32.5级	kg	1.0472	0.339	0.36		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	氧气	m3	0.22616	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.098296	15.44	1.52		
	电焊条	kg	0.088	4.97	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.93	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	452.41	261.21	17.18	180.96	63.34	45.24	26.12	1.72	18.1	6.33
综合人工工日		小计							45.24	26.12	1.72	18.1	6.33
0.4268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.2684	72.88	19.56		
	石棉绒	kg	0.37576	2.4	0.9		
	油浸麻丝	kg	0.17952	8.4	1.51		
	水泥32.5级	kg	0.88	0.339	0.3		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.352	3.57	1.26		
	氧气	m3	0.22616	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.098296	15.44	1.52		
	电焊条	kg	0.088	4.97	0.44		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	26.12	--

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	10m	0.1	300.36	6.12	16.11	120.14	42.05	30.04	0.61	1.61	12.01	4.21
9-93	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	269.58	1001.05	14.12	107.83	37.74	2.7	10.01	0.14	1.08	0.38
综合人工工日		小计							32.74	10.62	1.75	13.09	4.59
0.3088工日		未计价材料费							98.26				
清单项目综合单价									161.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	0.89936	109.25	98.26		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.01056	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.039248	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.013904	15.44	0.21		
	水	m3	1.58576	6.02	9.55		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.04048	3.57	0.14		
	螺栓	套	0.0924	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.013728	11.06	0.15		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	108.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	300.36	6.12	16.11	120.14	42.05	30.04	0.61	1.61	12.01	4.21
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	269.58	615.71	10.89	107.83	37.74	2.7	6.16	0.11	1.08	0.38
综合人工工日		小计							32.74	6.77	1.72	13.09	4.59
0.3088工日		未计价材料费							98.26				
清单项目综合单价									157.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	0.89936	109.25	98.26		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.01056	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.038632	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.013728	15.44	0.21		
	水	m3	0.95216	6.02	5.73		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.04048	3.57	0.14		
	螺栓	套	0.06688	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.011088	11.06	0.12		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	105.03	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径125mm以内	10m	0.1	243.46	5.57	15.86	97.38	34.08	24.35	0.56	1.59	9.74	3.41
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	269.58	615.71	10.89	107.83	37.74	2.7	6.16	0.11	1.08	0.38
综合人工工日		小计							27.05	6.72	1.7	10.82	3.79
0.2551工日		未计价材料费							83.1				
清单项目综合单价									133.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管公称直径125mm以内	m	0.89936	92.4	83.1		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0088	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.035112	2.83	0.1		
	乙炔气	kg	0.012408	15.44	0.19		
	水	m3	0.94952	6.02	5.72		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.04048	3.57	0.14		
	螺栓	套	0.06688	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.011088	11.06	0.12		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	89.82	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	217.34	4.37	13.46	86.94	30.43	21.73	0.44	1.35	8.69	3.04
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	220.14	295.29	9.27	88.06	30.82	2.2	2.95	0.09	0.88	0.31
综合人工工日		小计							23.93	3.39	1.44	9.57	3.35
0.2258工日		未计价材料费							60.03				
清单项目综合单价									101.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	0.89936	66.75	60.03		
	砂轮片φ200	片	0.00088	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00704	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.02376	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.008448	15.44	0.13		
	水	m3	0.42328	6.02	2.55		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.03608	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.04136	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00176	6.49	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.00836	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.00088	92.9	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.00088	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.00088	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.00704	26.76	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	63.42	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5066.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4444.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	622.23			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1777.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	88.89			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	177.78			
合计					7111.19			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16648.93		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16648.93		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		16648.93	
合计			16648.93	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9025.68	100	9025.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320059.74	2.4	7681.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320059.74	0.42	1344.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320059.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	362613.42	9	32635.21
合计					41660.89

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5066.72										
2	临时设施	1777.8										
3	建筑工人实名制费用	88.89										
4	智慧工地费用	177.78										
5	社会保险费	7681.43										
6	住房公积金	1344.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园附属-消防泵站-水(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	331398.05	
1.1	人工费	50104.37	
1.2	材料费	248781.21	
1.3	施工机具使用费	5537.92	
1.4	企业管理费	20006.9	
1.5	利润	6967.65	
2	措施项目费	11881.37	
2.1	单价措施项目费	2206.84	
2.2	总价措施项目费	9674.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5704.64	
3	其他项目费	18590.91	
3.1	其中：暂列金额	18590.91	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10204.75	
5	税金	33486.76	
6	工程造价	405561.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线						
1	030502004001	电视、电话插座	1、名称：单口面板	个	138	14.13	1949.94	
2	030502012001	信息插座	1、名称：网络模块	个(块)	138	13.13	1811.94	
3	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类4对UTP电缆	m	8575	2.71	23238.25	
4	030502010001	配线架	1、名称：超五类24位非屏蔽RJ45配线架 2、规格：全钢架结构+黑色喷塑	个(块)	7	441.45	3090.15	
5	030502010002	配线架	1、名称：金属理线器(12档) 2、规格：钢架+黑色喷塑	个(块)	7	27.91	195.37	
6	030502009001	跳线	1、名称：超五类非屏蔽RJ45跳线(2米)	条	69	7.4	510.6	
7	030502009002	跳线	1、名称：1对110-RJ45跳线(2米)	条	69	8.28	571.32	
8	030502011001	跳线架	1、名称：100对机架式110跳线架 2、规格：优质ABS工程塑料	个(块)	4	324.86	1299.44	
9	030502015001	光缆终端盒	1、名称：光纤终端盒(4口) 2、尺寸规格：190*130*40mm	个	8	96.87	774.96	
10	030502009003	跳线	1、名称：单模LC光纤尾纤(1.5米)	条	64	11.8	755.2	
11	030502014002	光纤耦合器	1、方法：LC-LC双芯单模光纤耦合器	芯(端口)	64	95.86	6135.04	
12	030502009004	跳线	1、名称：双芯单模LC-LC光纤跳线(3米)	条	50	16.2	810	
13	030502001001	机柜、机架	1、名称：玻璃门墙柜(9U) 2、材质：墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板；表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色）；门板类型：玻璃门；	台	5	897.8	4489	
14	030502007001	光缆	1、名称：GJFJV型4芯单模光缆	m	890	3.24	2883.6	
15	030502010003	配线架	1、名称：24芯机架式光纤配线架 2、规格：轧钢板整体黑色喷塑	个(块)	2	441.45	882.9	
16	030502010004	配线架	1、名称：铝合金理线器(12档) 2、规格：铝型材+黑色喷塑	个(块)	7	27.91	195.37	
17	030502001002	机柜、机架	1、名称：网孔门标准机柜(42U)	台	2	2218.68	4437.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					54030.44	
		视频监控（室外、单体、中心、线缆）						
18	030507008001	监控摄像设备	1、名称：200W室外枪型摄像机	台	34	534.29	18165.86	
19	030507008002	监控摄像设备	1、名称：摄像机支架 2、安装方式：壁装支架	个	34	140.14	4764.76	
20	030507008003	摄像机立杆-含基础	摄像机立杆-含基础 2.5-4m	台	8	167.2	1337.6	
21	030404017001	配电箱	1、名称：室外弱电箱 2、规格：500*600*200	台	3	404.52	1213.56	
22	030507008004	监控摄像设备	1、名称：200W室内半球摄像机-POE	台	50	447.61	22380.5	
23	030507013001	录像设备	1、名称：网络硬盘录像机-64路8盘位	台(套)	2	3093.97	6187.94	
24	030501004001	存储设备	1、名称：存储硬盘-8T	台	16	879.12	14065.92	
25	030501001001	输入设备	1、名称：管理平台服务器-软件 2、类别：综合安防管理平台	套	1	10638.84	10638.84	
26	030501003001	控制设备	1、名称：工作站	台	1	3410.27	3410.27	
27	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类4对UTP电缆	m	5200	2.71	14092	
28	030411004001	配线	1、名称：RVV3*2	m	685	8.12	5562.2	
		分部小计					101819.45	
		计算机网络						
29	030501012001	交换机	1、名称：8口POE交换机	台(套)	5	1015.09	5075.45	
30	030501012002	交换机	1、名称：16口POE交换机	台(套)	3	1411.09	4233.27	
31	030501012003	交换机	1、名称：核心交换机	台(套)	1	7263.09	7263.09	
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：光模块-前后端	个(台)	1	312.14	312.14	
33	030501012004	交换机	1、名称：8口POE交换机	台(套)	2	1015.09	2030.18	
34	030501012005	交换机	1、名称：24口POE交换机	台(套)	4	2203.09	8812.36	
35	030501012006	交换机	1、名称：核心交换机	台(套)	1	7263.09	7263.09	
36	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：光模块-前后端	个(台)	10	312.14	3121.4	
37	030501009001	路由器	1、名称：防火墙-路由器	台(套)	1	720.17	720.17	
		分部小计					38831.15	
		周界						
38	03B001	分体张力式双防区探测杆	分体张力式双防区探测杆	m	4	1320	5280	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404022001	控制器	1、名称：分体张力式控制器	台	4	704	2816	
40	030404017002	配电箱	1、名称：室外防水箱 2、规格：450mm*220mm*550mm	台	4	334.12	1336.48	
41	030409006001	避雷针	1、名称：避雷器 2、材质：氧化锌、复合材料	套	8	52.8	422.4	
42	03B002	中间支撑杆（含底座）	中间支撑杆（含底座）	套	56	17.6	985.6	
43	03B003	转向受力杆（含底座）	转向受力杆（含底座）	套	6	33.44	200.64	
44	03B004	束线器	1、名称：束线器	只	180	0.88	158.4	
45	03B005	张力收紧器	张力收紧器	个	45	8.8	396	
46	03B006	张力弹簧	张力弹簧	个	45	7.04	316.8	
47	03B007	多股张力线	多股张力线	m	1480	0.88	1302.4	
48	030409001001	接地极	1、名称：接地桩与接地线	根(块)	8	96.78	774.24	
49	03B008	警示牌	警示牌	块	28	5.28	147.84	
50	030904013001	联动控制主机	1、规格、线制：总线制报警主机（含键盘）	台	1	3689.54	3689.54	
51	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：网络转换模块	块	1	514.54	514.54	
52	030501017001	软件	1、名称：报警软件	套	1	945.53	945.53	
53	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：单防区地址模块	个(台)	1	276.94	276.94	
54	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光警号	套	1	66.73	66.73	
55	03B009	LED灯模拟电子地图（选配）	LED灯模拟电子地图（选配） 电子地图依据CAD图纸制作， 常规为1200mm*800mm	套	1	1056	1056	
56	030404031001	小电器	1、名称：32路继电器板（选配）	个(套、台)	1	430.53	430.53	
57	030411004002	配线	1、名称：RVV3*1.5	m	380	6.7	2546	
58	030411004003	配线	1、名称：RVVP2*1.0	m	380	4.27	1622.6	
		分部小计					25285.21	
		人行控制系统						
59	030507016001	停车场管理设备	1、名称：单机芯摆闸 2、类别：含2套读卡器，1套人脸采集器	台(套)	4	11041.37	44165.48	
60	030507016002	停车场管理设备	1、名称：门禁发卡器	台(套)	1	1898.6	1898.6	
61	030501003002	控制设备	1、名称：工作站	台	1	3410.27	3410.27	
		分部小计					49474.35	
		广播						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030506001001	扩声系统设备	1、名称：网络播放器 2、类别：基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作	台	1	1932.35	1932.35	
63	030506001002	扩声系统设备	1、名称：前置放大器 2、类别：多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口	台	1	2108.35	2108.35	
64	030506001003	扩声系统设备	1、名称：纯后级广播功放 2、类别：1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。	台	1	2371.47	2371.47	
65	030506001004	扩声系统设备	1、名称：室外音柱 2、规格：工作电压70/100V，功率40～80W,多个配接端子，适应不同场合	台	7	474.9	3324.3	
66	030506001005	扩声系统设备	1、名称：网络播放器 2、类别：四通道输出终端	台	1	2530.75	2530.75	
67	030506001006	扩声系统设备	1、名称：多通道纯后级数字功放 2、类别：多个通道：四通道	台	1	3472.35	3472.35	
68	030506001007	扩声系统设备	1、名称：壁挂扬声器 2、规格：工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合	台	35	134.47	4706.45	
69	030504001001	服务器	1、名称：广播对讲服务器	台	1	11440	11440	
70	030404031002	网络寻呼站	1、名称：网络寻呼站	个(套、台)	1	2464	2464	
71	030404031003	小电器	1、名称：电源时序器	个(套、台)	1	704	704	
72	030411004004	配线	1、名称：ZR-RVS-2*2.0	m	860	6.62	5693.2	
		分部小计					40747.22	
		综合管路系统						
73	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC100	m	28	66.06	1849.68	
74	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PE50	m	420	14.4	6048	
75	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC20	m	945	9.99	9440.55	
76	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌井 2、规格尺寸：500*500*800	座	11	352	3872	
		分部小计					21210.23	
		分部分项合计					331398.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2206.84	2206.84	
		单价措施合计					2206.84	
合计							333604.89	

综合单价分析表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	2.93	0.11		1.17	0.41	2.93	0.11		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.93	0.11		1.17	0.41
0.0264工日		未计价材料费							9.51				
清单项目综合单价									14.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单口面板插座型单联	个	0.8976	10.59	9.51		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	1.7952	0.06	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	3.91			1.56	0.55	3.91			1.56	0.55
综合人工工日		小计							3.91			1.56	0.55
0.0352工日		未计价材料费							7.11				
清单项目综合单价									13.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤信息插座(双口)	个	0.8888	8	7.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.11	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	8575

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	87.91	0.91	0.29	35.16	12.31	0.88	0.01		0.35	0.12
综合人工工日		小计							0.88	0.01		0.35	0.12

0.0079工日	未计价材料费						1.35
清单项目综合单价							2.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类4对UTP电缆	m	0.8976	1.5	1.35		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.00176	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	177.78	0.47		71.11	24.89	177.78	0.47		71.11	24.89
综合人工工日		小计							177.78	0.47		71.11	24.89
1.6016工日		未计价材料费											167.2
清单项目综合单价													441.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类24位非屏蔽RJ45配线架　全钢架结构+黑色喷塑						块	0.88	190	167.2			
	螺栓M5						套	3.5904	0.13	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	167.67		--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	0.98			0.39	0.14	0.98			0.39	0.14
综合人工工日		小计							0.98			0.39	0.14
0.0088工日		未计价材料费											26.4
清单项目综合单价													27.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属理线器(12档)						个	0.88	30	26.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.4		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	1.95			0.78	0.27	1.95			0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.95			0.78	0.27
0.0176工日		未计价材料费							4.4				
清单项目综合单价									7.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类非屏蔽RJ45跳线(2米)	条	0.88	5	4.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.4	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	1.95			0.78	0.27	1.95			0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.95			0.78	0.27
0.0176工日		未计价材料费							5.28				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1对110-RJ45跳线(2米)	条	0.88	6	5.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.28	--	

项目编码	030502011001	项目名称	跳线架	计量单位	个(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-84	跳线架安装打结100对	块	1	148.47	0.47		59.39	20.79	148.47	0.47		59.39	20.79
综合人工工日		小计							148.47	0.47		59.39	20.79
1.3376工日		未计价材料费							95.74				
清单项目综合单价									324.86				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100对机架式110跳线架　优质ABS工程塑料	块	0.88	108.8	95.74		
	螺栓M5	套	3.5904	0.13	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.21	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	37.31	13.02		14.92	5.22	37.31	13.02		14.92	5.22
综合人工工日		小计							37.31	13.02		14.92	5.22
0.352工日		未计价材料费							26.4				
清单项目综合单价									96.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤终端盒(4口)　190*130*40mm	套	0.88	30	26.4		
	裸铜线6mm2	kg	0.1496	56.42	8.44		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1.7864	1.72	3.07		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	39.42	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	1.95			0.78	0.27	1.95			0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.95			0.78	0.27
0.0176工日		未计价材料费							8.8				
清单项目综合单价									11.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单模LC光纤尾纤(1.5米)	条	0.88	10	8.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.8	--	

项目编码	030502014002	项目名称	光纤耦合器	计量单位	芯(端口)	工程量	64

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-110	光纤连接 熔接法 多模	芯	1	29.3		50.74	11.72	4.1	29.3		50.74	11.72	4.1
综合人工工日		小计							29.3		50.74	11.72	4.1
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	50

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	1.95			0.78	0.27	1.95			0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.95			0.78	0.27
0.0176工日		未计价材料费											13.2
清单项目综合单价									16.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双芯单模LC-LC光纤跳线(3米)						条	0.88	15	13.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.2		--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1	193.41	4.19		77.36	27.08	193.41	4.19		77.36	27.08
综合人工工日		小计							193.41	4.19		77.36	27.08
1.7424工日		未计价材料费											595.76
清单项目综合单价									897.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃门墙柜(9U)1.2m						个	0.88	677	595.76			
	膨胀螺栓M12						套	3.5904	1.03	3.7			

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.088	5.57	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	599.95	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	890

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	126.01		50.4	17.64	1.26			0.5	0.18
综合人工工日		小计						1.26			0.5	0.18
0.0114工日		未计价材料费						1.3				
清单项目综合单价								3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GJFJV型4芯单模光缆	m	0.8976	1.45	1.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.3	--	

项目编码	030502010003	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	177.78	0.47	71.11	24.89	177.78	0.47		71.11	24.89
综合人工工日		小计						177.78	0.47		71.11	24.89
1.6016工日		未计价材料费						167.2				
清单项目综合单价								441.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24芯机架式光纤配线架　轧钢板整体黑色喷塑	块	0.88	190	167.2		
	螺栓M5	套	3.5904	0.13	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.67	--	

项目编码	030502010004	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	0.98			0.39	0.14	0.98			0.39	0.14
综合人工工日		小计							0.98			0.39	0.14
0.0088工日		未计价材料费							26.4				
清单项目综合单价									27.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属理线器(12档)						个	0.88	30	26.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.4		--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	193.41	4.19		77.36	27.08	193.41	4.19		77.36	27.08
综合人工工日		小计							193.41	4.19		77.36	27.08
1.7424工日		未计价材料费							1916.64				
清单项目综合单价									2218.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网孔门标准机柜(42U)1.2m						个	0.88	2178	1916.64			
	膨胀螺栓M12						套	3.5904	1.03	3.7			
	棉纱头						kg	0.088	5.57	0.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1920.83		--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	111.36	0.55	10.25	44.54	15.59	111.36	0.55	10.25	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.55	10.25	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							352				
清单项目综合单价									534.29				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	200W室外枪型摄像机	台	0.88	400	352		
	酒精	kg	0.0352	9	0.32		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	352.55	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	74.24	3.81		29.7	10.39	74.24	3.81		29.7	10.39
综合人工工日		小计							74.24	3.81		29.7	10.39
0.6688工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									140.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	0.88	25	22		
	膨胀螺栓M8	套	3.5904	0.3	1.08		
	膨胀螺栓M10	套	3.5904	0.69	2.48		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.81	--	

项目编码	030507008003	项目名称	摄像机立杆-含基础	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	摄像机立杆-含基础 2.5-4m	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							167.2				
清单项目综合单价									167.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机立杆-含基础 2.5-4m	台	0.88	190	167.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	128.73	30.28		51.49	18.02	128.73	30.28		51.49	18.02
综合人工工日		小计							128.73	30.28		51.49	18.02
1.2144工日		未计价材料费							176				
清单项目综合单价									404.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外弱电箱 500*600*200	只	0.88	200	176		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.704	0.86	0.61		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	裸铜线10mm2	kg	0.176	56.42	9.93		
	塑料软管	kg	0.132	15.78	2.08		
	焊锡丝	kg	0.0616	42.88	2.64		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.28	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	111.36	0.47	11.65	44.54	15.59	111.36	0.47	11.65	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.47	11.65	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							264				
清单项目综合单价									447.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200W室内半球摄像机-POE	台	0.88	300	264		
	酒精	kg	0.0264	9	0.24		

	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.47	--	

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机16路输入	台	1	445.42		91.86	178.17	62.36	445.42		91.86	178.17	62.36
综合人工工日		小计							445.42		91.86	178.17	62.36
4.0128工日		未计价材料费							2316.16				
清单项目综合单价									3093.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络硬盘录像机-64路8盘位	台	0.88	2632	2316.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2316.16	--	

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	存储硬盘-8T	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							879.12				
清单项目综合单价									879.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	存储硬盘-8T	台	0.88	999	879.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	879.12	--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-2	输入设备安装 微机 系统软件	套	1	44.93	9.65		17.97	6.29	44.93	9.65		17.97	6.29
综合人工工日		小计							44.93	9.65		17.97	6.29
0.4048工日		未计价材料费							10560				
清单项目综合单价									10638.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理平台服务器-软件　综合安防管理平台	套	0.88	12000	10560		
	软盘3.5"	片	4.4	2.14	9.42		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10569.65	--	

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	148.47	13.04	0.58	59.39	20.79	148.47	13.04	0.58	59.39	20.79
综合人工工日		小计							148.47	13.04	0.58	59.39	20.79
1.3376工日		未计价材料费							3168				
清单项目综合单价									3410.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工作站	台	0.88	3600	3168		
	软盘3.5"	片	5.28	2.14	11.3		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3181.04	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	87.91	0.91	0.29	35.16	12.31	0.88	0.01		0.35	0.12
综合人工工日		小计							0.88	0.01		0.35	0.12
0.0079工日		未计价材料费							1.35				
清单项目综合单价									2.71				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类4对UTP电缆	m	0.8976	1.5	1.35		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.00176	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	685

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	71.83	17.36		28.73	10.06	0.72	0.17		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.72	0.17		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							6.84				
清单项目综合单价									8.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*2多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	0.9504	7.2	6.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.002112	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005808	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.001232	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000264	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.013904	3.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							792				

清单项目综合单价							1015.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口POE交换机	台	0.88	900	792		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	793.74	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							1188				
清单项目综合单价									1411.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16口POE交换机	台	0.88	1350	1188		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1189.74	--	

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							7040				
清单项目综合单价									7263.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心交换机	台	0.88	8000	7040		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		

	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7041.74	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
1.2056工日		未计价材料费							105.6				
清单项目综合单价									312.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光模块-前后端	个	0.88	120	105.6		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.55	--	

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							792				
清单项目综合单价									1015.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口POE交换机	台	0.88	900	792		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	793.74	--	

项目编码	030501012005	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							1980				
清单项目综合单价									2203.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口POE交换机	台	0.88	2250	1980		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1981.74	--	

项目编码	030501012006	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59	111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	49.86	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							7040				
清单项目综合单价									7263.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心交换机	台	0.88	8000	7040		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	7041.74	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
1.2056工日		未计价材料费							105.6				
清单项目综合单价									312.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光模块-前后端	个	0.88	120	105.6		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.55	--	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	111.36	1.74	150.94	44.54	15.59	111.36	1.74	150.94	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	1.74	150.94	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							396				
清单项目综合单价									720.17				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防火墙-路由器	台	0.88	450	396		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.74	--	

项目编码	03B001	项目名称	分体张力式双防区探测杆	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	分体张力式双防区探测杆	m	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						1320				
清单项目综合单价								1320				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体张力式双防区探测杆	m	0.88	1500	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	分体张力式控制器	台	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						704				
清单项目综合单价								704				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体张力式控制器	台	0.88	800	704		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	704	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	128.73	30.28		51.49	18.02	128.73	30.28		51.49	18.02
综合人工工日		小计							128.73	30.28		51.49	18.02
1.2144工日		未计价材料费							105.6				
清单项目综合单价									334.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水箱	只	0.88	120	105.6		
	破布	kg	0.088	6	0.53		
	铁砂布2#	张	0.704	0.86	0.61		
	无光调和漆	kg	0.0264	12.86	0.34		
	钢垫板	kg	0.132	3.77	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.7864	2.43	4.34		
	裸铜线10mm2	kg	0.176	56.42	9.93		
	塑料软管	kg	0.132	15.78	2.08		
	焊锡丝	kg	0.0616	42.88	2.64		
	电力复合脂	kg	0.3608	17.15	6.19		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.088	12.43	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.848	1.1	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	135.88	--	

项目编码	030409006001	项目名称	避雷针	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	避雷器　氧化锌、复合材料	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							52.8				
清单项目综合单价									52.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷器　氧化锌、复合材料	套	0.88	60	52.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.8	--	

项目编码	03B002	项目名称	中间支撑杆（含底座）	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	中间支撑杆（含底座）	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							17.6				
清单项目综合单价									17.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中间支撑杆（含底座）	套	0.88	20	17.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.6	--	

项目编码	03B003	项目名称	转向受力杆（含底座）	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	转向受力杆（含底座）	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							33.44				
清单项目综合单价									33.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	转向受力杆（含底座）	套	0.88	38	33.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.44	--	

项目编码	03B004	项目名称	束线器	计量单位	只	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	束线器	只	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							0.88				
清单项目综合单价									0.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	束线器	只	0.88	1	0.88		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.88	--	

项目编码	03B005	项目名称	张力收紧器	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	张力收紧器	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						8.8				
清单项目综合单价								8.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	张力收紧器	个	0.88	10	8.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.8	--	

项目编码	03B006	项目名称	张力弹簧	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	张力弹簧	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						7.04				
清单项目综合单价								7.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	张力弹簧	个	0.88	8	7.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.04	--	

项目编码	03B007	项目名称	多股张力线	计量单位	m	工程量	1480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	多股张力线	m	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						0.88				
清单项目综合单价								0.88				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多股张力线	m	0.88	1	0.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	50.37	2.19	7.78	20.15	7.05	50.37	2.19	7.78	20.15	7.05
综合人工工日		小计							50.37	2.19	7.78	20.15	7.05
0.4752工日		未计价材料费							9.24				
清单项目综合单价									96.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	根	0.924	10	9.24		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.132	6.49	0.86		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.2288	4.55	1.04		
	沥青清漆	kg	0.0176	6	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	03B008	项目名称	警示牌	计量单位	块	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	警示牌	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							5.28				
清单项目综合单价									5.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示牌	块	0.88	6	5.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-188	联动控制器安装 总线制(落地式) 100点以下	台	1	1122.16	28.2	102.82	448.86	157.1	1122.16	28.2	102.82	448.86	157.1
综合人工工日		小计							1122.16	28.2	102.82	448.86	157.1
10.5864工日		未计价材料费							1830.4				
清单项目综合单价									3689.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线制报警主机（含键盘）	台	0.88	2080	1830.4		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	标志牌塑料扁形	个	0.88	0.16	0.14		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	汽油	kg	0.22	9.35	2.06		
	塑料线卡φ15以下	个	13.2	0.66	8.71		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	3.608	3.16	11.4		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1858.6	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	块	1	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
1.2056工日		未计价材料费							308				
清单项目综合单价									514.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络转换模块	块	0.88	350	308		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		

	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	315.95	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	37.12	8.07	0.29	14.85	5.2	37.12	8.07	0.29	14.85	5.2
综合人工工日		小计							37.12	8.07	0.29	14.85	5.2
0.3344工日		未计价材料费							880				
清单项目综合单价									945.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警软件	套	0.88	1000	880		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.088	91.76	8.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	888.07	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89	127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
综合人工工日		小计							127.79	7.95	1.79	51.12	17.89
1.2056工日		未计价材料费							70.4				
清单项目综合单价									276.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单防区地址模块	个	0.88	80	70.4		
	白布	m	0.0968	3.43	0.33		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.0704	0.69	0.05		
	焊锡	kg	0.1056	36.87	3.89		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0264	51.45	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.176	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.132	9.35	1.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.0264	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	1.76	0.09	0.16		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.0088	10.29	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.0264	16.29	0.43		
	异型塑料管dn5	m	0.264	1.17	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.35	--	

项目编码	030507003001	项目名称	入侵报警中心显示设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	22.47	0.29	1.03	8.99	3.15	22.47	0.29	1.03	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	0.29	1.03	8.99	3.15
0.2024工日		未计价材料费							30.8				
清单项目综合单价									66.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光警号	套	0.88	35	30.8		
	塑料胀塞φ6～9	十个	0.44	0.09	0.04		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.09	--	

项目编码	03B009	项目名称	LED灯模拟电子地图（选配）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	LED灯模拟电子地图（选配）	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1056				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	LED灯模拟电子地图（选配）	套	0.88	1200	1056		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1056	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-318	继电器安装	个	1	43.84	11.01		17.54	6.14	43.84	11.01		17.54	6.14
综合人工工日		小计							43.84	11.01		17.54	6.14
0.4136工日		未计价材料费							352				
清单项目综合单价									430.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	32路继电器板（选配）	个	0.88	400	352		
	铁砂布2#	张	0.0176	0.86	0.02		
	塑料软管	m	4.4	2.07	9.11		
	焊锡丝	kg	0.0264	42.88	1.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0088	51.45	0.45		
	电力复合脂	kg	0.0088	17.15	0.15		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.132	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	363.01	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	70.89	16.36		28.36	9.92	0.71	0.16		0.28	0.1
综合人工工日		小计							0.71	0.16		0.28	0.1
0.0067工日		未计价材料费							5.45				
清单项目综合单价									6.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.5多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	0.9504	5.73	5.45		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			

	棉纱头	kg	0.002112	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005808	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.001144	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000176	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0132	3.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.61	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	58.77	12.6		23.51	8.23	0.59	0.13		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.59	0.13		0.24	0.08
0.0055工日		未计价材料费							3.23				
清单项目综合单价									4.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	0.9504	3.4	3.23		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.001936	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.00484	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.000968	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.00792	3.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.36	--	

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	311.6	0.05	1.46	124.64	43.62	311.6	0.05	1.46	124.64	43.62
综合人工工日		小计							311.6	0.05	1.46	124.64	43.62
2.8072工日		未计价材料费							10560				
清单项目综合单价									11041.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单机芯摆闸　含两套读卡器，1套人脸采集器						套	0.88	12000	10560			
	棉纱头						kg	0.0088	5.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10560.05		--	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-659	停车场管理系统出入口设备安装、调试 IC卡通行券发卡机	套	1	88.89	0.25	1.46	35.56	12.44	88.89	0.25	1.46	35.56	12.44
综合人工工日		小计							88.89	0.25	1.46	35.56	12.44
0.8008工日		未计价材料费							1760				
清单项目综合单价									1898.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁发卡器						套	0.88	2000	1760			
	棉纱头						kg	0.044	5.57	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1760.25		--	

项目编码	030501003002	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	148.47	13.04	0.58	59.39	20.79	148.47	13.04	0.58	59.39	20.79
综合人工工日		小计							148.47	13.04	0.58	59.39	20.79
1.3376工日		未计价材料费							3168				
清单项目综合单价									3410.27				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	工作站	台	0.88	3600	3168		
	软盘3.5″	片	5.28	2.14	11.3		
	多功能上光清洁剂	盒	0.088	17.15	1.51		
	脱脂棉	kg	0.0176	12.86	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3181.04	--	

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-476	扩声系统设备安装 分配器	台	1	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							1760				
清单项目综合单价									1932.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络播放器 基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作	台	0.88	2000	1760		
	脱脂棉	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1760.57	--	

项目编码	030506001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-473	扩声系统设备安装 功率放大器 双路入、双路出	台	1	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							1936				
清单项目综合单价									2108.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	前置放大器 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口	台	0.88	2200	1936		
	脱脂棉	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1936.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030506001003	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-473	扩声系统设备安装 功率放大器 双路入、双路出	台	1	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							2199.12				
清单项目综合单价									2371.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纯后级广播功放 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。	台	0.88	2499	2199.12		
	脱脂棉	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2199.69	--	

项目编码	030506001004	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-488	扩声系统设备安装 室外音柱(全天候)	台	1	22.47		0.29	8.99	3.15	22.47		0.29	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47		0.29	8.99	3.15
0.2024工日		未计价材料费							440				
清单项目综合单价									474.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外音柱 工作电压70/100V，功率40～80W,多个配接端子，适应不同场合	台	0.88	500	440		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	440	--	

项目编码	030506001005	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-476	扩声系统设备安装 分配器	台	1	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59	
1.0032工日	未计价材料费	2358.4					
清单项目综合单价		2530.75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络播放器　四通道输出终端	台	0.88	2680	2358.4		
	脱脂棉	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2358.97	--	

项目编码	030506001006	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-473	扩声系统设备安装 功率放大器 双路入、双路出	台	1	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59	111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
综合人工工日		小计							111.36	0.57	0.29	44.54	15.59
1.0032工日		未计价材料费							3300				
清单项目综合单价									3472.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多通道纯后级数字功放　多个通道：四通道	台	0.88	3750	3300		
	脱脂棉	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3300.57	--	

项目编码	030506001007	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-494	扩声系统设备安装 墙上平嵌型扬声器	台	1	18.56		0.29	7.42	2.6	18.56		0.29	7.42	2.6
综合人工工日		小计							18.56		0.29	7.42	2.6
0.1672工日		未计价材料费							105.6				
清单项目综合单价									134.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂扬声器　工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合	台	0.88	120	105.6		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	105.6	--	

项目编码	030504001001	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	广播对讲服务器	台	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						11440				
清单项目综合单价								11440				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播对讲服务器	台	0.88	13000	11440		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11440	--	

项目编码	030404031002	项目名称	网络寻呼站	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	网络寻呼站	个(套、台)	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						2464				
清单项目综合单价								2464				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络寻呼站	个(套、台)	0.88	2800	2464		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2464	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	电源时序器	个(套、台)	1									
综合人工工日		小计										

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						704
清单项目综合单价							704
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源时序器	个(套、台)	0.88	800	704		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	704	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	59.7	13.33		23.88	8.36	0.6	0.13		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.13		0.24	0.08
0.0056工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													6.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-RVS-2*2.0多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	0.9504	5.86	5.57		
	钢丝φ1.6	kg	0.000792	6			
	棉纱头	kg	0.001936	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.00484	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.001056	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000088	51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.00924	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.7	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1347.9	256.93	54.97	539.16	188.71	13.48	2.57	0.55	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	2.57	0.55	5.39	1.89

0.1272工日	未计价材料费						42.18
清单项目综合单价							66.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.9064	46.54	42.18		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.101376	1	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.008615	6.49	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00418	6.44	0.03		
	钢锯条	根	0.028512	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.028635	15.17	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.007163	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.098912	2	0.2		
	裸铜线16mm2	m	0.050688	12.73	0.65		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.097891	0.98	0.1		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.097891	9.12	0.89		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	44.75	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	315.29	0.2		126.12	44.14	3.15			1.26	0.44
综合人工工日		小计							3.15			1.26	0.44
0.0297工日		未计价材料费							9.55				
清单项目综合单价									14.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE50DN50						m	0.9328	10.24	9.55			
	钢锯条						根	0.0088	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.55		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.99	70.59		194.4	68.04	4.86	0.71		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.71		1.94	0.68
0.0458工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									9.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	0.9328	1.71	1.6		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.1496	1.4	0.21		
	胶合剂	kg	0.00044	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002024	6.49	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0022	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0088	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005896	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.423016	0.339	0.14		
	中砂	t	0.002692	156	0.42		
	水	m3	0.000502	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	砖砌井 500*500*800	座	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							352				
清单项目综合单价									352				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖砌井　500*500*800	座	0.88	400	352		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	352	--

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	359.87	1079.71		143.95	50.38	359.87	1079.71		143.95	50.38
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.49	91.5		12.2	4.27	30.49	91.5		12.2	4.27
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	60.9	182.72		24.36	8.53	60.9	182.72		24.36	8.53
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.8	104.37		13.92	4.87	34.8	104.37		13.92	4.87
综合人工工日		小计							486.06	1458.3		194.43	68.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2206.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1458.3	--	
	材料费小计			--	1458.3	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5704.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5004.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	700.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3669.65			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	100.08			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	200.16			
合计					9674.53			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18590.91		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18590.91		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		18590.91	
合计			18590.91	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10204.75	100	10204.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361870.33	2.4	8684.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361870.33	0.42	1519.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361870.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	372075.08	9	33486.76
合计					43691.51

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5704.64										
2	临时设施	3669.65										
3	建筑工人实名制费用	100.08										
4	智慧工地费用	200.16										
5	社会保险费	8684.89										
6	住房公积金	1519.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李风华府幼儿园智能化(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(037)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1140728.56	
1.1	人工费	180553.18	
1.2	材料费	888196.82	
1.3	施工机具使用费	12351.34	
1.4	企业管理费	34331	
1.5	利润	25296.22	
2	措施项目费	20875.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20875.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13802.82	
3	其他项目费	64418.1	
3.1	其中：暂列金额	64418.1	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47201.85	
5	税金	114590.15	
6	工程造价	1387814	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铺装						
1	050201001001	花岗岩汀步	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：3cm粗砂垫层，10cm碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：5cm芝麻灰花岗岩，间隔15cm铺种草皮 4、石材防碱、防损、防污处理	m2	76	146.67	11146.92	
2	050201001002	透水混凝土	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：3cm砂滤层，15cm碎石垫层 3、基层：12cm厚1.0cm粒径C25透水砼 4、面层：30mm厚0.6cm粒径彩色强固透水碎，面层无色透明双丙聚氨酯密封处理，进口固化剂，固体成分大于40% 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	287	180.26	51734.62	
3	050201005001	机动车停车位嵌草砖铺装	1、垫层厚度：15cm碎石垫层 2、铺设方式：7cm植草格 满铺草坪 3、嵌草砖（格）品种、规格、颜色：满足设计要求 4、填土要求：8cm种植土(25%的细碎石，15%中粗砂，60%养植土) 5、基础：15cmC20混凝土 6、路床：素土夯实，满足设计要求 7、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	64	184.38	11800.32	
4	050201001003	黄色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	220	246.6	54252	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050201001004	红色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	671	246.6	165468.6	
6	050201001005	青色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	283	246.6	69787.8	
7	050201001006	绿色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	683	246.6	168427.8	
8	050201001007	蓝色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	180	246.6	44388	
9	050201001008	紫色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	180	246.6	44388	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050201001009	灰色塑胶铺装	1、路床土石类别：素土夯实，满足设计要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚C20混凝土10cm厚碎石垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1.3cm厚塑胶材料 4、砂浆强度等级：3cm1:2.5水泥砂浆找平层 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	1668	246.6	411328.8	
11	050201003001	路牙铺设	1、垫层厚度、材料种类：10cm碎石垫层 2、C20混凝基座、C20混凝土靠背 3、路牙材料种类、规格：300*250*150花岗岩啡钻麻（荔枝面) 4、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m	159	180.55	28707.45	
		分部小计					1061430.31	
		素土种植区						
12	050201003002	路牙铺设	1、垫层厚度、材料种类：10cm碎石垫层 2、C20混凝基座、C20混凝土靠背 3、路牙材料种类、规格：300*250*150花岗岩啡钻麻（荔枝面) 4、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m	83	180.55	14985.65	
13	050101009001	种植土回（换）填	1、素土种植区回填土方 2、回填土质要求：种植土 3、回填厚度：符合图纸设计要求	m3	53.1	13.65	724.82	
		分部小计					15710.47	
		沙池						
14	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	19.26	4.25	81.86	
15	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：投标人自行考虑，结算不再调整	m3	19.26	19.12	368.25	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050307016001	沙池池壁	1、池壁材料种类、规格：240砖砌墙，M5水泥砂浆砌筑 2、混凝土、砂浆强度等级、配合比：10cmC15混凝土 3、外侧回填50cm宽30cm厚5~32卵石灌2.5混合砂浆分两步灌注(或30cm厚3:7灰土分两步夯实) 4、C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥沙子压实赶光、台阶面向外坡1% 5、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m	24.4	217.9	5316.76	
17	050307016002	沙池回填	1、面层30cm中砂，5cm粗砂，5cm米石，10-20cm集配砂石分层铺筑，底层素土夯实，满足设计要求	m2	28	166.22	4654.16	
		分部小计					10421.03	
			升旗台					
18	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	10.37	4.16	43.14	
19	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：挖方利用	m3	6.67	15.49	103.32	
20	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：投标人自行考虑，结算不再调整	m3	3.7	20.95	77.52	
21	010501001002	混凝土垫层	1、素土夯实 2、10cm厚C20混凝土基础 3、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	0.43	750.3	322.63	
22	010404001001	碎石垫层	1、垫层材料种类：15cm厚碎石垫层	m3	0.65	257.3	167.25	
23	010501003001	独立基础	1、C30钢筋混凝土基础 2、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	1.44	680.09	979.33	
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：下部ф20@150双层双向，上部主筋12ф20箍筋ф8@200	t	0.349	4793.31	1672.87	
25	010516002001	预埋铁件	1、铁件尺寸：350X350X10预埋钢板	t	0.035	7571.24	264.99	
26	010404001002	旗台塑木台面基础碎石垫层	1、垫层材料种类：30cm厚碎石垫层	m3	0.79	257.3	203.27	
27	010501001003	旗台塑木台面基础混凝土	1、10cm厚C20混凝土基础 2、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	0.26	746.61	194.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011104002001	塑木台面	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50x50塑木龙骨@500mm 2、面层材料品种、规格、颜色：白色95x30厚塑木升旗台	m2	3.2	227.84	729.09	
29	011104002002	塑木台面	1、面层材料品种、规格、颜色：棕色70x30厚塑木包边	m2	0.63	192.8	121.46	
30	011506002001	金属旗杆	1、旗杆材料、种类、规格：不锈钢 2、旗杆高度：1根7m，2根6m 3、配件齐全，满足设计使用要求	套	1	10505.86	10505.86	
		分部小计					15384.85	
		等候接送区						
31	050201001010	花岗岩铺装	1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：8cm碎石垫层，15cmC25混凝土基础 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*50厚五连花烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：3cm1:3干硬性水泥砂浆 5、石材防碱、防损、防污处理 6、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m2	130	290.63	37781.9	
		分部小计					37781.9	
		分部分项合计					1140728.56	
		单价措施合计						
合计							1140728.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：景观工程(037)

项目编码	050201001001	项目名称	花岗岩汀步	计量单位	m2	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.07	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	4.59	11.85	0.06	0.87	0.64
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.07	435.34	1043.85	18.55	82.71	60.95	30.47	73.07	1.3	5.79	4.27
18-74*0.5	石材面刷防护剂	10m2	0.07	20.99	16.37		3.99	2.94	1.47	1.15		0.28	0.21
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.03	67.32	2.57		12.79	9.42	2.02	0.08		0.38	0.28
综合人工工日		小计							42.59	86.15	1.36	8.09	5.97
0.4171工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									146.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石5-40mm	t	0.10164	116.57	11.85		
	水泥32.5级	kg	3.768072	0.33	1.24		
	花岗岩板厚50mm以内	m2	0.62832	106.47	66.9		
	中砂	t	0.027997	155	4.34		
	合金钢切割锯片	片	0.002587	52.95	0.14		
	白水泥	kg	0.0616	0.53	0.03		
	水	m3	0.029536	5.83	0.17		
	棉纱头	kg	0.00616	4.55	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.003696	8.96	0.03		
	石材防护剂(水性)	kg	0.05544	19.72	1.09		
	草地早熟禾	m2	0.26928	9.3	2.5		
	基肥	kg	0.00528	0.37			
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	88.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050201001002	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	287

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7*0.75	透水混凝土地坪露骨料透水面层30mm厚	10m2	0.1	88.15	219.42	20.25	16.75	12.34	8.82	21.94	2.03	1.68	1.23
1-8*1.5	透水混凝土地坪透水层120mm厚	10m2	0.1	214.08	567.02	68.9	40.68	29.97	21.41	56.7	6.89	4.07	3
1-164	砂垫层	m3	0.03	41.04	228.12	1.08	7.8	5.75	1.23	6.84	0.03	0.23	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	9.83	25.39	0.14	1.87	1.38
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							45.33	110.87	9.09	8.62	6.35
0.4328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									180.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	c25彩色透水混凝土6—10mm	m3	0.026664	709.83	18.93		
	密封固化剂无色透明双丙聚氨酯密封处理，进口固化剂，固体成分大于40%	kg	0.132	15.97	2.11		
	周转木材	m3	0.000396	2200	0.87		
	铁钉	kg	0.0198	5.08	0.1		
	塑料薄膜	m2	1.089	0.5	0.54		
	水	m3	0.19998	6.02	1.2		
	c25透水混凝土10—20mm	m3	0.106656	514.63	54.89		
	砂(黄砂)	t	0.045144	150.57	6.8		
	水	m3	0.00792	5.83	0.05		
	碎石5-40mm	t	0.2178	116.57	25.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.87	--	

项目编码	050201005001	项目名称	机动车停车位嵌草砖铺装	计量单位	m2	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-211	铺种草皮花格铺草镶草	10m2	0.1	35.9	2.57		6.82	5.03	3.59	0.26		0.68	0.5
3-518	园路植草砖	10m2	0.1	138.23	456.52	8.56	26.26	19.35	13.82	45.65	0.86	2.63	1.94

3-495	种植土混合料	m3	0.08	65.52	76.26	0.9	12.45	9.17	5.24	6.1	0.07	1	0.73
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	20.83	61.2	0.33	3.96	2.92
1-956	复合木模板	10m2	0.008109	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	2.11	0.84	0.11	0.4	0.3
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							49.63	114.05	1.37	9.44	6.96
0.4859工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									184.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草地早熟禾	m2	0.31416	9.3	2.92		
	基肥	kg	0.0176	0.37	0.01		
	水	m3	0.11616	5.83	0.68		
	中砂	t	0.03432	155	5.32		
	植草砖7cm厚	m2	0.8976	44.856	40.26		
	砂轮片Φ110mm	片	0.003344	9.95	0.03		
	碎石含量25%	t	0.02904	116.57	3.39		
	中粗砂含量15%	t	0.018036	150.57	2.72		
	种植土含量60%	m3	0.04224				
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.13464	451.72	60.82		
	铁钉	kg	0.01156	5.08	0.06		
	零星卡具	kg	0.000999	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000999	6.47	0.01		
	钢支撑(钢管)	kg	0.010633	4.95	0.05		
	复合木模板18mm	m2	0.015699	43.48	0.68		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	116.98	--	

项目编码	050201001003	项目名称	黄色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6					127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	0.88	145	127.6		
	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		
	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201001004	项目名称	红色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	671

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6				127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54

3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	0.88	145	127.6		
	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		
	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201001005	项目名称	青色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6					127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92

3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	0.88	145	127.6		
	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		
	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201001006	项目名称	绿色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6					127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							246.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	0.88	145	127.6		
	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		
	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201001007	项目名称	蓝色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6					127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装						m2	0.88	145	127.6			

	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		
	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201001008	项目名称	紫色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6					127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	0.88	145	127.6		
	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		

	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201001009	项目名称	灰色塑胶铺装	计量单位	m2	工程量	1668

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	1		127.6					127.6			
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	109.7	110.84	17.88	20.84	15.36	10.97	11.08	1.79	2.08	1.54
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	13.89	40.8	0.22	2.64	1.94
1-956	复合木模板	10m2	0.002	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	0.52	0.21	0.03	0.1	0.07
3-495	碎石垫层	m3	0.1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	6.55	16.93	0.09	1.25	0.92
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
综合人工工日		小计							35.97	196.62	2.13	6.84	5.04
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.3cm厚塑胶面层铺装	m2	0.88	145	127.6		
	水	m3	0.057306	5.83	0.33		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.08976	451.72	40.55		
	铁钉	kg	0.002851	5.08	0.01		
	零星卡具	kg	0.000246	3.6			

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.000246	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.002622	4.95	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.003872	43.48	0.17		
	碎石5-40mm	t	0.1452	116.57	16.93		
	中砂	t	0.043097	155	6.68		
	水泥32.5级	kg	13.10848	0.33	4.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.62	--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1090.54	312.45		207.2	152.68	10.91	3.12		2.07	1.53
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.069503	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	9.65	28.36	0.15	1.83	1.35
1-956	复合木模板	10m2	0.033	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	8.61	3.43	0.44	1.64	1.2
3-495	碎石垫层	m3	0.006403	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	0.42	1.08	0.01	0.08	0.06
综合人工工日		小计							29.59	35.99	0.6	5.62	4.14
0.2828工日		未计价材料费							104.61				
清单项目综合单价									180.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩啡钻麻（荔枝面)300*250*150	m	0.8932	117.12	104.61		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.062386	451.72	28.18		
	水	m3	0.030581	5.83	0.18		
	铁钉	kg	0.047045	5.08	0.24		
	零星卡具	kg	0.004066	3.6	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004066	6.47	0.03		
	钢支撑(钢管)	kg	0.04327	4.95	0.21		
	复合木模板18mm	m2	0.063888	43.48	2.78		
	碎石5-40mm	t	0.009297	116.57	1.08		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	3.75144	0.33	1.24		
	中砂	t	0.012334	150.57	1.86		
	水	m3	0.002297	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	140.6	--	

项目编码	050201003002	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1090.54	312.45		207.2	152.68	10.91	3.12		2.07	1.53
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.069506	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	9.65	28.36	0.15	1.83	1.35
1-956	复合木模板	10m2	0.033	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	8.61	3.43	0.44	1.64	1.2
3-495	碎石垫层	m3	0.006398	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	0.42	1.08	0.01	0.08	0.06
综合人工工日		小计							29.59	35.99	0.6	5.62	4.14
0.2828工日		未计价材料费							104.61				
清单项目综合单价									180.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩啡钻麻（荔枝面)300*250*150	m	0.8932	117.12	104.61		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.062389	451.72	28.18		
	水	m3	0.030583	5.83	0.18		
	铁钉	kg	0.047045	5.08	0.24		
	零星卡具	kg	0.004066	3.6	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004066	6.47	0.03		
	钢支撑(钢管)	kg	0.04327	4.95	0.21		
	复合木模板18mm	m2	0.063888	43.48	2.78		
	碎石5-40mm	t	0.00929	116.57	1.08		
	水泥32.5级	kg	3.75144	0.33	1.24		
	中砂	t	0.012334	150.57	1.86		
	水	m3	0.002297	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	140.6	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	53.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1	10.26			1.95	1.44	10.26			1.95	1.44
综合人工工日		小计							10.26			1.95	1.44
0.0968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000987	338.61		3863.01	64.34	47.41	0.33		3.81	0.06	0.05
综合人工工日		小计							0.33		3.81	0.06	0.05
0.0032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-153备注1	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.000987		44.12	19333.51				0.04	19.08		
综合人工工日		小计								0.04	19.08		
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00747	5.83	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	050307016001	项目名称	沙池池壁	计量单位	m	工程量	24.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-352备注2	C20砼压顶(商品砼)(非泵送)	m3	0.039016	203.61	425.13		38.69	28.51	7.94	16.59		1.51	1.11
1-956	复合木模板	10m2	0.012992	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	3.39	1.35	0.17	0.64	0.47
1-162	3:7灰土垫层	m3	0.18	79.01	116.49	1.08	15.01	11.06	14.22	20.97	0.19	2.7	1.99
1-205	M5标准砖1砖砌外墙	m3	0.185984	171.64	331.47	8.94	32.61	24.03	31.92	61.65	1.66	6.06	4.47
3-496	C15砼垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.05	138.86	405.42	2.18	26.38	19.44	6.94	20.27	0.11	1.32	0.97
1-956	复合木模板	10m2	0.02	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	5.22	2.08	0.27	0.99	0.73
综合人工工日		小计							69.63	122.91	2.4	13.22	9.74
0.6595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼20mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.034849	451.72	15.74		
	塑料薄膜	m2	0.31347	0.74	0.23		
	水	m3	0.220526	5.83	1.29		
	铁钉	kg	0.047033	5.08	0.24		
	零星卡具	kg	0.004065	3.6	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004065	6.47	0.03		
	钢支撑(钢管)	kg	0.043259	4.95	0.21		
	复合木模板18mm	m2	0.063873	43.48	2.78		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.875613	55	48.16		
	砼40mm32.5 C15(商品砼)(非泵送)	m3	0.04488	448.81	20.14		
	生石灰	t	0.038716	532	20.6		

新点网上招投标系统

	粘土	m3	0.183982				
	石灰膏	m3	0.003142	285	0.9		
	中砂	t	0.063241	155	9.8		
	水泥32.5级	kg	7.934524	0.33	2.62		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	122.91	--	

项目编码	050307016002	项目名称	沙池回填	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-492	中砂	m3	0.3	44.88	227.85	0.68	8.53	6.28	13.46	68.36	0.2	2.56	1.88
3-492	粗砂	m3	0.05	44.88	227.85	0.68	8.53	6.28	2.24	11.39	0.03	0.43	0.31
3-495	米石	m3	0.05	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	3.28	8.46	0.05	0.62	0.46
3-495	级配碎石	m3	0.2	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	13.1	33.85	0.18	2.49	1.83
1-371	原土夯实 平地	100m2	0.01	70.24		10.88	13.35	9.83	0.7		0.11	0.13	0.1
综合人工工日		小计							32.78	122.06	0.57	6.23	4.58
0.3212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.450912	150.57	67.89		
	水	m3	0.0924	5.83	0.54		
	粗砂	t	0.075152	150.57	11.32		
	米石5-40mm	t	0.0726	116.57	8.46		
	级配碎石5-40mm	t	0.2904	116.57	33.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.06	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	10.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000964	338.61		3863.01	64.34	47.41	0.33		3.72	0.06	0.05
综合人工工日		小计							0.33		3.72	0.06	0.05

0.0031工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.010045	1042.68		155.08	198.11	145.98	10.47		1.56	1.99	1.47
综合人工工日		小计							10.47		1.56	1.99	1.47
0.0988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-153备注1	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.001081		44.12	19333.51				0.05	20.9		
综合人工工日		小计								0.05	20.9		
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008181	5.83	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010501001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44
1-956	复合木模板	10m2	0.334884	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	87.34	34.77	4.48	16.59	12.23
综合人工工日		小计							226.2	442.8	6.66	42.97	31.67
2.1854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									750.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.8976	451.72	405.46		
	水	m3	0.44	5.83	2.57		
	铁钉	kg	0.477411	5.08	2.43		
	零星卡具	kg	0.041258	3.6	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.041258	6.47	0.27		
	钢支撑(钢管)	kg	0.4391	4.95	2.17		
	复合木模板18mm	m2	0.648335	43.48	28.19		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	442.8	--	

项目编码	010404001001	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	碎石垫层	m3	1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17
综合人工工日		小计							65.52	169.26	0.9	12.45	9.17
0.6424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									257.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	1.452	116.57	169.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.26	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-275备注2	C30砼柱承台、独立基础(商品砼)(非泵送)	m3	1	71.36	417.26	31.38	13.56	9.99	71.36	417.26	31.38	13.56	9.99
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.266667	283.2	112.48	22.92	53.81	39.65	75.52	29.99	6.11	14.35	10.57
综合人工工日		小计							146.88	447.25	37.49	27.91	20.56
1.3857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													680.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C30(商品砼)(非泵送)	m3	0.8932	461.44	412.16		
	塑料薄膜	m2	0.7128	0.74	0.53		
	水	m3	0.7832	5.83	4.57		
	零星卡具	kg	0.061013	3.6	0.22		
	复合木模板18mm	m2	0.516267	43.48	22.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025813	6.47	0.17		
	铁钉	kg	0.401281	5.08	2.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.138454	6.47	0.9		
	钢支撑(钢管)	kg	0.593707	4.95	2.94		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	447.25	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.349

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.025788	1304.05	3593.92	204.35	247.77	182.57	33.63	92.68	5.27	6.39	4.71
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.971347	655.76	3610.61	305.04	124.59	91.81	636.97	3507.16	296.3	121.02	89.18
综合人工工日		小计							670.6	3599.84	301.57	127.41	93.89
6.3264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4793.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	1.822282	6.47	11.79		

	电焊条	kg	8.265245	6.47	53.48		
	钢筋(综合)	t	0.895028	3948.44	3533.96		
	水	m3	0.103482	5.83	0.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3599.84	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	1851.14	4782.31	326.91	351.72	259.16	1851.14	4782.31	326.91	351.72	259.16
综合人工工日		小计							1851.14	4782.31	326.91	351.72	259.16
17.4636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7571.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	888.8	5.15	4577.32		
	电焊条	kg	31.68264	6.47	204.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4782.31	--	

项目编码	010404001002	项目名称	旗台塑木台面基础碎石垫层	计量单位	m3	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	碎石垫层	m3	1	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17
综合人工工日		小计							65.52	169.26	0.9	12.45	9.17
0.6424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													257.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	1.452	116.57	169.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501001003	项目名称	旗台塑木台面基础混凝土	计量单位	m3	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼基础(商品砼)(非泵送)	m3	1	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44	138.86	408.03	2.18	26.38	19.44
1-956	复合木模板	10m2	0.326923	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	85.26	33.95	4.37	16.2	11.94
综合人工工日		小计							224.12	441.98	6.55	42.58	31.38
2.1658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													746.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.8976	451.72	405.46		
	水	m3	0.44	5.83	2.57		
	铁钉	kg	0.466061	5.08	2.37		
	零星卡具	kg	0.040277	3.6	0.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.040277	6.47	0.26		
	钢支撑(钢管)	kg	0.428661	4.95	2.12		
	复合木模板18mm	m2	0.632923	43.48	27.52		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	441.98	--	

项目编码	011104002001	项目名称	塑木台面	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-712	塑木地板安装	10m2	0.1	420.88	1363.92	4.28	79.97	58.92	42.09	136.39	0.43	8	5.89
1-710	铺设木楞	10m2	0.1	69.4	235.75	22.28	13.19	9.72	6.94	23.58	2.23	1.32	0.97
综合人工工日		小计							49.03	159.97	2.66	9.32	6.86
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑木地板δ=30mm	m2	0.924	146.4	135.27		
	地板钉40	kg	0.139656	7.72	1.08		
	棉纱头	kg	0.0088	4.55	0.04		

新点网上招投标系统

	木龙骨	m3	0.011264	2046.98	23.06		
	防腐油	kg	0.24992	1.47	0.37		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	159.97	--	

项目编码	011104002002	项目名称	塑木台面	计量单位	m2	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-712	塑木地板安装	10m2	0.1	420.88	1363.92	4.28	79.97	58.92	42.09	136.39	0.43	8	5.89
综合人工工日		小计							42.09	136.39	0.43	8	5.89
0.3971工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棕色塑木地板70*30	m2	0.924	146.4	135.27		
	地板钉40	kg	0.139656	7.72	1.08		
	棉纱头	kg	0.0088	4.55	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.39	--	

项目编码	011506002001	项目名称	金属旗杆	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	金属旗杆	套	1		10505.86					10505.86			
综合人工工日		小计								10505.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10505.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属旗杆	套	0.88	11938.48	10505.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10505.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050201001010	项目名称	花岗岩铺装	计量单位	m2	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	40.39			7.67	5.65	4.04			0.77	0.57
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.08	65.52	169.26	0.9	12.45	9.17	5.24	13.54	0.07	1	0.73
3-496	C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	138.86	411.53	2.18	26.38	19.44	20.83	61.73	0.33	3.96	2.92
1-956	复合木模板	10m2	0.005769	260.81	103.84	13.38	49.55	36.51	1.5	0.6	0.08	0.29	0.21
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	435.34	1080.26	18.55	82.71	60.95	43.53	108.03	1.86	8.27	6.1
18-74*0.5	石材面刷防护剂	10m2	0.1	20.99	16.37		3.99	2.94	2.1	1.64		0.4	0.29
综合人工工日		小计							77.24	185.54	2.34	14.69	10.82
0.756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									290.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.11616	116.57	13.54		
	砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)	m3	0.13464	455.61	61.34		
	水	m3	0.093337	5.83	0.54		
	铁钉	kg	0.008224	5.08	0.04		
	零星卡具	kg	0.000711	3.6			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000711	6.47			
	钢支撑(钢管)	kg	0.007564	4.95	0.04		
	复合木模板18mm	m2	0.011169	43.48	0.49		
	水泥32.5级	kg	14.955336	0.33	4.94		
	五连花烧面花岗岩600*300*50	m2	0.8976	106.47	95.57		
	合金钢切割锯片	片	0.003696	52.95	0.2		
	白水泥	kg	0.088	0.53	0.05		
	棉纱头	kg	0.0088	4.55	0.04		
	锯(木)屑	m3	0.00528	8.96	0.05		
	石材防护剂(水性)	kg	0.0792	19.72	1.56		
	中砂	t	0.042956	155	6.66		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	185.54	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	13802.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	11407.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2395.53			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	6274.01			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	456.29			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	342.22			
合计					20875.34			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	64418.1		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		64418.1		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		64418.1	
合计			64418.1	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：景观工程(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47201.85	100	47201.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1226022	3.3	40458.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1226022	0.55	6743.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1226022		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1273223.85	9	114590.15
合计					161792

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：景观工程(037)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	13802.82										
2	临时设施	6274.01										
3	建筑工人实名制费用	456.29										
4	智慧工地费用	342.22										
5	社会保险费	40458.73										
6	住房公积金	6743.12										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(038)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	82057.9	
1.1	人工费	27386.23	
1.2	材料费	42762.35	
1.3	施工机具使用费	2894.98	
1.4	企业管理费	5170.08	
1.5	利润	3844.26	
2	措施项目费	1864.8	
2.1	单价措施项目费	356.61	
2.2	总价措施项目费	1508.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	997.22	
3	其他项目费	4609.96	
3.1	其中：暂列金额	4609.96	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3408.51	
5	税金	8274.71	
6	工程造价	100215.88	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：符合设计要求	m2	3001	1.69	5071.69	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径（cm）：15-16 3、高度（cm）：500-550 4、冠幅（cm）：250-300 5、姿态：枝干粗壮，形态优美，生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，分支点不少于4个 6、养护等级：三级养护 7、养护期：1年	株	4	1311.93	5247.72	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：碧桃 2、胸径（cm）：15 3、高度（cm）：250-300 4、冠幅（cm）：200-250 5、姿态：枝干粗壮，形态优美，生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，分支点不少于4个 6、养护等级：三级养护 7、养护期：1年	株	2	903.52	1807.04	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径（cm）：15 3、高度（cm）：230-250 4、冠幅（cm）：180-200 5、姿态：枝干粗壮，形态优美，生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，分支点不少于4个 6、养护等级：三级养护 7、养护期：1年	株	3	3613.92	10841.76	
5	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：草地早熟禾 2、铺种方式：草皮卷，满铺 3、养护期：三级养护，1年	m2	3001	19.69	59089.69	
		分部分项合计					82057.9	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：毛竹 2、支撑材料规格：符合图纸设计要求 3、单株支撑材料数量：4根	株	9	27.73	249.57	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1m	株	5	6.84	34.2	
3	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	4	18.21	72.84	
		单价措施合计					356.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							82414.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(038)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	3001

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	44.88			8.53	6.28	0.9			0.17	0.13
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	0.9		4.98	0.17	0.13	0.07		0.4	0.01	0.01
综合人工工日		小计							0.97		0.4	0.18	0.14
0.0095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1283.57	21.19	161.23	243.88	179.7	128.36	2.12	16.12	24.39	17.97
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	116.98	28.91	53.46	22.23	16.38	11.7	2.89	5.35	2.22	1.64
综合人工工日		小计							140.06	5.01	21.47	26.61	19.61
1.3731工日		未计价材料费							1099.17				
清单项目综合单价									1311.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰胸径 15-16	株	0.968	1135	1098.68		
	基肥	kg	1.32	0.37	0.49		
	水	m3	0.5368	6.02	3.23		
	肥料	kg	0.7392	1.77	1.31		
	药剂	kg	0.02112	22.3	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1104.18	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1283.57	21.19	161.23	243.88	179.7	128.36	2.12	16.12	24.39	17.97	
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	211.01	28.91	55.16	40.09	29.54	21.1	2.89	5.52	4.01	2.95	
综合人工工日		小计							149.46	5.01	21.64	28.4	20.92	
1.4653工日		未计价材料费							678.09					
清单项目综合单价									903.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碧桃胸径 15						株	0.968	700	677.6				
	基肥						kg	1.32	0.37	0.49				
	水						m3	0.5368	6.02	3.23				
	肥料						kg	0.7392	1.77	1.31				
	药剂						kg	0.02112	22.3	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	683.1		--		

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1283.57	21.19	161.23	243.88	179.7	128.36	2.12	16.12	24.39	17.97	
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	211.01	28.91	55.16	40.09	29.54	21.1	2.89	5.52	4.01	2.95	
综合人工工日		小计							149.46	5.01	21.64	28.4	20.92	
1.4653工日		未计价材料费							3388.49					
清单项目综合单价									3613.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红枫胸径 15						株	0.968	3500	3388				
	基肥						kg	1.32	0.37	0.49				
	水						m3	0.5368	6.02	3.23				
	肥料						kg	0.7392	1.77	1.31				
	药剂						kg	0.02112	22.3	0.47				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	3393.5	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	3001

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	62.83	2.65		11.94	8.8	6.28	0.27		1.19	0.88
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	14.43	3.02	5.01	2.74	2.02	1.44	0.3	0.5	0.27	0.2
综合人工工日		小计							7.72	0.57	0.5	1.46	1.08
0.0758工日		未计价材料费							8.36				
清单项目综合单价									19.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草地早熟禾	m2	0.8976	9.31	8.36		
	基肥	kg	0.0176	0.37	0.01		
	水	m3	0.051392	6.02	0.31		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.1056	1.77	0.19		
	药剂	kg	0.003168	22.3	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.93	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-253.1	毛竹四脚桩(镀锌铁丝绑扎)	10株	0.1	80.78	169.79		15.35	11.31	8.08	16.98		1.54	1.13
综合人工工日		小计							8.08	16.98		1.54	1.13
0.0792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛竹长1200内	根	5.28	3	15.84		
	镀锌铁丝12#	kg	0.176	6.47	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	44.88	8.71		8.53	6.28	4.49	0.87		0.85	0.63
综合人工工日		小计							4.49	0.87		0.85	0.63
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2.64	0.33	0.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.87	--	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.18	67.32	11.62		12.79	9.42	12.12	2.09		2.3	1.7
综合人工工日		小计							12.12	2.09		2.3	1.7
0.1188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	6.336	0.33	2.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.09	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	997.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	824.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	173.07			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	453.28			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	32.97			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.72			
合计					1508.19			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4609.96		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4609.96		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4609.96	
合计			4609.96	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3408.51	100	3408.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88532.66	3.3	2921.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88532.66	0.55	486.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88532.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	91941.17	9	8274.71
合计					11683.22

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(038)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	997.22										
2	临时设施	453.28										
3	建筑工人实名制费用	32.97										
4	智慧工地费用	24.72										
5	社会保险费	2921.58										
6	住房公积金	486.93										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(039)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	262690.51	
1.1	人工费	43658.92	
1.2	材料费	186956.28	
1.3	施工机具使用费	14595.64	
1.4	企业管理费	11647.34	
1.5	利润	5832.33	
2	措施项目费	19927.44	
2.1	单价措施项目费	10317.56	
2.2	总价措施项目费	9609.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4941.45	
3	其他项目费	15068.49	
3.1	其中：暂列金额	15068.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6965.86	
5	税金	27418.71	
6	工程造价	332071.01	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内	m3	797.24	8.29	6609.12	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	590.36	9.84	5809.14	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	82.1	287.13	23573.37	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：投标人自行考虑，结算不再调整	m3	206.88	23.59	4880.3	
5	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：UPVC排水塑料管DN100 3、连接形式：胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求	m	77	47.69	3672.13	
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN200 SN8 S2型 3、连接形式：采用承插式橡胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求	m	34	83.05	2823.7	
7	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 S2型 3、连接形式：采用承插式橡胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求	m	258	126.96	32755.68	
8	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 S2型 3、连接形式：采用承插式橡胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求	m	137	177.61	24332.57	
9	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN500 SN8 S2型 3、连接形式：采用承插式橡胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求	m	56	258.58	14480.48	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504003002	φ315井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：位于车行道或铺砌地面的检查井采用重型铸铁井盖及井座	座	11	531.35	5844.85	
11	040504003001	φ315井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：人行道或绿化带采用轻型铸铁井盖及井座,井盖表面比地高面20mm	座	4	505.11	2020.44	
12	040504003005	φ450井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：位于车行道或铺砌地面的检查井采用重型铸铁井盖及井座	座	5	661.77	3308.85	
13	040504003008	φ450井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：人行道或绿化带采用轻型铸铁井盖及井座,井盖表面比地高面20mm	座	1	642.09	642.09	
14	040504003007	φ630井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：位于车行道或铺砌地面的检查井采用重型铸铁井盖及井座	座	1	949.81	949.81	
15	040504003006	φ630井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：人行道或绿化带采用轻型铸铁井盖及井座,井盖表面比地高面20mm	座	2	900.97	1801.94	
16	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平篦式雨水口，参考图集05S518-9 2、井深0.8m	座	18	721.61	12988.98	
		分部小计					146493.45	
		污水						
17	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	493.1	8.28	4082.87	
18	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	320.06	9.84	3149.39	
19	040103001005	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	48.24	286.91	13840.54	
20	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废方 2、运距：投标人自行考虑，结算不再调整	m3	173.04	23.57	4078.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040501004012	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：UPVC排水塑料管DN100 3、连接形式：胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	71	50.94	3616.74	
22	040501004013	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：沙砾或碎石15cm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 S2型 3、连接形式：采用承插式橡胶圈接口 4、铺设深度：满足设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	301	130.22	39196.22	
23	040504003003	ф315井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：位于车行道或铺砌地面的检查井采用重型铸铁井盖及井座	座	23	505.11	11617.53	
24	040504003004	ф315井筒塑料检查井	1、检查井材质、规格：塑料检查井，做法详08SS523 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：人行道或绿化带采用轻型铸铁井盖及井座,井盖表面比地高面20mm	座	13	505.11	6566.43	
25	040504008001	整体化粪池	1、材质：选用一J-RPC 活性混凝土化类池，有效容积9立方米	m3	1	3295.72	3295.72	
26	040504008002	整体化粪池	1、材质：选用一J-RPC 活性混凝土化类池，有效容积16立方米	座	1	5966.63	5966.63	
27	040504002001	隔油池	1、1#钢筋混凝土隔油池，参照图集04S519-53选型	座	4	5196.61	20786.44	
		分部小计					116197.06	
		分部分项合计					262690.51	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机进退场	项	1	10317.56	10317.56	
		单价措施合计					10317.56	
合计							273008.07	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：排水工程(039)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	797.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	2467.72			493.54	246.77	2.47			0.49	0.25
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	453.34		3881.43	866.95	433.48	0.41		3.5	0.78	0.39
综合人工工日		小计							2.88		3.5	1.27	0.64
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	590.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.005	1042.68		152.99	239.13	119.57	5.21		0.76	1.2	0.6
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0005	453.34	79.46	2668.05	624.28	312.14	0.23	0.04	1.33	0.31	0.16
综合人工工日		小计							5.44	0.04	2.09	1.51	0.76
0.0513工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0066	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	82.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.01	2540.01	25148.8	202.31	548.46	274.23	25.4	251.49	2.02	5.48	2.74
综合人工工日		小计							25.4	251.49	2.02	5.48	2.74
0.2396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.67024	150.57	251.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	251.49		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	206.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001001	453.34		5742.32	1239.13	619.57	0.45		5.75	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		63.57	11888.64	2377.73	1188.86		0.06	11.9	2.38	1.19
综合人工工日		小计							0.45	0.06	17.65	3.62	1.81
0.0043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.010571	6.02	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.06		--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN100mm以内	100m	0.01	335.81	60.72		67.16	33.58	3.36	0.61		0.67	0.34
6-823	垫层 砂	10m3	0.010506	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	4.14	25.39	0.16	0.86	0.43
综合人工工日		小计							7.5	26	0.16	1.53	0.77
0.0708工日		未计价材料费											11.73
清单项目综合单价													47.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料管DN100	m	0.8976	13.07	11.73		
	PVC-U管橡胶圈直径100	个	0.2024	3	0.61		
	中(粗)砂	t	0.165306	150.57	24.89		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	37.73	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	HDPE双壁波纹管铺设(胶圈接口) HDPE双壁波纹管DN200mm以内	100m	0.01	335.81	101.2		67.16	33.58	3.36	1.01		0.67	0.34
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	4.73	29	0.18	0.98	0.49
综合人工工日		小计							8.09	30.01	0.18	1.65	0.83
0.0763工日		未计价材料费							42.29				
清单项目综合单价									83.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料管DN200DN200	m	0.8976	47.12	42.29		
	PVC-U管橡胶圈直径200	个	0.2024	5	1.01		
	中(粗)砂	t	0.188813	150.57	28.43		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	72.3	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	HDPE双壁波纹管铺设(胶圈接口) HDPE双壁波纹管DN300mm以内	100m	0.01	392.06	161.92		78.41	39.21	3.92	1.62		0.78	0.39
6-823	垫层 砂	10m3	0.0135	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	5.32	32.62	0.21	1.11	0.55
综合人工工日		小计							9.24	34.24	0.21	1.89	0.94
0.0872工日		未计价材料费							80.44				
清单项目综合单价									126.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料管DN300	m	0.8976	89.62	80.44		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.2024	8	1.62		
	中(粗)砂	t	0.212414	150.57	31.98		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	114.68	--	

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	HDPE双壁波纹管铺设(胶圈接口) HDPE双壁波纹管DN400mm以内	100m	0.01	431.51	273.24		86.3	43.15	4.32	2.73		0.86	0.43
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	5.91	36.25	0.23	1.23	0.61
综合人工工日		小计							10.23	38.98	0.23	2.09	1.04
0.0965工日		未计价材料费							125.04				
清单项目综合单价									177.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料管DN400DN400	m	0.8976	139.3	125.04		
	PVC-U管橡胶圈直径400	个	0.2024	13.5	2.73		
	中(粗)砂	t	0.236016	150.57	35.54		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	164.02	--	

项目编码	040501004011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	HDPE双壁波纹管铺设(胶圈接口) HDPE双壁波纹管DN500mm以内	100m	0.01	474.33	465.52		94.87	47.43	4.74	4.66		0.95	0.47
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	6.5	39.87	0.25	1.35	0.68
综合人工工日		小计							11.24	44.53	0.25	2.3	1.15
0.1061工日		未计价材料费							199.11				
清单项目综合单价									258.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料管DN500	m	0.8976	221.82	199.11		
	PVC-U管橡胶圈直径500	个	0.2024	23	4.66		
	中(粗)砂	t	0.259618	150.57	39.09		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	243.64	--	

项目编码	040504003002	项目名称	φ315井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	257.3		42.16	21.08	210.81	257.3		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	257.3		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板φ315重型	套	0.88	58.92	51.85		
	排水检查井井座φ315	座	0.88	134.87	118.69		
	排水检查井专用井筒φ315	米	1.056	82.16	86.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.3	--	

项目编码	040504003001	项目名称	φ315井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	231.06		42.16	21.08	210.81	231.06		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	231.06		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													505.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板φ315轻型	套	0.88	29.1	25.61		
	排水检查井井座φ315	座	0.88	134.87	118.69		
	排水检查井专用井筒φ315	米	1.056	82.16	86.76		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	231.06	--

项目编码	040504003005	项目名称	ф450井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	387.72		42.16	21.08	210.81	387.72		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	387.72		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													661.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板ф450重型	套	0.88	100.04	88.04		
	排水检查井井座ф450	座	0.88	187.22	164.75		
	排水检查井专用井筒ф450	米	1.056	127.77	134.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	387.72	--	

项目编码	040504003008	项目名称	ф450井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	368.04		42.16	21.08	210.81	368.04		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	368.04		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													642.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板ф450轻型	套	0.88	77.68	68.36		
	排水检查井井座ф450	座	0.88	187.22	164.75		
	排水检查井专用井筒ф450	米	1.056	127.77	134.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.04	--	

项目编码	040504003007	项目名称	ф630井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	675.76		42.16	21.08	210.81	675.76		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	675.76		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									949.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板φ630重型						套	0.88	185.49	163.23			
	排水检查井井座φ630						座	0.88	308.78	271.73			
	排水检查井专用井筒φ630						米	1.056	228.03	240.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	675.76		--	

项目编码	040504003006	项目名称	φ630井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	626.92		42.16	21.08	210.81	626.92		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	626.92		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									900.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板φ630轻型						套	0.88	129.99	114.39			
	排水检查井井座φ630						座	0.88	308.78	271.73			
	排水检查井专用井筒φ630						米	1.056	228.03	240.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	626.92		--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井底板C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012111	1159.19	4164.16	135.91	259.02	129.51	14.04	50.43	1.65	3.14	1.57
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.059	1459.55	3397.59	62.96	304.5	152.25	86.11	200.46	3.71	17.97	8.98
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.016556	1781.09	792.36	59.56	368.13	184.07	29.49	13.12	0.99	6.09	3.05

新点网上招投标系统

6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.031944	1424.87	792.36	59.56	296.89	148.44	45.52	25.31	1.9	9.48	4.74
6-785	非定型井流槽C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.001278	1159.19	4164.16	135.91	259.02	129.51	1.48	5.32	0.17	0.33	0.17
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	401.48	1341.91		80.3	40.15	40.15	134.19		8.03	4.02
综合人工工日		小计							216.79	428.83	8.42	45.04	22.53
2.0452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													721.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.12018	448.81	53.94			
	电						kW·h	0.048072	0.89	0.04			
	水						m3	0.243346	6.02	1.46			
	普通烧结砖						百块	2.829121	55	155.6			
	沥青漆						kg	0.541142	10.29	5.57			
	铸铁雨水井箅						套	0.8888	134.42	119.47			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	88.033304	0.33	29.05			
	中(粗)砂						t	0.367166	150.57	55.28			
	其他材料费								--	8.42		--	
	材料费小计								--	428.83		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	493.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	2467.72			493.54	246.77	2.47			0.49	0.25
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	453.34		3881.43	866.95	433.48	0.41		3.49	0.78	0.39
综合人工工日		小计							2.88		3.49	1.27	0.64
0.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	320.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.004999	1042.68		152.99	239.13	119.57	5.21		0.76	1.2	0.6
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0005	453.34	79.46	2668.05	624.28	312.14	0.23	0.04	1.33	0.31	0.16
综合人工工日		小计							5.44	0.04	2.09	1.51	0.76
0.0513工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0066	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	48.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009992	2540.01	25148.8	202.31	548.46	274.23	25.38	251.29	2.02	5.48	2.74
综合人工工日		小计							25.38	251.29	2.02	5.48	2.74
0.2394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													286.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.668904	150.57	251.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.29	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	173.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	453.34		5742.32	1239.13	619.57	0.45		5.74	1.24	0.62

1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		63.57	11888.64	2377.73	1188.86		0.06	11.89	2.38	1.19
综合人工工日		小计							0.45	0.06	17.63	3.62	1.81
0.0043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.01056	6.02	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.06		--	

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN100mm以内	100m	0.01	335.81	60.72		67.16	33.58	3.36	0.61		0.67	0.34
6-823	垫层 砂	10m3	0.010507	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	4.14	25.39	0.16	0.86	0.43
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	139.83	142.6		27.97	13.98	1.4	1.43		0.28	0.14
综合人工工日		小计							8.9	27.43	0.16	1.81	0.91
0.084工日		未计价材料费											11.73
清单项目综合单价									50.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料管DN100						m	0.8976	13.07	11.73			
	PVC-U管橡胶圈直径100						个	0.2024	3	0.61			
	中(粗)砂						t	0.165909	150.57	24.98			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.005984	6.47	0.04			
	焊接钢管DN40						m	0.000264	17.6602				
	橡胶护套管						m	0.0132	6.43	0.08			
	标准砖240*115*53						百块	0.006424	55	0.35			
	水						m3	0.132058	6.02	0.79			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.100056	0.33	0.03			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	39.16		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501004013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	301

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	HDPE双壁波纹管铺设(胶圈接口) HDPE双壁波纹管DN300mm以内	100m	0.01	392.06	161.92		78.41	39.21	3.92	1.62		0.78	0.39
6-823	垫层 砂	10m3	0.013502	394.2	2416.51	15.34	81.91	40.95	5.32	32.63	0.21	1.11	0.55
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	139.83	142.6		27.97	13.98	1.4	1.43		0.28	0.14
综合人工工日		小计							10.64	35.68	0.21	2.17	1.08
0.1004工日		未计价材料费							80.44				
清单项目综合单价									130.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料管DN300	m	0.8976	89.62	80.44		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.2024	8	1.62		
	中(粗)砂	t	0.213033	150.57	32.08		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.005984	6.47	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.000264	17.6602			
	橡胶护套管	m	0.0132	6.43	0.08		
	标准砖240*115*53	百块	0.006424	55	0.35		
	水	m3	0.132058	6.02	0.79		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.100056	0.33	0.03		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	040504003003	项目名称	φ315井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	231.06		42.16	21.08	210.81	231.06		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	231.06		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									505.11				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板φ315轻型	套	0.88	29.1	25.61		
	排水检查井井座φ315	座	0.88	134.87	118.69		
	排水检查井专用井筒φ315	米	1.056	82.16	86.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	231.06	--	

项目编码	040504003004	项目名称	φ315井筒塑料检查井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	210.81	231.06		42.16	21.08	210.81	231.06		42.16	21.08
综合人工工日		小计							210.81	231.06		42.16	21.08
1.9888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													505.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板φ315轻型	套	0.88	29.1	25.61		
	排水检查井井座φ315	座	0.88	134.87	118.69		
	排水检查井专用井筒φ315	米	1.056	82.16	86.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	231.06	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3-507	整体混凝土化粪池 容积9m3	套	1	168.61		203.79	74.48	37.24	168.61		203.79	74.48	37.24
综合人工工日		小计							168.61		203.79	74.48	37.24
0.88工日		未计价材料费											2811.6
清单项目综合单价													3295.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土化粪池(成品)9m3	套	0.88	3195	2811.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2811.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504008002	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3-509	整体混凝土化粪池 容积16m3	套	1	337.21		407.58	148.96	74.48	337.21		407.58	148.96	74.48
综合人工工日		小计							337.21		407.58	148.96	74.48
1.76工日		未计价材料费							4998.4				
清单项目综合单价									5966.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土化粪池16m3	套	0.88	5680	4998.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4998.4	--	

项目编码	040504002001	项目名称	隔油池	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.032	1363.75	4164.16	135.91	299.93	149.97	43.64	133.25	4.35	9.6	4.8
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.007	928.42	3040.68	43.34	194.35	97.18	6.5	21.28	0.3	1.36	0.68
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.063	1162.27	4198.42		232.45	116.23	73.22	264.5		14.64	7.32
6-1534	平池底 钢模	100m2	0.001	3216.48	1354.83	133.06	669.91	334.95	3.22	1.35	0.13	0.67	0.33
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.159	1792.24	4158.19		358.45	179.22	284.97	661.15		56.99	28.5
6-1537备注2	矩形池壁 钢模	100m2	0.1835	2715.85	794.87	156.95	574.56	287.28	498.36	145.86	28.8	105.43	52.72
D00003	复合聚苯板	m2	0.49		44					21.56			
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.053	1851.14	4782.31	325.49	435.33	217.66	98.11	253.46	17.25	23.07	11.54
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.174	1544.6	3602.53	71.04	323.13	161.56	268.76	626.84	12.36	56.22	28.11
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02	730.5	3676.86	97.57	165.61	82.81	14.61	73.54	1.95	3.31	1.66
D00004	铸铁爬梯	kg	13		3.96					51.48			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	418.27	8192.88		83.65	41.83	41.83	819.29		8.37	4.18

12-46	PVC通气管铺设管径φ110mm	10m	0.3	14.92	117.67		2.98	1.49	4.48	35.3		0.89	0.45
D00005	管罩	套	1		264					264			
综合人工工日		小计							1337.7	3372.86	65.14	280.55	140.29
12.6197工日		未计价材料费							0.07				
清单项目综合单价									5196.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.287232	448.81	128.91		
	电	kW·h	1.002566	0.89	0.89		
	水	m3	2.708392	6.02	16.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.625805	6.47	10.52		
	圆钉	kg	0.178213	5.08	0.91		
	模板木材	m3	0.009557	2199	21.02		
	脱模剂	kg	1.6852	17.15	28.9		
	C25粒径40砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	0.565488	455.61	257.64		
	草袋子	只	2.745666	0.86	2.36		
	混凝土垫块	m3	0.000121	543.75	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.170681	6.47	1.1		
	草板纸80#	张	4.8708	0.26	1.27		
	钢模板	kg	11.663154	3.86	45.02		
	木支撑	m3	0.000296	1449.26	0.43		
	零星卡具	kg	8.553748	4.18	35.75		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.427184	455.61	650.24		
	铁件	kg	48.20075	5.15	248.23		
	钢支撑	kg	4.631892	4.1	18.99		
	尼龙帽	个	12.75692	0.74	9.44		
	复合聚苯板980*500*36	m2	0.4312	50	21.56		
	电焊条	kg	1.818572	6.47	11.77		
	钢筋φ10以内	t	0.156182	3948.44	616.68		
	钢筋φ10以外	t	0.018304	3948.44	72.27		

	铸铁爬梯	kg	11.44	4.5	51.48		
	沥青漆	kg	0.43296	10.29	4.46		
	铸铁井盖井座110*51*3块	套	0.88	896.16	788.62		
	PVC-U排水管dn110	m	2.6928	13.07	35.19		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.01056	6.86	0.07		
	管罩	套	0.88	300	264		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13.961717	0.33	4.61		
	中(粗)砂	t	0.036697	150.57	5.53		
	其他材料费			--	18.7	--	
	材料费小计			--	3372.93	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	项	1	1267.2	1047.21	2364.15	726.27	363.14	1267.2	1047.21	2364.15	726.27	363.14
25-3	履带式推土机90kW以内 场外运输费用	项	1	633.6	861.81	2203.15	567.35	283.68	633.6	861.81	2203.15	567.35	283.68
综合人工工日		小计							1900.8	1909.02	4567.3	1293.62	646.82
15.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10317.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.1408	1071.94	150.93		
	镀锌铁丝8#	kg	8.8	6.47	56.94		
	草袋子	只	17.6	0.86	15.14		
	橡胶板δ3	m2	0.6864	15.44	10.6		
	其他材料费			--	1675.41	--	
	材料费小计			--	1909.02	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4941.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4095.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	846.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4504.63			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	81.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	81.9			
合计					9609.88			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15068.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15068.49		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		15068.49	
合计			15068.49	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6965.86	100	6965.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297686.44	2	5953.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297686.44	0.34	1012.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297686.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	304652.3	9	27418.71
合计					34384.57

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(039)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4941.45										
2	临时设施	4504.63										
3	建筑工人实名制费用	81.9										
4	智慧工地费用	81.9										
5	社会保险费	5953.73										
6	住房公积金	1012.13										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(039)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙(040)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	355672.94	
1.1	人工费	104802.69	
1.2	材料费	186396.99	
1.3	施工机具使用费	17863.86	
1.4	企业管理费	31897.03	
1.5	利润	14712.37	
2	措施项目费	18969.06	
2.1	单价措施项目费	366.03	
2.2	总价措施项目费	18603.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12140.93	
3	其他项目费	19999.88	
3.1	其中：暂列金额	19999.88	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14720.14	
5	税金	36842.58	
6	工程造价	446204.6	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：符合图纸设计要求	m3	468	4.56	2134.08	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计图纸要求 2、填方材料品种：原土利用	m3	332.87	10.21	3398.6	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：投标人自行考虑，结算不再调整	m3	135.13	19.94	2694.49	
4	010103001002	基槽处理	1、密实度要求：符合设计图纸要求 2、填方材料品种：素土夯实	m3	273	1.39	379.47	
5	010404001001	碎石垫层	1、垫层材料种类：100厚碎石垫层	m3	27.3	267.11	7292.1	
6	010501001001	C20素混凝土垫层	1、混凝土种类：100厚素混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	27.3	581.15	15865.4	
7	010501002001	C25钢筋混凝土基础	1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	8.18	643.79	5266.2	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：纵筋4ф12，横筋ф8@200单层双向	t	0.172	5254.44	903.76	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：240*240mm钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	20.22	1481.44	29954.72	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：纵筋4ф12，箍筋ф8@200	t	0.768	5254.44	4035.41	
11	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10、240*115*53标准砖砌筑 2、基础类型：阶梯形 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	68.44	504.23	34509.5	
12	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10、240*115*53标准砖砌筑 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	36.39	545.29	19843.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010504001001	混凝土直形墙	1、混凝土种类：240*240mm钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	15.22	975.63	14849.09	
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：纵筋4ф12，箍筋ф8@200	t	0.426	5254.44	2238.39	
15	010516002001	预埋铁件	1、铁件尺寸：150x150x10厚热镀锌钢板和4ф8锚固长度150mm钢筋焊接	t	0.854	13697.46	11697.63	
16	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型：混凝土柱和砖墙 2、找平层砂浆厚度、配合比：25 厚:2.5水泥砂浆找平层	m2	736.5	27.77	20452.61	
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、外饰浅米色真石漆，5*5分缝同建筑	m2	736.5	62.63	46127	
18	010607002001	围墙栅栏	1、材料品种、规格：格栅25x25x2厚热镀锌方钢外饰深灰色氟碳漆，一层防锈中漆，一层防锈底漆，同建筑 2、边框及立柱型钢品种、规格：边框50x50x5厚热镀锌方钢外饰深灰色氟碳漆，一层防锈中漆，一层防锈底漆，同建筑	m2	451.71	296.72	134031.39	
		分部分项合计					355672.94	
1	011701003001	砌墙脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、搭设和拆除	m2	159.84	1.87	298.9	
2	011701003002	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、搭设和拆除	m2	159.84	0.38	60.74	
3	011701003003	油漆脚手架	1、搭设方式：喷涂脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、脚手架材质：搭设和拆除	m2	159.84	0.04	6.39	
		单价措施合计					366.03	
合计							356038.97	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：围墙(040)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000712	355.45		2743.72	805.78	371.9	0.25		1.95	0.57	0.26
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000288	355.45		3515.77	1006.52	464.55	0.1		1.01	0.29	0.13
综合人工工日		小计							0.35		2.96	0.86	0.39
0.0032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	332.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	26.61		1.03	7.19	3.32	5.32		0.21	1.44	0.66
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000799	570.24	52.98	1731.4	598.43	276.2	0.46	0.04	1.38	0.48	0.22
综合人工工日		小计							5.78	0.04	1.59	1.92	0.88
0.0535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007031	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	135.13

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.000999		45.56	14425.03	3750.51	1731		0.05	14.41	3.75	1.73
综合人工工日		小计								0.05	14.41	3.75	1.73
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00756	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010103001002	项目名称	基槽处理	计量单位	m3	工程量	273

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	89.2		11.87	26.28	12.13	0.89		0.12	0.26	0.12
综合人工工日		小计							0.89		0.12	0.26	0.12
0.0076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010404001001	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	27.3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	57.02	186.91	1.1	15.11	6.97	57.02	186.91	1.1	15.11	6.97
综合人工工日		小计							57.02	186.91	1.1	15.11	6.97
0.528工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													267.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm						t	1.452	120	174.24			

	碎石5～16mm	t	0.1056	120	12.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.91	--	

项目编码	010501001001	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	27.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	77.88	406.13	0.98	20.5	9.46	77.88	406.13	0.98	20.5	9.46
21-1	现浇构件 基础 混凝土垫层 组合钢模板	10m2	0.1	390.44	109.37	10	104.11	48.05	39.04	10.94	1	10.41	4.81
综合人工工日		小计							116.92	417.07	1.98	30.91	14.27
0.9909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.8932	451.72	403.48		
	水	m3	0.44	6.02	2.65		
	组合钢模板	kg	0.47608	4.29	2.04		
	周转木材	m3	0.003608	2046.98	7.39		
	卡具	kg	0.02376	4.18	0.1		
	钢管支撑	kg	0.13112	4.63	0.61		
	铁钉	kg	0.04752	5.08	0.24		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	417.07	--	

项目编码	010501002001	项目名称	C25钢筋混凝土基础	计量单位	m3	工程量	8.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C25条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	47.77	415.65	27.07	19.46	8.98	47.77	415.65	27.07	19.46	8.98
21-3	现浇构件 无梁式带形基础 组合钢模板	10m2	0.25	272.06	110.17	10	73.34	33.85	68.02	27.54	2.5	18.34	8.46
综合人工工日		小计							115.79	443.19	29.57	37.8	17.44
0.9812工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				643.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	455.61	408.96		
	塑料薄膜	m2	1.5224	0.5	0.76		
	水	m3	0.9856	6.02	5.93		
	组合钢模板	kg	1.1902	4.29	5.11		
	周转木材	m3	0.00902	2046.98	18.46		
	卡具	kg	0.0594	4.18	0.25		
	钢管支撑	kg	0.3278	4.63	1.52		
	铁钉	kg	0.1188	5.08	0.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0308	6.47	0.2		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	443.19	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39	1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39
综合人工工日		小计							1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5254.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.8976	3948.44	3544.12			
	镀锌铁丝22#						kg	6.028	6.47	39			
	电焊条J422						kg	1.6368	6.47	10.59			
	水						m3	0.0352	6.02	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3593.92		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	20.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-313	非泵送现浇构件 C25矩形柱	m3	1	121.49	414.76	2.03	32.12	14.82	121.49	414.76	2.03	32.12	14.82
21-26	现浇构件 矩形柱 组合钢模板	10m2	1.332987	376.94	120.38	23.03	103.99	48	502.46	160.46	30.7	138.62	63.98
综合人工工日		小计							623.95	575.22	32.73	170.74	78.8
5.2877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1481.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8712	455.61	396.93		
	塑料薄膜	m2	0.2464	0.5	0.12		
	水	m3	1.081784	6.02	6.51		
	组合钢模板	kg	7.894482	4.29	33.87		
	周转木材	m3	0.036364	2046.98	74.44		
	卡具	kg	4.164251	4.18	17.41		
	钢管支撑	kg	4.187712	4.63	19.39		
	铁钉	kg	0.375369	5.08	1.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035191	6.47	0.23		
	水泥32.5级	kg	15.19496	0.33	5.01		
	中砂	t	0.039938	155	6.19		
	其他材料费			--	13.21	--	
	材料费小计			--	575.22	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39	1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39
综合人工工日		小计							1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5254.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.8976	3948.44	3544.12		
	镀锌铁丝22#	kg	6.028	6.47	39		

	电焊条J422	kg	1.6368	6.47	10.59		
	水	m3	0.0352	6.02	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3593.92	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	68.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形	m3	1	124.61	322.4	7.15	34.26	15.81	124.61	322.4	7.15	34.26	15.81
综合人工工日		小计							124.61	322.4	7.15	34.26	15.81
1.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	4.5936	55	252.65		
	水	m3	0.155408	6.02	0.94		
	水泥32.5级	kg	47.49008	0.33	15.67		
	中砂	t	0.342866	155	53.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	322.4	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	36.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-54	M7.5围墙	m3	1	152.64	325.19	6.85	41.47	19.14	152.64	325.19	6.85	41.47	19.14
综合人工工日		小计							152.64	325.19	6.85	41.47	19.14
1.2936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	4.7168	55	259.42		
	水	m3	0.154352	6.02	0.93		
	水泥32.5级	kg	44.74272	0.33	14.77		
	中砂	t	0.32303	155	50.07		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	325.19	--	

项目编码	010504001001	项目名称	混凝土直形墙	计量单位	m3	工程量	15.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-326	非泵送现浇构件 C25地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外	m3	1	99.69	416.02	2.03	26.45	12.21	99.69	416.02	2.03	26.45	12.21
21-49	现浇构件 直形墙 组合钢模板	10m2	0.819974	257.52	133.63	16.14	71.15	32.84	211.16	109.57	13.23	58.34	26.93
综合人工工日		小计							310.85	525.59	15.26	84.79	39.14
2.6343工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									975.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.87296	455.61	397.73		
	塑料薄膜	m2	0.3608	0.5	0.18		
	水	m3	1.266056	6.02	7.62		
	组合钢模板	kg	4.141853	4.29	17.77		
	卡具	kg	1.840022	4.18	7.69		
	钢管支撑	kg	1.68849	4.63	7.82		
	周转木材	m3	0.018761	2046.98	38.4		
	铁钉	kg	0.151531	5.08	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021647	6.47	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.441923	5.66	19.48		
	塑料管dn20	m	2.958466	3.11	9.2		
	水泥32.5级	kg	14.21464	0.33	4.69		
	中砂	t	0.037361	155	5.79		
	其他材料费			--	8.31	--	
	材料费小计			--	525.59	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39	1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39
综合人工工日		小计							1121.47	3593.92	81.81	312.85	144.39
9.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5254.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.8976	3948.44	3544.12			
	镀锌铁丝22#						kg	6.028	6.47	39			
	电焊条J422						kg	1.6368	6.47	10.59			
	水						m3	0.0352	6.02	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3593.92		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.854

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2907.52	4626.44	682.83	933.49	430.84	2907.52	4626.44	682.83	933.49	430.84
5-28	铁件安装	t	1	2446.48	251.23	354.32	728.21	336.1	2446.48	251.23	354.32	728.21	336.1
综合人工工日		小计							5354	4877.67	1037.15	1661.7	766.94
45.3728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13697.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.93324	4400	4106.26			
	电焊条J422						kg	58.344	6.47	377.49			
	氧气						m3	38.6628	2.83	109.42			
	乙炔气						m3	16.79832	14.05	236.02			
	防锈漆						kg	2.150896	15.17	32.63			
	油漆溶剂油						kg	0.2222	12.01	2.67			
	其他材料费								--	13.18		--	
	材料费小计								--	4877.67		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	736.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙	10m2	0.1	151.61	61.48	5.06	40.73	18.8	15.16	6.15	0.51	4.07	1.88
综合人工工日		小计							15.16	6.15	0.51	4.07	1.88
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.010947	6.02	0.07		
	水泥32.5级	kg	7.24416	0.33	2.39		
	中砂	t	0.023817	155	3.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	736.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	83.34	486.96	17.64	26.25	12.12	8.33	48.7	1.76	2.63	1.21
综合人工工日		小计							8.33	48.7	1.76	2.63	1.21
0.0678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	3.96	8.5	33.66		
	透明罩光漆	kg	0.352	20.9	7.36		
	白水泥	kg	0.4664	0.541	0.25		
	油漆溶剂油	kg	0.05104	12.01	0.61		
	水性封底漆	kg	0.308	20.9	6.44		
	901胶	kg	0.1584	2.14	0.34		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	48.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010607002001	项目名称	围墙栅栏	计量单位	m2	工程量	451.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主制作	t	0.022328	1667.67	4357.32	579.66	584.31	269.68	37.24	97.29	12.94	13.05	6.02
17-157	金属氟碳漆喷涂 金属面	10m2	0.109739	250.03	373.18	63.51	81.52	37.62	27.44	40.95	6.97	8.95	4.13
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	0.022328	1261.43	81.28	34.48	336.94	155.51	28.17	1.81	0.77	7.52	3.47
综合人工工日		小计							92.85	140.05	20.68	29.52	13.62
0.7774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.020735	4400	91.23		
	电焊条J422	kg	0.54469	6.47	3.52		
	氧气	m3	0.064834	2.83	0.18		
	乙炔气	m3	0.028205	14.05	0.4		
	防锈漆	kg	0.156447	15.17	2.37		
	油漆溶剂油	kg	0.016137	12.01	0.19		
	稀释剂	kg	0.309025	12.01	3.71		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.241426	15.17	3.66		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.482852	68.6	33.12		
	周转木材	m3	0.000472	2046.98	0.97		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	140.05	--	

项目编码	011701003001	项目名称	砌墙脚手架	计量单位	m2	工程量	159.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	10.38	3.31	0.79	2.9	1.34	1.04	0.33	0.08	0.29	0.13
综合人工工日		小计							1.04	0.33	0.08	0.29	0.13
0.0088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000088	2046.98	0.18		
	工具式金属脚手	kg	0.02552	4.08	0.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.33	--	

项目编码	011701003002	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	159.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.04	1.32	0.79	0.48	0.22	0.1	0.13	0.08	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.1	0.13	0.08	0.05	0.02
0.0009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.014696	4.08	0.06		
	周转木材	m3	0.000035	2046.98	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	011701003003	项目名称	油漆脚手架	计量单位	m2	工程量	159.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.1	0.13	0.08	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	
综合人工工日		小计							0.01	0.01	0.01	0.01	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.00147	4.08	0.01		
	周转木材	m3	0.000004	2046.98	0.01		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.01	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	12140.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11037.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1103.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5874.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	178.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	409.44			
合计					18603.03			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19999.88		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		19999.88		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：围墙(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		19999.88	
合计			19999.88	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围墙(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：围墙(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围墙(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14720.14	100	14720.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	394641.88	3.2	12628.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	394641.88	0.53	2091.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	394641.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	409362.02	9	36842.58
合计					51562.72

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：围墙(040)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12140.93										
2	临时设施	5874.64										
3	建筑工人实名制费用	178.02										
4	智慧工地费用	409.44										
5	社会保险费	12628.54										
6	住房公积金	2091.6										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：围挡(041)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	214193.64	
1.1	人工费	51396.62	
1.2	材料费	130087.5	
1.3	施工机具使用费	9549.82	
1.4	企业管理费	15845.53	
1.5	利润	7314.17	
2	措施项目费	11191.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11191.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7304	
3	其他项目费	11995.71	
3.1	其中：暂列金额	11995.71	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8854.31	
5	税金	22161.18	
6	工程造价	268396.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围挡(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：符合图纸设计要求	m3	135.36	10.48	1418.57	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计图纸要求 2、填方材料品种：原土利用	m3	75.2	28.83	2168.02	
3	010501002001	C25混凝土基础	1、混凝土种类：素砼基础 800*800*1000 2、混凝土强度等级：C25 3、模板：材料类型自行考虑，满足施工及验收要求，结算不予调整	m3	60.16	833.91	50168.03	
4	010401001001	砖基础	1、M7.5水泥砂浆砌筑，200高砖砌围挡	m3	25.2	505	12726	
5	050201004001	外围挡	钢骨架围挡 1、主立杆：φ75壁厚1.5mm长5米镀锌钢管； 2、次立杆：φ55壁厚1.5mm长4米镀锌钢管； 3、斜撑：0.4*40*40角铁； 4、次龙骨：1.0厚50*30镀锌方钢，水平向共4道，垂直间距1333，竖向N道，水平间距1500； 5、外凸檐口100*100,20*20角铁拼接； 6、面层：0.3mm厚彩钢瓦铺钉，挂人工草皮满足甲方要求；	m	280	499.42	139837.6	
6	011201001001	墙面一般抹灰	砖基础抹灰 1、20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	238	33.09	7875.42	
		分部分项合计					214193.64	
		单价措施合计						
合计							214193.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：围挡(041)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	135.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	377.4		2776.44	820	378.46	0.34		2.5	0.74	0.34
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	47.52			12.36	5.7	4.75			1.24	0.57
综合人工工日		小计							5.09		2.5	1.98	0.91
0.0471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	75.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	19.86		1.03	5.43	2.51	19.86		1.03	5.43	2.51
综合人工工日		小计							19.86		1.03	5.43	2.51
0.1839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501002001	项目名称	C25混凝土基础	计量单位	m3	工程量	60.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	47.77	423.54	27.09	19.46	8.98	47.77	423.54	27.09	19.46	8.98

新点网上招投标系统

21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.5	267.91	226.79	12.76	72.97	33.68	133.96	113.4	6.38	36.49	16.84
综合人工工日		小计							181.73	536.94	33.47	55.95	25.82
1.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													833.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8976	467	419.18		
	塑料薄膜	m2	0.3432	0.5	0.17		
	水	m3	0.6952	6.02	4.19		
	复合木模板18mm	m2	0.968	43.4	42.01		
	周转木材	m3	0.0198	2088	41.34		
	卡具	kg	0.3652	4.18	1.53		
	钢管支撑	kg	0.748	4.63	3.46		
	铁钉	kg	1.52064	5.09	7.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0132	6.49	0.09		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.3596	5.66	7.7		
	塑料管dn20	m	2.024	3.11	6.29		
	其他材料费			--	3.24	--	
	材料费小计			--	536.94	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形	m3	1	124.61	323.17	7.15	34.26	15.81	124.61	323.17	7.15	34.26	15.81
综合人工工日		小计							124.61	323.17	7.15	34.26	15.81
1.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													505

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土实心砖240×115×53	百块	4.5936	55	252.65		
	水	m3	0.155408	6.02	0.94		
	水泥32.5级	kg	47.49008	0.339	16.1		
	中砂	t	0.342866	156	53.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050201004001	项目名称	外围挡	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	挂假草皮	m2	4.4		20.24					89.06			
通14-补15	单层彩钢瓦墙	10m2	0.37	124.61	136.35		32.4	14.95	46.11	50.45		11.99	5.53
盐补15-1	不锈钢骨架制安	t	0.02295	2159.39	7490.32	693.14	741.66	342.3	49.56	171.9	15.91	17.02	7.86
8-132	金属构件 钢挡风架、墙架 每个构件重量1t以内	t	0.02295	661.46	71.26	361.27	265.91	122.73	15.18	1.64	8.29	6.1	2.82
综合人工工日		小计							110.85	313.05	24.2	35.11	16.21
0.9222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									499.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	2.2792	0.26	0.59		
	彩钢瓦0.3mm	m2	3.45136	14	48.32		
	玻璃胶	L	0.02149	34.3	0.74		
	自攻螺钉	十个	1.36752	0.51	0.7		
	不锈钢管	t	0.021206	5989	127		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.191862	38.59	7.4		
	氩气	m3	0.565488	7.81	4.42		
	钨棒精制	kg	0.047461	557.41	26.46		
	环氧树脂618	kg	0.240938	27.5	6.63		
	周转木材	m3	0.000061	2088	0.13		
	圆木	m3	0.00002	1286.32	0.03		
	电焊条J422	kg	0.296679	4.97	1.47		
	镀锌铁丝8#	kg	0.00202	4.2	0.01		
	其他材料费			--	89.15	--	
	材料费小计			--	313.05	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	172.37	83.51	6.85	46.6	21.51	17.24	8.35	0.69	4.66	2.15
综合人工工日		小计							17.24	8.35	0.69	4.66	2.15
0.1461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000176	1372.08	0.24		
	水	m3	0.013587	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	8.806688	0.339	2.99		
	中砂	t	0.032323	156	5.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.35	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围挡(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	7304			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6640			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	664			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3534.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	107.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	246.32			
合计					11191.62			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围挡(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11995.71		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11995.71		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：围挡(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		11995.71	
合计			11995.71	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围挡(041)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围挡(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：围挡(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围挡(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：围挡(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8854.31	100	8854.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237380.97	3.2	7596.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237380.97	0.53	1258.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237380.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	246235.28	9	22161.18
合计					31015.49

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：围挡(041)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7304										
2	临时设施	3534.2										
3	建筑工人实名制费用	107.1										
4	智慧工地费用	246.32										
5	社会保险费	7596.19										
6	住房公积金	1258.12										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围挡(041)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围挡(041)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统