徐矿电厂至经开区管网工程一期工程

招标控制价

招 标 人：江苏徐矿贾汪热力有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏泓科工程咨询集团有限公司
(单位盖章)

2024年03月10日

徐矿电厂至经开区管网工程一期工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 117835964.29

(大写): 壹亿壹仟柒佰捌拾叁万伍仟玖佰陆拾肆元贰角玖分

招 标 人: 江苏徐矿贾汪热力有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏泓科工程咨询集团有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 吴峰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 褚聂
(签字或盖章)

编 制 人: 李林、刘娜娜
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 陆峰
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月10日

复核时间: 2024年03月10日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：徐矿电厂至经开区管网工程一期

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐矿电厂至经开区管网工程一期	117835964.29	1678400	1399010.73	2564158.28
2	招标代理费				
合计		117835964.29	1678400	1399010.73	2564158.28

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐矿电厂至经开区管网工程一期

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方工程	1767205.02		29585.64	24589.18
2	结构工程	21824067.17	1678400	230547.79	482624.55
3	蒸汽管道安装工程	93070002.91		1134367.03	2049152.78
4	自控工程	1127062.04		3972.13	6738.53
5	照明工程	47627.15		538.14	1053.24
合计		117835964.29	1678400	1399010.73	2564158.28

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1528086.58	
1.1	人工费	590889.51	
1.2	材料费	5156.14	
1.3	施工机具使用费	781114.56	
1.4	企业管理费	96379.43	
1.5	利润	54546.94	
2	措施项目费	68613.25	
2.1	单价措施项目费	12831.99	
2.2	总价措施项目费	55781.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29585.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24589.18	
5	税金	145916.01	
6	工程造价	1767205.02	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：参照图纸 3、弃土运距：各施工单位自行考虑，结算不调整 4、定额计算规则	m3	45621.09	12.34	562964.25	
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：参照图纸 3、弃土运距：各施工单位自行考虑，结算不调整 4、定额计算规则	m3	13877.1	13.51	187479.62	
3	040103001001	回填方	1、土质要求：灰土、级配砂石、压实性较好的素土 2、密实度要求：压实系数为≥0.95 3、夯填 4、运输距离：各施工单位自行考虑，结算不调整 5、定额计算规则	m3	12441.3	11.27	140213.45	
4	040103001002	回填方	管沟土方回填 1、土质要求：原土 2、密实度要求：压实系数为≥0.94 3、夯填 4、运输距离：各施工单位自行考虑，结算不调整 5、定额计算规则	m3	37122	11.27	418364.94	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：施工单位自行考虑运距，结算不调整 3、定额计算规则	m3	9934.89	22.05	219064.32	
		分部分项合计					1528086.58	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机进出场 2、投标人根据实际情况自主报价	台·次	3	4277.33	12831.99	
		单价措施合计					12831.99	
合计							1540918.57	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(001)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	45621.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000732	340		2779.17	218.34	124.77	0.25		2.03	0.16	0.09
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
综合人工工日		小计							9.09		2.03	0.78	0.44
0.0859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	13877.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20备注3	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	8191.04			573.37	327.64	8.19			0.57	0.33
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000807	515.16		4410.71	344.81	197.03	0.42		3.56	0.28	0.16
综合人工工日		小计							8.61		3.56	0.85	0.49
0.0812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12441.3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3704.17	295.35	168.77	0.52		3.7	0.3	0.17
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16	90.3	5327.82	409.01	233.72	0.52	0.09	5.33	0.41	0.23
综合人工工日		小计							1.04	0.09	9.03	0.71	0.4
0.0098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	37122
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3704.17	295.35	168.77	0.52		3.7	0.3	0.17
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16	90.3	5327.82	409.01	233.72	0.52	0.09	5.33	0.41	0.23
综合人工工日		小计							1.04	0.09	9.03	0.71	0.4
0.0098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9934.89
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5487.14	420.16	240.09	0.52		5.49	0.42	0.24
1-300	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13789.28	965.25	551.57		0.07	13.79	0.97	0.55

综合人工工日	小计			0.52	0.07	19.28	1.39	0.79
0.0049工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								22.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.07		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	360	895.68	2686.53	213.26	121.86	360	895.68	2686.53	213.26	121.86
综合人工工日		小计							360	895.68	2686.53	213.26	121.86
3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4277.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕					m3	0.08		1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#					kg	2		6.44	12.88			
	草袋子					只	10		0.86	8.6			
	其他材料费								--	788.44		--	
	材料费小计								--	895.68		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	29585.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23113.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6471.86			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	25425.16			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	308.18			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	462.28			
合计					55781.26			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24589.18	100	24589.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1596699.83	1.3	20757.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1596699.83	0.24	3832.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1596699.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1621289.01	9	145916.01
合计					170505.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	29585.64										
2	临时设施	25425.16										
3	建筑工人实名制费用	308.18										
4	智慧工地费用	462.28										
5	社会保险费	20757.1										
6	住房公积金	3832.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：结构工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	14449422.91	
1.1	人工费	1911544.34	
1.2	材料费	9778752.23	
1.3	施工机具使用费	1650418.23	
1.4	企业管理费	860216.89	
1.5	利润	248491.22	
2	措施项目费	2411632.51	
2.1	单价措施项目费	1901484.21	
2.2	总价措施项目费	510148.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	230547.79	
3	其他项目费	2678400	
3.1	其中：暂列金额	1000000	
3.2	其中：专业工程暂估	1678400	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	482624.55	
5	税金	1801987.2	
6	工程造价	21824067.17	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、地层情况：详图纸 2、空桩长度、桩长：桩长26m 3、桩截面：Φ700@500高压旋喷桩密排搭接200布置形式 4、旋喷类型、方法：采用双重管法施工 5、水泥强度等级、掺量：采用42.5普硅水泥,水泥掺量≮25%,水灰比0.9~1.1。 6、具体详见施工图纸	m	15751.6	227.78	3587899.45	
		管墩部分						
2	040305001004	基础垫层	管墩基础垫层 1.混凝土强度等级：C15 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容	m3	234.25	556.56	130374.18	
3	010501003001	独立基础	管墩基础 1.混凝土强度等级：C30 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容	m3	948.96	544.55	516756.17	
4	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容	m3	214.38	630.21	135104.42	
5	010503002001	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 2.含浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容	m3	78.44	599.58	47031.06	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：螺纹钢直径φ12mm以内（详见施工图） 2.HRB400级钢，包含采购、加工、绑扎等施工图中的全部工作内容	t	50.119	6221.11	311795.81	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 直径φ25mm以内（详见施工图） 2.HRB400级钢，包含采购、加工、绑扎等施工图中的全部工作内容	t	80.765	5265.88	425298.8	
8	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类、规格：详见图纸 2.铁件尺寸：详见各详图 3.包含钢筋、钢板等预埋件制作安装全部工作内容	t	12.682	15041.96	190762.14	
		分部小计					1757122.58	
		管沟部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002001	阀门井	1、垫层、基础材质及厚度：c20素砼垫层 2、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Φ700 3、砖砌井室 4、内外侧抹灰 5、具体做法详施工图纸	座	2	1475.09	2950.18	
10	040504002002	疏水井（阀门）	1.名称：疏水井（阀门）2520*1180 2、C20素砼垫层 3、240mm厚MU20水泥实心砖，M10水泥砂浆砌筑,表层涂抹防水砂浆 4、盖板现场按业主要求制作 5、具体详见施工图纸。	座	77	2665.02	205206.54	
11	040501020001	警示牌（316 金属牌）	1、不锈钢路径方向指示板210*210mm，板厚1.2mm，3.5*30沉头自攻螺栓固定。 2、规格：标志版面标志、字体冲压内凹0.5mm 3、具体做法详施工图纸	块	25	8	200	
12	040501020002	埋地管标识	1、机动车道下埋地管标识200*100mm，板厚2mm，3.5*30沉头自攻螺栓固定。 2、具体做法详施工图纸	块	110	5	550	
13	040205018001	警示柱	1、类型：蒸汽管道标志桩高度800mm， 2、材料品种：标识桩采用PE方管,厚度≥3mm，版面标志，字体喷漆 3、规格、型号：150*150mm 4、具体做法详施工图纸	根	104	50	5200	
		分部小计					214106.72	
		顶管工作井						
14	040504002003	混凝土井	1、过连共线顶管工作井9x6x10m 2、C30商品砼井壁 3、C30商品砼井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护，沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	3	283643.96	850931.88	
15	040504002004	混凝土井	1、过连共线顶管工作井9x6x9m 2、C30商品砼井壁、刃脚 3、C30商品砼井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护、沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	1	267453.8	267453.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504002005	混凝土井	1、过连共线顶管工作井9x6x18m 2、C30商品砼井壁、刃脚 3、C30商品砼井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护、沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	1	601921.47	601921.47	
17	040504002006	混凝土井	1、过连共线顶管工作井9x6x11m 2、C30商品砼井壁、刃脚 3、C30商品砼井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护、沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	1	299834.11	299834.11	
18	040504002008	混凝土井	1、顶管接收井6*6*10m 2、C30商品防水砼（抗渗等级P8）井壁、刃脚 3、C30商品微膨胀防水砼（抗渗等级P8）井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护、沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	3	221718.71	665156.13	
19	040504002009	混凝土井	1、顶管接收井6*6*11m 2、C30商品防水砼（抗渗等级P8）井壁、刃脚 3、C30商品微膨胀防水砼（抗渗等级P8）井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护、沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	2	235204.91	470409.82	
20	040504002010	混凝土井	1、顶管接收井6*6*18m 2、C30商品防水砼（抗渗等级P8）井壁、刃脚 3、C30商品微膨胀防水砼（抗渗等级P8）井底板 4、顶管标高以下采用素砼回填 5、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护、沉井侧壁洞口止水等施工图要求的全部工作内容	座	1	491133.59	491133.59	
21	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：沉井C20商品砼封底 2、含施工浇筑前准备工作、混凝土采购及运输，浇筑、振捣、养护等施工图要求的全部工作内容	m3	789.91	543.42	429252.89	
22	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：井壁钢筋 2、钢筋规格：钢筋直径25以内（详见施工图） 3、HRB400级钢，包含采购、加工、绑扎等施工图中的全部工作内容	t	548.352	5195.47	2848946.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：刃脚钢筋 2、钢筋规格：钢筋直径25以内（详见施工图） 3、HRB400级钢，包含采购、加工、绑扎等施工图中的全部工作内容	t	204.328	5749	1174681.67	
24	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：底板钢筋 2、钢筋规格：钢筋直径25以内（详见施工图） 3、HRB400级钢，包含采购、加工、绑扎等施工图中的全部工作内容	t	89.046	5362.16	477478.9	
25	040402017001	止水钢板	1、沉井侧壁水平施工缝设5厚止水钢板 2、具体做法详施工图纸	m	367.2	86.26	31674.67	
		分部小计					8608875.3	
		其他						
26	041001001001	拆除路面	1、材质：施工单位根据现场情况自行报价 2、厚度：施工单位根据现场情况自行报价	m2	6646.5	0.92	6114.78	
27	041001003001	拆除基层	1、材质：施工单位根据现场情况自行报价 2、厚度：施工单位根据现场情况自行报价	m2	6646.5	10.21	67860.77	
28	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾装车外运 2、运距：施工单位自行考虑，结算不调整	m3	3456.18	32.17	111185.31	
29	041103001003	疏水围栏	1.满足图纸及施工规定所需全部内容	个	77	366	28182	
30	041103001004	排潮围栏	1.满足图纸及施工规定所需全部内容	个	186	366	68076	
		分部小计					281418.86	
		分部分项合计					14449422.91	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：18m以内 2、砼浇捣脚手架	m2	6350.23	4.38	27814.01	
2	04B001	补充清单	管墩垫层模板 1、混凝土强度等级：C15 2、包含施工要求的全部工作内容	m2	388.12	91.32	35443.12	
3	011702001001	基础	管墩基础模板 1、混凝土强度等级：C30 2、包含施工图要求的全部工作内容	m2	1559.9	77.71	121219.83	
4	011702002001	矩形柱	管墩柱模板 1、混凝土强度等级：C30 2、包含施工要求的全部工作内容	m2	1927.01	80.15	154449.85	
5	011702006001	矩形梁	管墩梁模板 1、混凝土强度等级：C30 2、支模高度详施工图 3、包含施工要求的全部工作内容	m2	698.52	86.97	60750.28	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	041102028001	沉井井壁（隔墙）模板	1、构件类型：井壁、刃脚模板 2、支模高度：18m以内 3、包含施工要求的全部工作内容	m2	10517.13	94.3	991765.36	
7	011706002001	排水、降水	1、降排水管规格：Φ273x4钢管降水井Φ700mm，管外填砂砾滤水层 2、施工单位自行考虑，结算不调整 2、过不牢河顶管工作井及接收井	座	48	10625.87	510041.76	
		单价措施合计					1901484.21	
合计							16350907.12	

综合单价分析表

工程名称：结构工程(002)

项目编码	040201015001	项目名称	高压水泥旋喷桩	计量单位	m	工程量	15751.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	高压旋喷桩 钻孔	m	1	13	0.72	15.44	5.85	1.69	13	0.72	15.44	5.85	1.69
2-17	双重管高压旋喷桩	m3	0.38465	99	226.85	113.48	44.55	12.87	38.08	87.26	43.65	17.14	4.95
综合人工工日		小计							51.08	87.98	59.09	22.99	6.64
0.5108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.65769	6.02	16		
	黏土	m3	0.02				
	水泥42.5级	kg	152.3214	0.379	57.73		
	粉煤灰	t	0.106163	100	10.62		
	促进剂	kg	7.725695	0.47	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.98	--	

项目编码	040305001004	项目名称	基础垫层	计量单位	m3	工程量	234.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	50.88	463.21	12.96	22.9	6.61	50.88	463.21	12.96	22.9	6.61
综合人工工日		小计							50.88	463.21	12.96	22.9	6.61
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									556.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	453	459.8		
	水	m3	0.53	6.02	3.19		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	463.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	948.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	31.8	481.64	12.67	14.31	4.13	31.8	481.64	12.67	14.31	4.13
综合人工工日		小计							31.8	481.64	12.67	14.31	4.13
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									544.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	466	475.32		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	6.02	5.54		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	481.64	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	214.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	80.56	481.95	20.98	36.25	10.47	80.56	481.95	20.98	36.25	10.47
综合人工工日		小计							80.56	481.95	20.98	36.25	10.47
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									630.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	466	461.34		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2593	6.02	7.58		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.334	5.77		
	中砂	t	0.045384	151	6.85		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	481.95	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	78.44

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.36	485.81	19.98	26.71	7.72	59.36	485.81	19.98	26.71	7.72
综合人工工日		小计							59.36	485.81	19.98	26.71	7.72
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	466	475.32			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	6.02	9.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	485.81		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	50.119
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1144.8	4319.93	92.4	515.16	148.82	1144.8	4319.93	92.4	515.16	148.82
综合人工工日		小计							1144.8	4319.93	92.4	515.16	148.82
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6221.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 直径φ12mm以内						t	1.02	4180	4263.6			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	6.44	44.11			
	电焊条J422						kg	1.86	6.44	11.98			
	水						m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4319.93		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	80.765
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	677.34	4108.31	87.38	304.8	88.05	677.34	4108.31	87.38	304.8	88.05

综合人工工日		小计			677.34	4108.31	87.38	304.8	88.05
6.39工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5265.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 直径φ25mm以内		t	1.02	3954	4033.08			
	镀锌铁丝22#		kg	1.95	6.44	12.56			
	电焊条J422		kg	9.62	6.44	61.95			
	水		m3	0.12	6.02	0.72			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	4108.31		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	12.682

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2497.36	281.3	402.95	1123.81	324.66	2497.36	281.3	402.95	1123.81	324.66
5-27	铁件制作	t	1	2968	4946.33	776.11	1335.6	385.84	2968	4946.33	776.11	1335.6	385.84
综合人工工日		小计							5465.36	5227.63	1179.06	2459.41	710.5
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15041.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422					kg	66.3		6.44	426.97			
	型钢					t	1.0605		4110	4358.66			
	氧气					m3	43.935		2.83	124.34			
	乙炔气					m3	19.089		14.05	268.2			
	防锈漆					kg	2.4442		12.86	31.43			
	油漆溶剂油					kg	0.2525		12.01	3.03			
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	5227.63		--	

项目编码	040504002001	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土	10m3	0.0201	1937.15	3955.95	328.61	871.72	251.83	38.94	79.51	6.61	17.52	5.06

6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0829	1658.58	3495.58	71.54	746.36	215.62	137.5	289.78	5.93	61.87	17.87
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4250.1		213.89	61.79	47.53	425.01		21.39	6.18
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.07535	2023.96	906.75	67.68	910.78	263.11	152.51	68.32	5.1	68.63	19.83
综合人工工日		小计							376.48	862.62	17.64	169.41	48.94
3.5515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1475.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.082008	0.89	0.07		
	水	m3	0.439039	6.02	2.64		
	机砖	百块	4.517221	41.77	188.68		
	沥青漆	kg	0.751145	10.29	7.73		
	铸铁爬梯	kg	7.033236	4.5	31.65		
	铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	218.413808	0.334	72.95		
	中(粗)砂	t	0.726331	151	109.68		
	碎石5～40	t	0.276162	117	32.31		
	其他材料费			--	16.91	--	
	材料费小计			--	862.62	--	

项目编码	040504002002	项目名称	疏水井（阀门）	计量单位	座	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.078	1937.15	3955.95	328.61	871.72	251.83	151.1	308.56	25.63	67.99	19.64
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.172	1658.58	3518.94	71.54	746.36	215.62	285.28	605.26	12.3	128.37	37.09
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1565	2023.96	906.75	67.68	910.78	263.11	316.75	141.91	10.59	142.54	41.18
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	118.45		193.95	56.03	43.1	11.85		19.4	5.6
综合人工工日		小计							796.23	1067.58	48.52	358.3	103.51
7.5116工日		未计价材料费							290.88				
清单项目综合单价									2665.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.31824	0.89	0.28		
	水	m3	1.316481	6.02	7.93		
	MU10水泥石灰砖	百块	9.37228	41.77	391.48		
	沥青漆	kg	0.537672	10.29	5.53		
	铸铁爬梯	kg	14.59248	4.5	65.67		
	预制混凝土盖、座1000*2400	套	1.01	288	290.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	572.922243	0.334	191.36		
	中(粗)砂	t	1.715314	151	259.01		
	碎石5～40	t	1.071673	117	125.39		
	其他材料费			--	20.93	--	
	材料费小计			--	1358.46	--	

项目编码	040501020001	项目名称	警示牌（316 金属牌）	计量单位	块	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	警示牌（316 金属牌）	块	1		8				8			
综合人工工日		小计							8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示牌（316 金属牌）	块	1	8	8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8	--	

项目编码	040501020002	项目名称	埋地管标识	计量单位	块	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	埋地管标识	块	1		5				5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地管标识	块	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	警示柱	根	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示柱	根	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	7.842	625.93	4793.8	595.92	281.67	81.37	4908.54	37592.98	4673.2	2208.86	638.1
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	23.428	580.67	4768.62	409.61	261.3	75.49	13603.94	111719.23	9596.34	6121.74	1768.58
4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	4.32	1099.01	4788.82	246.15	494.55	142.87	4747.72	20687.7	1063.37	2136.46	617.2
D00006	素砼	m3	162		380					61560			
综合人工工日		小计							23260.2	231559.91	15332.91	10467.06	3023.88
219.4354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													283643.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	361.2385	466	168337.14		
	草袋子	只	16.0332	0.86	13.79		

新点网上招投标系统

	水	m3	54.19506	6.02	326.25		
	电	kW·h	213.598	0.89	190.1		
	素砼	m3	162	380	61560		
	其他材料费			--	1132.63	--	
	材料费小计			--	231559.91	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	7.842	625.93	4793.8	595.92	281.67	81.37	4908.54	37592.98	4673.2	2208.86	638.1
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	20.772	580.67	4768.62	409.61	261.3	75.49	12061.68	99053.77	8508.42	5427.72	1568.08
4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	4.32	1099.01	4788.82	246.15	494.55	142.87	4747.72	20687.7	1063.37	2136.46	617.2
D00006	素砼	m3	162		380					61560			
综合人工工日		小计							21717.94	218894.45	14244.99	9773.04	2823.38
204.8858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									267453.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	334.2801	466	155774.53		
	草袋子	只	14.75832	0.86	12.69		
	水	m3	50.21106	6.02	302.27		
	电	kW·h	196.998	0.89	175.33		
	素砼	m3	162	380	61560		
	其他材料费			--	1069.63	--	
	材料费小计			--	218894.45	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	11.946	625.93	4793.8	595.92	281.67	81.37	7477.36	57266.73	7118.86	3364.83	972.05
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	71.347	580.67	4768.62	409.61	261.3	75.49	41429.06	340226.73	29224.44	18642.97	5385.99

4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	4.32	1099.01	4788.82	246.15	494.55	142.87	4747.72	20687.7	1063.37	2136.46	617.2
D00006	素砼	m3	162		380					61560			
综合人工工日		小计							53654.14	479741.16	37406.67	24144.26	6975.24
506.1698工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601921.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	889.27195	466	414400.73		
	草袋子	只	40.18344	0.86	34.56		
	水	m3	133.17348	6.02	801.7		
	电	kW·h	539.76775	0.89	480.39		
	素砼	m3	162	380	61560		
	其他材料费			--	2463.78	--	
	材料费小计			--	479741.16	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	7.842	625.93	4793.8	595.92	281.67	81.37	4908.54	37592.98	4673.2	2208.86	638.1
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	26.084	580.67	4768.62	409.61	261.3	75.49	15146.2	124384.68	10684.27	6815.75	1969.08
4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	4.32	1099.01	4788.82	246.15	494.55	142.87	4747.72	20687.7	1063.37	2136.46	617.2
D00006	素砼	m3	162		380					61560			
综合人工工日		小计							24802.46	244225.36	16420.84	11161.07	3224.38
233.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									299834.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	388.1969	466	180899.76		
	草袋子	只	17.30808	0.86	14.88		
	水	m3	58.17906	6.02	350.24		
	电	kW·h	230.198	0.89	204.88		
	素砼	m3	162	380	61560		

	其他材料费	--	1195.6	--	
	材料费小计	--	244225.36	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	6.402	625.93	4896.32	595.92	281.67	81.37	4007.2	31346.24	3815.08	1803.25	520.93
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	19.192	580.67	4870.63	409.61	261.3	75.49	11144.22	93477.13	7861.24	5014.87	1448.8
4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	2.88	1099.01	5045.11	246.15	494.55	142.87	3165.15	14529.92	708.91	1424.3	411.47
D00006	素砼	m3	108		380					41040			
综合人工工日		小计							18316.57	180393.29	12385.23	8242.42	2381.2
172.7974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221718.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30抗渗等级P8	m3	259.7791	476	123654.85		
	草袋子	只	12.73272	0.86	10.95		
	水	m3	43.52106	6.02	262		
	电	kW·h	172.363	0.89	153.4		
	预拌混凝土(泵送型) C30微膨胀抗渗等级P8	m3	29.232	491	14352.91		
	素砼	m3	108	380	41040		
	其他材料费			--	919.18	--	
	材料费小计			--	180393.29	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	6.402	625.93	4896.32	595.92	281.67	81.37	4007.2	31346.24	3815.08	1803.25	520.93
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	21.368	580.67	4870.63	409.61	261.3	75.49	12407.76	104075.62	8752.55	5583.46	1613.07
4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	2.88	1099.01	5045.11	246.15	494.55	142.87	3165.15	14529.92	708.91	1424.3	411.47
D00006	素砼	m3	108		380					41040			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	19580.11	190991.78	13276.54	8811.01	2545.47
184.7175工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						235204.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30抗渗等级P8	m3	281.8655	476	134167.98		
	草袋子	只	13.7772	0.86	11.85		
	水	m3	46.78506	6.02	281.65		
	电	kW·h	185.963	0.89	165.51		
	预拌混凝土(泵送型) C30微膨胀抗渗等级P8	m3	29.232	491	14352.91		
	素砼	m3	108	380	41040		
	其他材料费			--	971.88	--	
	材料费小计			--	190991.78	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-216	C30沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	9.859	625.93	4896.32	595.92	281.67	81.37	6171.04	48272.82	5875.18	2776.98	802.23
4-218	C30沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	59.047	580.67	4870.63	409.61	261.3	75.49	34286.82	287596.09	24186.24	15428.98	4457.46
4-219	C30沉井制作 混凝土 底板	10m3	2.88	1099.01	5045.11	246.15	494.55	142.87	3165.15	14529.92	708.91	1424.3	411.47
D00006	素砼	m3	108		380					41040			
综合人工工日		小计							43623.01	391438.83	30770.33	19630.26	5671.16
411.5367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													491133.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30抗渗等级P8	m3	699.3959	476	332912.45		
	草袋子	只	32.83108	0.86	28.23		
	水	m3	109.28417	6.02	657.89		
	电	kW·h	443.92725	0.89	395.1		
	预拌混凝土(泵送型) C30微膨胀抗渗等级P8	m3	29.232	491	14352.91		
	素砼	m3	108	380	41040		
	其他材料费			--	2052.25	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	391438.83	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	789.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-240	泵送构筑物 烟囱 C20混凝土基础	m3	1	34.98	475.46	12.69	15.74	4.55	34.98	475.46	12.69	15.74	4.55
综合人工工日		小计							34.98	475.46	12.69	15.74	4.55
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									543.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.02	462	471.24		
	塑料薄膜	m2	0.31	0.69	0.21		
	水	m3	0.63	6.02	3.79		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	475.46	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	548.352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-226	沉井制作 钢筋井壁,隔墙	t	0.999976	430.15	4179.26	336.69	193.57	55.92	430.14	4179.16	336.68	193.57	55.92
综合人工工日		小计							430.14	4179.16	336.68	193.57	55.92
4.0579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5195.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内	t	0.159996	4100	655.98		
	钢筋φ10以外	t	0.879979	3908	3438.96		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.509964	6.44	9.72		
	电焊条	kg	8.3398	6.44	53.71		
	其他材料费			--	20.79	--	
	材料费小计			--	4179.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	204.328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-224	沉井制作 钢筋刃脚	t	1	803.69	4168.13	311.04	361.66	104.48	803.69	4168.13	311.04	361.66	104.48
综合人工工日		小计							803.69	4168.13	311.04	361.66	104.48
7.582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5749				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内	t	0.16	4100	656		
	钢筋φ10以外	t	0.88	3908	3439.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.42	6.44	9.14		
	电焊条	kg	6.71	6.44	43.21		
	其他材料费			--	20.74	--	
	材料费小计			--	4168.13	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	89.046

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-227	沉井制作 钢筋底板	t	1	589.04	4163.15	268.32	265.07	76.58	589.04	4163.15	268.32	265.07	76.58
综合人工工日		小计							589.04	4163.15	268.32	265.07	76.58
5.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5362.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内	t	0.1	4100	410		
	钢筋φ10以外	t	0.94	3908	3673.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.01	6.44	12.94		
	电焊条	kg	7.14	6.44	45.98		
	其他材料费			--	20.71	--	
	材料费小计			--	4163.15	--	

项目编码	040402017001	项目名称	止水钢板	计量单位	m	工程量	367.2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	236.98	477.75	10.41	106.64	30.81	23.7	47.78	1.04	10.66	3.08
综合人工工日		小计							23.7	47.78	1.04	10.66	3.08
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	4110	46.85		
	电焊条J422	kg	0.143	6.44	0.92		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.78	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	6646.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00012	51.52	340	7239.79	23.18	6.7	0.01	0.04	0.87		
综合人工工日		小计							0.01	0.04	0.87		
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000015	2744.16	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	6646.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	171.72	1133.34	24132.63	77.27	22.32	0.07	0.45	9.65	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.07	0.45	9.65	0.03	0.01
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.21				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.45	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3456.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	20275.03				0.07	20.28		
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10728.37	309.1	89.29	0.69		10.73	0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.69	0.07	31.01	0.31	0.09
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041103001003	项目名称	疏水围栏	计量单位	个	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	疏水围栏	个	1		366					366			
综合人工工日		小计								366			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									366				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏水围栏	个	1	366	366		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366	--	

项目编码	041103001004	项目名称	排潮围栏	计量单位	个	工程量	186

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	排潮围栏	个	1		366					366			
综合人工工日		小计								366			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													366

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排潮围栏	个	1	366	366		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	6350.23

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	19.08	10.45	3.1	8.59	2.48	1.91	1.05	0.31	0.86	0.25
综合人工工日		小计							1.91	1.05	0.31	0.86	0.25
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0002	1586.47	0.32		
	脚手钢管	kg	0.071	4.1	0.29		
	脚手架扣件	个	0.008	4.89	0.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	6.44	0.06		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1.05	--	

项目编码	04B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	388.12

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	426.12	229.75	10.14	191.75	55.4	42.61	22.98	1.01	19.18	5.54
综合人工工日		小计							42.61	22.98	1.01	19.18	5.54

新点网上招投标系统

0.402工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							91.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	41	9.02		
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.1	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	5.05	1.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.44	0.09		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	22.98	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1559.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	341.32	222.85	14.88	153.59	44.37	34.13	22.29	1.49	15.36	4.44
综合人工工日		小计							34.13	22.29	1.49	15.36	4.44
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		41	9.02			
	周转木材					m3	0.0056		1586.47	8.88			
	卡具					kg	0.026		4.18	0.11			
	钢管支撑					kg	0.253		4.1	1.04			
	铁钉					kg	0.3416		5.05	1.73			
	镀锌铁丝8#					kg	0.059		6.44	0.38			
	镀锌铁丝22#					kg	0.011		6.44	0.07			
	塑料卡					个	3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	22.29		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1927.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	368.88	202.6	16	166	47.95	36.89	20.26	1.6	16.6	4.8
综合人工工日		小计							36.89	20.26	1.6	16.6	4.8
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	41	9.02		
	周转木材	m3	0.0041	1586.47	6.5		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	4.1	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	5.05	1.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.44	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.26	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	698.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	381.6	244.94	21.93	171.72	49.61	38.16	24.49	2.19	17.17	4.96
综合人工工日		小计							38.16	24.49	2.19	17.17	4.96
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	41	9.02		
	卡具	kg	0.166	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.653	4.1	2.68		
	周转木材	m3	0.0058	1586.47	9.2		
	铁钉	kg	0.2706	5.05	1.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.44	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	24.49	--	

项目编码	041102028001	项目名称	沉井井壁（隔墙）模板	计量单位	m2	工程量	10517.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-464	钢筋混凝土墙 模板 墙	10m2	0.1	424	178.59	94.52	190.8	55.12	42.4	17.86	9.45	19.08	5.51
综合人工工日		小计							42.4	17.86	9.45	19.08	5.51
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢模板	kg	0.69	3.5	2.42		
	钢模另配件	kg	0.338	3.43	1.16		
	钢模支撑	kg	0.49	4.1	2.01		
	螺栓综合	kg	0.628	10.29	6.46		
	尼龙帽	个	0.8	0.74	0.59		
	模板木材	m3	0.003	1586.47	4.76		
	圆钉	kg	0.022	4.97	0.11		
	脱模油	kg	0.11	3.22	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.86	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-699	深井井点降水 井管深25m 安装	座	1	1641.3	5138.42	777.34	738.59	213.37	1641.3	5138.42	777.34	738.59	213.37
1-700	深井井点降水 井管深25m 拆除	座	1	186.03		45.03	83.71	24.18	186.03		45.03	83.71	24.18
1-701	深井井点降水 井管深(20m、25m) 使用	座·天	10	76.32	4.76	52.45	34.34	9.92	763.2	47.6	524.5	343.4	99.2
综合人工工日		小计							2590.53	5186.02	1346.87	1165.7	336.75
24.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10625.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	6.663	151	1006.11		

	钢管φ274*4	m	23	120	2760		
	钢筋混凝土滤水井管φ360	m	17	50	850		
	水	m3	72	6.02	433.44		
	滤网	m	17	4.29	72.93		
	其他材料费			--	63.54	--	
	材料费小计			--	5186.02	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	230547.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	196210.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	34336.9			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	269789.97			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4905.27			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4905.27			
合计					510148.3			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1000000		
2	暂估价	1678400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1678400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2678400		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	降水等其他费用		1000000	按实结算
合计			1000000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：结构工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：结构工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化工程		1678400			
合计			1678400			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：结构工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	482624.55	100	482624.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19539455.42	2.1	410328.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19539455.42	0.37	72295.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19539455.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20022079.97	9	1801987.2
合计					2284611.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：结构工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	230547.79										
2	临时设施	269789.97										
3	建筑工人实名制费用	4905.27										
4	智慧工地费用	4905.27										
5	社会保险费	410328.56										
6	住房公积金	72295.99										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：结构工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：结构工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	80826082.24	
1.1	人工费	9176092.18	
1.2	材料费	61495394.36	
1.3	施工机具使用费	4832133.75	
1.4	企业管理费	4129816.68	
1.5	利润	1192645.27	
2	措施项目费	2510088.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2510088.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1134367.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2049152.78	
5	税金	7684679.14	
6	工程造价	93070002.91	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501002001	钢管	1.材质:双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:DN800(Φ820*12) 4.敷设方式：架空 5.水压试验、蒸汽吹扫 6、详见图纸及设计说明	m	6	1252.79	7516.74	
2	040501002002	钢管	1.材质:双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:DN600(Φ630*10) 4.敷设方式：架空 5.水压试验、蒸汽吹扫 6、详见图纸及设计说明	m	4280	948	4057440	
3	040501002003	钢管	1.材质:双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:DN500(Φ530*10) 4.敷设方式：架空 5.水压试验、蒸汽吹扫 6、详见图纸及设计说明	m	6	721.51	4329.06	
4	040501002004	钢管	1.材质:优质无缝钢管（GB/T 8163） 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:DN350(Φ377*9) 4.敷设方式：架空 5.水压试验、蒸汽吹扫 6、详见图纸及设计说明	m	960	482.31	463017.6	
5	040501002005	钢管	1.材质:优质无缝钢管（GB/T 8163） 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:DN300(Φ325*8) 4.敷设方式：架空 5.水压试验、蒸汽吹扫 6、详见图纸及设计说明	m	1024	328	335872	
6	040501002006	钢管	1.材质:优质无缝钢管（GB/T 8163） 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:DN250(Φ273*7) 4.敷设方式：架空 5.水压试验、蒸汽吹扫 6、详见图纸及设计说明	m	2	277.97	555.94	
7	040501007001	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN800钢套管（芯管φ820*12，外套管φ1420*14） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	20	6049.19	120983.8	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501007002	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN600钢套管（芯管φ630*10，外套管φ920*12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	154.7	4221.4	653050.58	
9	040501007003	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN600钢套管(芯管φ630×10，外套管φ1020×12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	45.4	4570.99	207522.95	
10	040501007004	管内管道	1.材质:双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN600钢套管(芯管φ630×10，外套管φ1120×14） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	7	5880.27	41161.89	
11	040501007005	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN600钢套管(芯管φ630×10，外套管φ1220×12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	4146.3	5316.13	22042269.82	
12	040501007006	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN600钢套管(芯管φ630×10，外套管φ1320×14） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	609.6	6088.43	3711506.93	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501007007	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN600钢套管(芯管φ630×10，外套管φ1420×14) 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	20.1	6580.99	132277.9	
14	040501007008	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN500钢套管（芯管φ530*10，外套管φ820*12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	97.4	3756.01	365835.37	
15	040501007009	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN500钢套管（芯管φ530*10，外套管φ920*12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	7.6	4166.28	31663.73	
16	040501007010	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN500钢套管（芯管φ530*10，外套管φ1020*12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	10.1	4546.32	45917.83	
17	040501007011	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN500钢套管（芯管φ530*10，外套管φ1120*12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7.详见图纸及设计说明	m	6	4491.2	26947.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040501007012	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN350钢套管（芯管φ377*9，外套管φ820*10） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	473.6	3139.25	1486748.8	
19	040501007013	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037) 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN350钢套管（芯管φ377*9，外套管φ920*12） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	98.9	3443.34	340546.33	
20	040501007014	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037) 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN300钢套管（芯管φ325*8，外套管φ720*10） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	1233.3	2569.37	3168804.02	
21	040501007015	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037) 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN300钢套管（芯管φ325*8，外套管φ820*10） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	61.5	2956.15	181803.23	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	040501007016	管内管道	1.材质:直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037） 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:成品DN300钢套管（芯管φ325*8，外套管φ1320*14） 4.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 5.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 6.含滑动、导向管托等 7、详见图纸及设计说明	m	2	5354.01	10708.02	
23	040501012001	顶管	1.材质:直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.敷设方式：单管顶进，顶进长度为60米 4.规格:成品预制DN800钢套管（管材为①芯管φ820*12，外套管φ1220*14：6.3米②芯管φ820*12，外套管φ1120*14：60米 5.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 6.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 7.含注浆费、成品预制钢套钢管管材费、安装费及顶管施工费、材料费等	m	60	10178.44	610706.4	
24	040501012002	顶管	1.材质:成品预制管。直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.敷设方式：双管顶进，顶进长度为471米 4.规格:成品预制DN600、DN500钢套管（管材为①芯管φ630*10，外套管φ920*12：474米②芯管φ630*10，外套管φ1020*12：44.4米③芯管φ630*10，外套管φ2020*22：40米④芯管φ530*10，外套管φ820*12：471米⑤芯管φ530*10，外套管φ920*12：40米⑥芯管φ530*10，外套管φ1020*12：3米⑦芯管φ530*10，外套管φ1920*22：35米 5.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 6.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 7.含注浆费、成品预制钢套钢管管材费、安装费及顶管施工费、材料费等	m	471	18536	8730456	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040501012003	顶管	1.材质:成品预制管。芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037) 2.连接方式:氩电联焊 3.敷设方式：单管顶进，顶进长度为63米 4.规格:成品预制DN300钢套管（管材为①芯管φ325*8，外套管φ720*12：56米②芯管φ325*8，外套管φ820*12：7米③芯管φ325*8，外套管φ1320*16：8米） 5.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 6.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 7.含注浆费、成品预制钢套钢管管材费、安装费及顶管施工费、材料费等	m	63	7213.1	454425.3	
26	040501008001	水平导向钻进	1.材质:成品预制管。Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037) 2.连接方式:氩电联焊 3.敷设方式：拖拉管 4.规格:成品预制DN600钢套管（管材为①芯管φ630*10，外套管φ920*12，433米②芯管φ630*10，外套管φ1020*12，6米 5.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 6.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 7.含成品预制钢套钢管管材费、安装费及拖拉管施工费、材料费等	m	439	6492.09	2850027.51	
27	040501008002	水平导向钻进	1.材质:成品预制管。Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037) 2.连接方式:氩电联焊 3.敷设方式：拖拉管 4.规格:成品预制DN500钢套管（①芯管φ530*10，外套管φ820*12，433米②芯管φ530*10，外套管φ920*12，9.6米） 5.管道试验：水压试验、气压试验、蒸汽吹扫 6.绝热及保护层：详见埋地保温结构图。 7.含成品预制钢套钢管管材费、安装费及拖拉管施工费、材料费等	m	442.6	6059.19	2681797.49	
28	040502002001	钢管管件制作、安装	1.名称:无缝弯头 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E(L)-800B δ≥12	个	2	3096.77	6193.54	
29	040502002002	钢管管件制作、安装	1.名称:无缝弯头 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E(L)-600B δ≥10	个	220	2895.45	636999	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	040502002003	钢管管件制作、安装	1.名称:无缝弯头 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E(L)-350B δ≥9	个	48	990.38	47538.24	
31	040502002004	钢管管件制作、安装	1.名称:无缝弯头 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E(L)-300B δ≥8	个	70	786.74	55071.8	
32	040502002005	钢管管件制作、安装	1.名称:异径三通 T 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:(R)-600×600×300B δ1≥10mm δ2≥8mm	个	1	3014.76	3014.76	
33	040502002006	钢管管件制作、安装	1.名称:异径三通 T 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:(R)-300×300×100B δ1≥8mm δ2≥4mm	个	1	809.22	809.22	
34	040502002007	钢管管件制作、安装	1.名称:大小头 T 20优质无缝钢 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R(C)-350×250B δ1≥9mm δ2≥7mm	个	1	737.98	737.98	
35	040502002008	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	11	30484.78	335332.58	
36	040502002009	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切550mm）	个	1	31477.78	31477.78	
37	040502002010	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切500mm）	个	2	33030.28	66060.56	
38	040502002011	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切450mm）	个	8	33030.28	264242.24	
39	040502002012	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切400mm）	个	8	32738.78	261910.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	040502002013	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切350mm）	个	6	32952.78	197716.68	
41	040502002014	钢管管件制作、安装	1.材质:名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切300mm）	个	4	32771.98	131087.92	
42	040502002015	钢管管件制作、安装	1.材质:名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切250mm）	个	1	32675.78	32675.78	
43	040502002016	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切200mm）	个	2	32654.78	65309.56	
44	040502002017	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1220×12）	个	16	31030.9	496494.4	
45	040502002018	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1120×12）	个	2	28669.1	57338.2	
46	040502002019	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1020×12）	个	3	26298.74	78896.22	
47	040502002020	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切850mm）	个	2	27581.34	55162.68	
48	040502002021	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切450mm）	个	1	28249.32	28249.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	040502002022	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切300mm）	个	1	28292.64	28292.64	
50	040502002023	钢管管件制作、安装	1.材质:名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切200mm）	个	1	28102.26	28102.26	
51	040502002024	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ920×12）	个	1	23657.36	23657.36	
52	040502002025	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ1920×22）	个	2	36905.22	73810.44	
53	040502002026	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ1020×12）	个	1	23979.29	23979.29	
54	040502002027	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ1020×10）	个	2	24979.29	49958.58	
55	040502002028	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ920×12）	个	4	21920.94	87683.76	
56	040502002029	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ920×12剖切850mm）	个	2	26594.7	53189.4	
57	040502002030	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ920×12剖切450mm）	个	1	24168.75	24168.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040502002031	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ920×12剖切300mm）	个	1	23982	23982	
59	040502002032	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10（芯管φ530×10，外套管φ820×12）	个	1	18268.39	18268.39	
60	040502002033	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9（芯管φ377×9，外套管φ920×10）	个	2	16997.07	33994.14	
61	040502002034	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9（芯管φ377×9，外套管φ920×10剖切400mm）	个	1	19189.6	19189.6	
62	040502002035	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9（芯管φ377×9，外套管φ920×10剖切250mm）	个	4	18693.22	74772.88	
63	040502002036	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9（芯管φ377×9，外套管φ920×10剖切200mm）	个	3	18562.67	55688.01	
64	040502002037	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ820×12剖切200mm）	个	1	16945.36	16945.36	
65	040502002038	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ820×10）	个	1	17795.42	17795.42	
66	040502002039	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ820×10剖切500mm）	个	9	18795.42	169158.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	040502002040	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ820×10剖切400mm）	个	1	17695	17695	
68	040502002041	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ720×10）	个	12	13223.84	158686.08	
69	040502002042	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-800B δ≥12（芯管φ820×12，外套管φ1420×14）	个	2	14223.84	28447.68	
70	040502002043	钢管管件制作、安装	1.名称:出地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-800B δ≥12（芯管φ820×12，外套管φ1220×14剖切250mm）	个	1	14223.84	14223.84	
71	040502002044	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ2020×22）	个	2	47746.48	95492.96	
72	040502002045	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1420×14）	个	1	30848.58	30848.58	
73	040502002046	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	9	30203.21	271828.89	
74	040502002047	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1020×10）	个	5	20449.75	102248.75	
75	040502002048	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 89E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	31203.21	31203.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
76	040502002049	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 87E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	2	29048.01	58096.02	
77	040502002050	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 86E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	30048.01	30048.01	
78	040502002051	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 85E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	30048.01	30048.01	
79	040502002052	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 77E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	26846.2	26846.2	
80	040502002053	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:R=1.5D 60E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	26846.2	26846.2	
81	040502002054	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 34E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1220×12）	个	1	26846.2	26846.2	
82	040502002055	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 25E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	21845.65	21845.65	
83	040502002056	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 19E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	21845.65	21845.65	
84	040502002057	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 13E（L）-600B δ≥10（芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	21845.65	21845.65	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	040502002058	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9（芯管φ377×9，外套管φ820×10）	个	4	13197.88	52791.52	
86	040502002059	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ1320×16）	个	2	22241.55	44483.1	
87	040502002060	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ820×12）	个	2	19218.74	38437.48	
88	040502002061	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8（芯管φ325×8，外套管φ720×12）	个	2	15790.65	31581.3	
89	040502002062	钢管管件制作、安装	1.名称:埋地弯头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：R=1.5D 90E（L）-800B δ≥8（芯管φ820*12，外套管φ1220*14）	个	1	33777.23	33777.23	
90	040502002063	钢管管件制作、安装	1.名称：异径三通 T 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:(R)-600×600×300B δ1≥10mm δ2≥8mm	个	1	6653.97	6653.97	
91	040502002064	钢管管件制作、安装	1.名称：异径三通 T 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:(R)-600×600×350B δ1≥10mm δ2≥9mm	个	1	7055.3	7055.3	
92	040502002065	钢管管件制作、安装	1.名称：异径三通 T 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:(R)-350×350×200B δ1≥9mm δ2≥6mm	个	1	3751.06	3751.06	
93	040502002066	钢管管件制作、安装	1.名称：等径三通 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:T(S)-800×800×500B δ1≥12mm δ2≥10mm	个	2	9114.04	18228.08	
94	040502002067	钢管管件制作、安装	1.名称：同心大小头 20/Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格: R(C)-800×600B δ1≥12mm δ2≥10mm	个	2	7877.98	15755.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031003007001	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（埋地） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN800（其中疏水器PN25 DN32） 4、含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	1	11216.08	11216.08	
96	031003007002	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（埋地） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN800（其中疏水器PN25 DN32） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	1	11381.08	11381.08	
97	031003007003	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（架空） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN600（其中疏水器PN25 DN32） 4、含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	17	9998.08	169967.36	
98	031003007004	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（架空） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN600（其中疏水器PN25 DN32） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	3	11381.08	34143.24	
99	031003007005	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN600 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	32	11117.08	355746.56	
100	031003007006	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN600（其中疏水器PN25 DN32） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	12	11466.55	137598.6	
101	031003007007	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN500 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	3	8863.08	26589.24	
102	031003007008	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN500（其中疏水器PN25 DN32） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	5	9057.08	45285.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
103	031003007009	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（架空） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN350 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	2	6808.08	13616.16	
104	031003007010	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN350（其中疏水器PN25 DN32） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	1	7184.08	7184.08	
105	031003007011	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN350 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	6	6840.28	41041.68	
106	031003007012	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN350（其中疏水器PN25 DN32） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	2	7174.08	14348.16	
107	031003007013	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（架空） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN300 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	5	5517.08	27585.4	
108	031003007014	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（架空） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN300（其中疏水器PN25 DN25） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	2	6149.08	12298.16	
109	031003007015	疏水器	1.名称：蒸汽启动疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN300 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	11	5260.08	57860.88	
110	031003007016	疏水器	1.名称：蒸汽连续疏水装置（地埋） 2.材质:组合件 3.型号、规格:PN25 DN300（其中疏水器PN25 DN25） 4含管道、管件、阀门等，详见外管专业疏水装置安装图	组	3	5815.08	17445.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030815001001	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ820×12/φ1120×14-G-M 3.详见材料综合明细表	个	1	13161.02	13161.02	
112	030815001002	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ630×10/φ1320×14-G-M 3.详见材料综合明细表	个	1	13585.67	13585.67	
113	030815001003	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ630×10/φ1220×12-G-M 3.详见材料综合明细表	个	50	11103.32	555166	
114	030815001004	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ630×10/φ1020×12-G-M 3.详见材料综合明细表	个	1	10765.36	10765.36	
115	030815001005	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ630×10/φ920×12-G-M 3.详见材料综合明细表	个	8	9352.92	74823.36	
116	030815001006	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ530×10/φ920×12-G-M 3.详见材料综合明细表	个	1	9937.67	9937.67	
117	030815001007	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ530×10/φ820×12-G-M 3.详见材料综合明细表	个	7	8683.67	60785.69	
118	030815001008	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ377×9/φ820×10-G-M 3.详见材料综合明细表	个	10	7448.67	74486.7	
119	030815001009	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ325×8/φ720×10-G-M 3.详见材料综合明细表	个	11	6634.17	72975.87	
120	030815001010	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:固定节LEUBφ325×8/φ720×12-G-M 3.详见材料综合明细表	个	2	7166.67	14333.34	
121	030815001011	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBφ630×10G-320/1000-60/130-L300D/3-321 3.详见图纸及材料综合明细表	个	24	3587.07	86089.68	
122	030815001012	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBφ630×10H-320/400-60/130-L300D/2A-157 3.详见图纸及材料综合明细表	个	62	1963.47	121735.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030815001013	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ630×10H-320/600-60/130-L300D/2A-167 3.详见图纸及材料综合明细表	个	73	2062.47	150560.31	
124	030815001014	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ630×10H-320/800-60/130-L300D/3A-238 3.详见图纸及材料综合明细表	个	67	2765.37	185279.79	
125	030815001015	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ630×10H-320/1000-60/130-L300D/3A-310 3.详见图纸及材料综合明细表	个	2	3478.17	6956.34	
126	030815001016	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ630×10D-320/600-60/130-L300D/2A-171 3.详见图纸及材料综合明细表	个	35	2102.07	73572.45	
127	030815001017	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ630×10D-320/800-60/130-L300D/3A-237 3.详见图纸及材料综合明细表	个	2	2755.17	5510.34	
128	030815001018	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ377×9G-240/800-50/100-L300D/3-128 3.详见图纸及材料综合明细表	个	5	1817.17	9085.85	
129	030815001019	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ377×9H-240/400-50/100-L300D/2A-78 3.详见图纸及材料综合明细表	个	12	1267.17	15206.04	
130	030815001020	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ377×9H-240/600-50/100-L300D/2A-84 3.详见图纸及材料综合明细表	个	35	1240.77	43426.95	
131	030815001021	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ377×9H-240/800-50/100-L300D/3A-119 3.详见图纸及材料综合明细表	个	12	1587.27	19047.24	
132	030815001022	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ377×9D-240/400-50/100-L300D/2A-80 3.详见图纸及材料综合明细表	个	2	1201.17	2402.34	
133	030815001023	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ377×9D-240/600-50/100-L300D/2A-85 3.详见图纸及材料综合明细表	个	14	1250.67	17509.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030815001024	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ325×8G-240/800-50/100-L300D/3-112 3.详见图纸及材料综合明细表	个	4	1517.17	6068.68	
135	030815001025	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ325×8H-240/400-50/100-L300D/2A-69 3.详见图纸及材料综合明细表	个	17	1092.27	18568.59	
136	030815001026	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ325×8H-240/600-50/100-L300D/2A-74 3.详见图纸及材料综合明细表	个	37	1223.17	45257.29	
137	030815001027	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ325×8H-240/800-50/100-L300D/3A-106 3.详见图纸及材料综合明细表	个	6	1458.17	8749.02	
138	030815001028	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ325×8D-240/400-50/100-L300D/2A-71 3.详见图纸及材料综合明细表	个	6	1112.07	6672.42	
139	030815001029	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:管托VLBϕ325×8D-240/600-50/100-L300D/2A-76 3.详见图纸及材料综合明细表	个	11	1161.57	12777.27	
140	030815001030	管架制作安装	1.材质:成品组合件 2.管架形式:长输低能耗热网垂直隔热支承环 LESR ϕ630 -δ240 3.详见图纸及材料综合明细表	个	6	1498.17	8989.02	
141	040502011001	旋转补偿器	1.材质:旋转补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN800 PN25	个	2	20450.96	40901.92	
142	040502011002	旋转补偿器	1.材质:旋转补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN600 PN25	个	80	15260.78	1220862.4	
143	040502011003	旋转补偿器	1.材质:旋转补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN350 PN25	个	12	8789.87	105478.44	
144	040502011004	旋转补偿器	1.材质:旋转补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN300 PN25	个	36	8789.87	316435.32	
145	040502011005	补偿器（波纹管）	1.材质:外压轴向型波纹管补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN350 PN25	个	6	20291.27	121747.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	040502011006	补偿器（波纹管）	1.材质:外压轴向型波纹管补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN600 PN25	个	19	39432.18	749211.42	
147	040502011007	球形补偿器	1.材质:球形补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN600 PN25	个	4	15592.18	62368.72	
148	040502011008	球形补偿器	1.材质:球形补偿器 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格：DN300 PN25	个	2	7441.27	14882.54	
149	040502005001	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格： PN25 DN600(厂家配套提供旁通阀门及管路)	个	3	71255	213765	
150	040502005002	阀门	1.材质:碳钢碟阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格： PN25 DN600(采用司太立堆焊，门板、门壳的密封面可更换)	个	2	21965	43930	
151	040502005003	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格： PN25 DN500(厂家配套提供旁通阀门及管路)	个	2	39674.56	79349.12	
152	040502005004	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格：闸阀 PN25 DN350(厂家配套提供旁通阀门及管路)	个	1	17669.5	17669.5	
153	040502005005	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格：闸阀 PN25 DN300(厂家配套提供旁通阀门及管路)	个	3	12530.06	37590.18	
154	040502005006	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格：闸阀 PN25 DN100	个	1	2371.18	2371.18	
155	040502005007	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格：闸阀 PN25 DN125	个	2	3324.66	6649.32	
156	040502005008	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格：闸阀 PN25 DN200	个	1	5958.5	5958.5	
157	040502005009	阀门	1.材质:碳钢闸阀 2.连接方式:焊接 3.型号、规格：闸阀 PN25 DN250	个	1	8416.3	8416.3	
158	040502002068	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/φ1520	个	11	1052.41	11576.51	
159	040502002069	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/550-φ1520	个	1	1052.41	1052.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	040502002070	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/500-φ1520	个	2	987.41	1974.82	
161	040502002071	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/450-φ1520	个	8	1041.91	8335.28	
162	040502002072	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/400-φ1520	个	8	1052.41	8419.28	
163	040502002073	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/350-φ1520	个	6	1052.41	6314.46	
164	040502002074	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/300-φ1520	个	4	1052.41	4209.64	
165	040502002075	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/250-φ1520	个	1	1052.41	1052.41	
166	040502002076	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/200-φ1520	个	2	1052.41	2104.82	
167	040502002077	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/φ1420	个	16	987.41	15798.56	
168	040502002078	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/φ1320	个	2	1039.41	2078.82	
169	040502002079	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/φ1220	个	3	1039.41	3118.23	
170	040502002080	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/850-φ1220	个	2	1039.41	2078.82	
171	040502002081	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/450-φ1220	个	1	1039.41	1039.41	
172	040502002082	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/300-φ1220	个	1	1039.41	1039.41	
173	040502002083	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630/200-φ1220	个	1	1039.41	1039.41	
174	040502002084	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ630φ1120	个	1	1039.41	1039.41	
175	040502002085	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/φ2120	个	2	1127.41	2254.82	
176	040502002086	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/φ1220	个	3	1127.41	3382.23	
177	040502002087	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/φ1120	个	4	1127.41	4509.64	
178	040502002088	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/φ1020	个	1	1127.41	1127.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	040502002089	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/850-φ1120	个	2	1127.41	2254.82	
180	040502002090	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/450-φ1120	个	1	1127.41	1127.41	
181	040502002091	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ530/300-φ1120	个	1	1123.41	1123.41	
182	040502002092	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ377/φ1120	个	2	1181.41	2362.82	
183	040502002093	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ377/400-φ1120	个	1	1181.41	1181.41	
184	040502002094	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ377/250-φ1120	个	4	1181.41	4725.64	
185	040502002095	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ377/200-φ1120	个	3	1189.41	3568.23	
186	040502002096	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ325/φ920	个	12	957.94	11495.28	
187	040502002097	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ325/φ1020	个	1	957.94	957.94	
188	040502002098	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ325/500-φ1020	个	9	957.76	8619.84	
189	040502002099	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ325/400-φ1020	个	1	967.41	967.41	
190	040502002100	钢管管件制作、安装	1.材质:防雨帽 2.型号、规格:LERCφ325/200-φ1020	个	1	967.41	967.41	
191	040404005001	阴极保护装置	1.镁合金阳极 22kg (每组含4只22kg镁阳极、5m电缆、50kg填包料、1条棉布袋，装好。) 2.测试桩 CS - 4，120×120×1200 3.长效参比电极 MCT - 2（埋地长效铜/饱和硫酸铜） 4.测试桩电缆 VV 1×10mm2 5.铝热焊剂 20g 6.点火具 7.铝热焊接模具 8.环氧重防腐涂料 9.具体详见图纸及材料表	组	100	8550.23	855023	
192	031208002001	管道绝热	1.材料:长输低能耗专用硅酸镁纤维保温毯（40mm） 2.施工工艺详见设计说明书	m3	1272	626.25	796590	
193	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：长输低能耗专用宜可环保耐高温玻璃棉 2、详见设计图纸及说明	m3	4086	891.51	3642709.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:长输低能耗耐高温(300℃)反射层 2.施工工艺详见设计说明书	m2	35145	58.66	2061605.7	
195	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:长输低能耗耐中温(250℃)反射层 2.施工工艺详见设计说明书	m2	82485	58.56	4830321.6	
196	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:长输低能耗普通反射层 2.施工工艺详见设计说明书	m2	27180	58.56	1591660.8	
197	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:低能耗热网专用气垫隔热反对流层 2.施工工艺详见设计说明书	m2	27180	60.06	1632430.8	
198	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:彩钢板0.5mm 2.施工工艺详见设计说明书	m2	27207	61.47	1672414.29	
199	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：耐高温漆二道	m2	11596.96	12.05	139743.37	
		分部分项合计					80826082.24	
		单价措施合计						
合计							80826082.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-65备注2	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×9以内)	10m	0.1	1443.51	66.66	517.95	649.58	187.66	144.35	6.67	51.8	64.96	18.77
7-911	管道吹扫 公称直径800mm以内	100m	0.01	456.97	222.01	68.97	205.64	59.41	4.57	2.22	0.69	2.06	0.59
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	813.87	518.51	28.31	366.24	105.8	8.14	5.19	0.28	3.66	1.06
综合人工工日		小计							157.06	14.08	52.77	70.68	20.42
1.4817工日		未计价材料费							937.78				
清单项目综合单价									1252.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	双面焊螺旋缝埋弧焊钢管DN800(Φ820*12)	m	1.0095	928.82	937.64		
	氧气	m3	0.36135	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12048	15.44	1.86		
	电焊条	kg	0.7337	4.97	3.65		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0503	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.0162	5.57	0.09		
	螺栓综合	套	0.038	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	电	kW·h	0.0887	0.89	0.08		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.422	3.57	1.51		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0654	5.57	0.36		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.08793	3.57	0.31		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.037	19.01	0.7		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0177	5.57	0.1		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.55264	6.02	3.33		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	951.86	--	

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	4280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-127备注2	碳素钢板卷管安装 氩电联焊 管外径×壁厚(630×10以内)	10m	0.1	1177.87	71.08	409.17	530.04	153.12	117.79	7.11	40.92	53	15.31
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
综合人工工日		小计							127.62	12.21	41.83	57.42	16.59
1.204工日		未计价材料费							692.33				
清单项目综合单价									948				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面焊螺旋缝埋弧焊钢管DN600(Φ630*10)	m	1.0105	685	692.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.037	3.26	0.12		
	角钢	kg	0.0156	3.4	0.05		
	电焊条	kg	0.5682	4.97	2.82		
	碳钢焊丝	kg	0.026	4.29	0.11		
	螺栓综合	套	7.726	0.21	1.62		
	棉纱线	kg	0.0125	5.57	0.07		
	氧气	m3	0.30701	2.83	0.87		
	乙炔气	kg	0.1023	15.44	1.58		
	电	kW·h	0.0683	0.89	0.06		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		

新点网上招投标系统

	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	704.54	--	

项目编码	040501002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-124	碳素钢板卷管安装 氩电联焊 管外径×壁厚(529×10以内)	10m	0.1	495.76	47.49	162	223.09	64.45	49.58	4.75	16.2	22.31	6.45
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.5	1.55	0.56	1.58	0.46
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	4.94	2.35	0.23	2.22	0.64
综合人工工日		小计							58.02	8.65	16.99	26.11	7.55
0.5473工日		未计价材料费							604.19				
清单项目综合单价									721.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面焊螺旋缝埋弧焊钢管DN500(Φ530*10)	m	1.011	597.48	604.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0297	3.26	0.1		
	角钢	kg	0.0156	3.4	0.05		
	电焊条	kg	0.4134	4.97	2.05		
	碳钢焊丝	kg	0.019	4.29	0.08		
	铈钨棒	g	0.1138	0.33	0.04		
	棉纱线	kg	0.0103	5.57	0.06		
	氩气	m3	0.0569	7.81	0.44		
	氧气	m3	0.25409	2.83	0.72		
	乙炔气	kg	0.08466	15.44	1.31		
	电	kW·h	0.0546	0.89	0.05		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2638	3.57	0.94		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0376	5.57	0.21		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	螺栓综合	套	0.438	0.21	0.09		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		

新点网上招投标系统

	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.2159	6.02	1.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	612.84	--	

项目编码	040501002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-114备注2	碳素钢板卷管安装 氩电联焊 管外径×壁厚(377×9以内)	10m	0.1	592.33	31.74	179.69	266.55	77	59.23	3.17	17.97	26.66	7.7
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.38	1.03	0.46	1.07	0.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.16	1.12	0.18	1.42	0.41
综合人工工日		小计							64.77	5.32	18.61	29.15	8.42
0.611工日		未计价材料费							356.04				
清单项目综合单价									482.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	优质无缝钢管（GB/T 8163）DN350(Φ377*9)	m	1.0125	351.51	355.9		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0184	3.26	0.06		
	角钢	kg	0.0156	3.4	0.05		
	电焊条	kg	0.2423	4.97	1.2		
	碳钢焊丝	kg	0.0149	4.29	0.06		
	铈钨棒	g	0.0802	0.33	0.03		
	棉纱线	kg	0.0075	5.57	0.04		
	氩气	m3	0.0401	7.81	0.31		
	氧气	m3	0.18465	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.06148	15.44	0.95		
	电	kW·h	0.036	0.89	0.03		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.1664	3.57	0.59		
	螺栓综合	套	0.282	0.21	0.06		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.017	5.57	0.09		

	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	水	m3	0.0777	6.02	0.47		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	361.36	--	

项目编码	040501002005	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1024

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-112	碳素钢板卷管安装 氩电联焊 管外径×壁厚(325×8以内)	10m	0.1	228.64	25.51	71.8	102.89	29.72	22.86	2.55	7.18	10.29	2.97
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.38	1.03	0.46	1.07	0.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.16	1.12	0.18	1.42	0.41
综合人工工日		小计							28.4	4.7	7.82	12.78	3.69
0.2679工日		未计价材料费							270.61				
清单项目综合单价									328				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	优质无缝钢管（GB/T 8163）DN300(Φ325*8)	m	1.013	267	270.47		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0137	3.26	0.04		
	角钢	kg	0.0156	3.4	0.05		
	电焊条	kg	0.1787	4.97	0.89		
	碳钢焊丝	kg	0.0129	4.29	0.06		
	铈钨棒	g	0.07	0.33	0.02		
	棉纱线	kg	0.0066	5.57	0.04		
	氩气	m3	0.035	7.81	0.27		
	氧气	m3	0.15565	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.05188	15.44	0.8		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.0299	0.89	0.03		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.1664	3.57	0.59		
	螺栓综合	套	0.282	0.21	0.06		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.017	5.57	0.09		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	水	m3	0.0777	6.02	0.47		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	275.31	--	

项目编码	040501002006	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-108	碳素钢板卷管安装 氩电联焊 管外径×壁厚(273×7以内)	10m	0.1	189.21	19.96	27.98	85.14	24.6	18.92	2	2.8	8.51	2.46
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.38	1.03	0.46	1.07	0.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.16	1.12	0.18	1.42	0.41
综合人工工日		小计							24.46	4.15	3.44	11	3.18
0.2307工日		未计价材料费											231.74
清单项目综合单价													277.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	优质无缝钢管（GB/T 8163）DN250(Φ273*7)	m	1.0135	228.51	231.59		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03		
	角钢	kg	0.0156	3.4	0.05		
	电焊条	kg	0.1247	4.97	0.62		
	碳钢焊丝	kg	0.0108	4.29	0.05		
	铈钨棒	g	0.06	0.33	0.02		

新点网上招投标系统

	棉纱线	kg	0.0054	5.57	0.03		
	氩气	m3	0.03	7.81	0.23		
	氧气	m3	0.12905	2.83	0.37		
	乙炔气	kg	0.04298	15.44	0.66		
	电	kW·h	0.0236	0.89	0.02		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.1664	3.57	0.59		
	螺栓综合	套	0.282	0.21	0.06		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.017	5.57	0.09		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	水	m3	0.0777	6.02	0.47		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	235.89	--	

项目编码	040501007001	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-168备注2	套管内铺设钢管管外径1420mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-911	管道吹扫 公称直径800mm以内	100m	0.01	456.97	222.01	68.97	205.64	59.41	4.57	2.22	0.69	2.06	0.59
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	813.87	518.51	28.31	366.24	105.8	8.14	5.19	0.28	3.66	1.06
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							550.08	82.04	155.37	247.53	71.51
5.1894工日		未计价材料费							4942.66				
清单项目综合单价									6049.19				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ820*12，外套管φ1420*14	m	1.011	4888.74	4942.52		
	扁钢-10×100	kg	13.815	3.64	50.29		
	角钢	kg	0.0306	3.4	0.1		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	2.1972	4.97	10.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.11345	3.26	0.37		
	氧气	m3	0.85165	2.83	2.41		
	乙炔气	kg	0.28398	15.44	4.38		
	棉纱线	kg	0.032	5.57	0.18		
	螺栓综合	套	0.05	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.1901	0.89	0.17		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.422	3.57	1.51		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0654	5.57	0.36		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.08793	3.57	0.31		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.037	19.01	0.7		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0177	5.57	0.1		
	水	m3	0.55264	6.02	3.33		
	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	5024.7	--	

项目编码	040501007002	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	154.7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-166备注2	套管内铺设钢管管外径920mm以内	10m	0.1	3922.64	473.17	1066.81	1765.19	509.94	392.26	47.32	106.68	176.52	50.99
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-900	气密性试验 公称直径900mm以内	100m	0.01	1279.31	472.73	162.71	575.69	166.31	12.79	4.73	1.63	5.76	1.66
综合人工工日		小计							414.88	57.15	109.22	186.7	53.93
3.9141工日		未计价材料费							3399.52				
清单项目综合单价									4221.4				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630*10，外套管φ920*12	m	1.011	3362.39	3399.38		
	扁钢-10×100	kg	10.667	3.64	38.83		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	1.0282	4.97	5.11		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0609	3.26	0.2		
	氧气	m3	0.40191	2.83	1.14		
	乙炔气	kg	0.1455	15.44	2.25		
	棉纱线	kg	0.0181	5.57	0.1		
	螺栓综合	套	0.038	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.0928	0.89	0.08		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	钢板δ10	kg	0.852	3.57	3.04		

新点网上招投标系统

	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3456.67	--	

项目编码	040501007003	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	45.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-167备注2	套管内铺设钢管管外径1020mm以内	10m	0.1	4117.89	521.42	1157.02	1853.05	535.33	411.79	52.14	115.7	185.31	53.53
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-901	气密性试验 公称直径1000mm以内	100m	0.01	1382.35	512.48	176.87	622.06	179.71	13.82	5.12	1.77	6.22	1.8
综合人工工日		小计							435.44	62.36	118.38	195.95	56.61
4.108工日		未计价材料费							3702.25				
清单项目综合单价									4570.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630×10，外套管φ1020×12	m	1.011	3661.83	3702.11		
	扁钢-10×100	kg	11.716	3.64	42.65		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	1.1395	4.97	5.66		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.06755	3.26	0.22		
	氧气	m3	0.47851	2.83	1.35		
	乙炔气	kg	0.1607	15.44	2.48		
	棉纱线	kg	0.0233	5.57	0.13		
	螺栓综合	套	0.038	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.1116	0.89	0.1		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		

	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	钢板δ10	kg	0.9453	3.57	3.37		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3764.61	--	

项目编码	040501007004	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1120mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-901	气密性试验 公称直径1000mm以内	100m	0.01	1382.35	512.48	176.87	622.06	179.71	13.82	5.12	1.77	6.22	1.8
综合人工工日		小计							546.17	78.33	155.09	245.77	71.01
5.1526工日		未计价材料费							4783.9				
清单项目综合单价									5880.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630×10，外套管φ1120×14	m	1.011	4731.71	4783.76		
	扁钢-10×100	kg	13.815	3.64	50.29		
	角钢	kg	0.0306	3.4	0.1		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	2.1724	4.97	10.8		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.11295	3.26	0.37		
	氧气	m3	0.84201	2.83	2.38		
	乙炔气	kg	0.2807	15.44	4.33		
	棉纱线	kg	0.032	5.57	0.18		
	螺栓综合	套	0.05	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.1901	0.89	0.17		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	钢板δ10	kg	0.9453	3.57	3.37		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4862.23	--	

项目编码	040501007005	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	4146.3
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1220mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							547.2	79.73	155.31	246.23	71.14
5.1623工日		未计价材料费							4216.52				
清单项目综合单价									5316.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630×10，外套管φ1220*12	m	1.011	4170.5	4216.38		
	扁钢-10×100	kg	13.815	3.64	50.29		
	角钢	kg	0.0306	3.4	0.1		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	2.1947	4.97	10.91		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.11345	3.26	0.37		
	氧气	m3	0.84591	2.83	2.39		
	乙炔气	kg	0.282	15.44	4.35		
	棉纱线	kg	0.032	5.57	0.18		
	螺栓综合	套	0.05	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.1901	0.89	0.17		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		

新点网上招投标系统

	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4296.25	--	

项目编码	040501007006	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	609.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-168备注2	套管内铺设钢管管外径1320mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							547.2	79.73	155.31	246.23	71.14
5.1623工日		未计价材料费							4988.82				
清单项目综合单价									6088.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630×10，外套管φ1320×14	m	1.011	4934.4	4988.68		
	扁钢-10×100	kg	13.815	3.64	50.29		
	角钢	kg	0.0306	3.4	0.1		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	2.1947	4.97	10.91		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.11345	3.26	0.37		
	氧气	m3	0.84591	2.83	2.39		
	乙炔气	kg	0.282	15.44	4.35		
	棉纱线	kg	0.032	5.57	0.18		
	螺栓综合	套	0.05	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.1901	0.89	0.17		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		

	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5068.55	--	

项目编码	040501007007	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1220mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							547.2	79.73	155.31	246.23	71.14
5.1623工日		未计价材料费							5481.38				
清单项目综合单价									6580.99				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630×10，外套管φ1420×14	m	1.011	5421.6	5481.24		
	扁钢-10×100	kg	13.815	3.64	50.29		
	角钢	kg	0.0306	3.4	0.1		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	2.1947	4.97	10.91		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.11345	3.26	0.37		
	氧气	m3	0.84591	2.83	2.39		
	乙炔气	kg	0.282	15.44	4.35		
	棉纱线	kg	0.032	5.57	0.18		
	螺栓综合	套	0.05	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.1901	0.89	0.17		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		
	水	m3	0.3109	6.02	1.87		
	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5561.11	--	

项目编码	040501007008	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	97.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-165备注2	套管内铺设钢管 管外径820mm以内	10m	0.1	3488.88	427.29	911.93	1570	453.55	348.89	42.73	91.19	157	45.36
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.5	1.55	0.56	1.58	0.46
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	4.94	2.35	0.23	2.22	0.64
7-899	气密性试验 公称直径800mm以内	100m	0.01	1176.28	399.32	145.42	529.33	152.92	11.76	3.99	1.45	5.29	1.53
综合人工工日		小计							369.09	50.62	93.43	166.09	47.99
3.482工日		未计价材料费							3028.79				
清单项目综合单价									3756.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ820*12	m	1.011	2995.7	3028.65		
	扁钢-10×100	kg	9.616	3.64	35		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	0.9111	4.97	4.53		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.05418	3.26	0.18		
	氧气	m3	0.39099	2.83	1.11		
	乙炔气	kg	0.13026	15.44	2.01		
	棉纱线	kg	0.0162	5.57	0.09		
	螺栓综合	套	0.476	0.21	0.1		
	电	kW·h	0.0898	0.89	0.08		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2638	3.57	0.94		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0376	5.57	0.21		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.2159	6.02	1.3		

新点网上招投标系统

	钢板δ10	kg	0.6657	3.57	2.38		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3079.41	--	

项目编码	040501007009	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-166备注2	套管内铺设钢管 管外径920mm以内	10m	0.1	3922.64	473.17	1066.81	1765.19	509.94	392.26	47.32	106.68	176.52	50.99
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.5	1.55	0.56	1.58	0.46
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	4.94	2.35	0.23	2.22	0.64
7-900	气密性试验 公称直径900mm以内	100m	0.01	1279.31	472.73	162.71	575.69	166.31	12.79	4.73	1.63	5.76	1.66
综合人工工日		小计							413.49	55.95	109.1	186.08	53.75
3.9009工日		未计价材料费							3347.91				
清单项目综合单价									4166.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ920*12	m	1.011	3311.34	3347.76		
	扁钢-10×100	kg	10.667	3.64	38.83		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	1.0223	4.97	5.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0609	3.26	0.2		
	氧气	m3	0.39909	2.83	1.13		
	乙炔气	kg	0.14456	15.44	2.23		
	棉纱线	kg	0.0181	5.57	0.1		
	螺栓综合	套	0.476	0.21	0.1		
	电	kW·h	0.0928	0.89	0.08		

新点网上招投标系统

	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2638	3.57	0.94		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0376	5.57	0.21		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.2159	6.02	1.3		
	钢板δ10	kg	0.852	3.57	3.04		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa ϕ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3403.86	--	

项目编码	040501007010	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-167备注2	套管内铺设钢管管外径1020mm以内	10m	0.1	4117.89	521.42	1157.02	1853.05	535.33	411.79	52.14	115.7	185.31	53.53
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.5	1.55	0.56	1.58	0.46
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	4.94	2.35	0.23	2.22	0.64
7-901	气密性试验 公称直径1000mm以内	100m	0.01	1382.35	512.48	176.87	622.06	179.71	13.82	5.12	1.77	6.22	1.8
综合人工工日		小计							434.05	61.16	118.26	195.33	56.43
4.0948工日		未计价材料费							3681.09				
清单项目综合单价									4546.32				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ1020*12	m	1.011	3640.9	3680.95		
	扁钢-10×100	kg	11.716	3.64	42.65		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	1.1336	4.97	5.63		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.06755	3.26	0.22		
	氧气	m3	0.47569	2.83	1.35		
	乙炔气	kg	0.15976	15.44	2.47		
	棉纱线	kg	0.0233	5.57	0.13		
	螺栓综合	套	0.476	0.21	0.1		
	电	kW·h	0.1116	0.89	0.1		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2638	3.57	0.94		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0376	5.57	0.21		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.2159	6.02	1.3		
	钢板δ10	kg	0.9453	3.57	3.37		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3742.25	--	

项目编码	040501007011	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-167备注2	套管内铺设钢管管外径1020mm以内	10m	0.1	4117.89	521.42	1157.02	1853.05	535.33	411.79	52.14	115.7	185.31	53.53
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.5	1.55	0.56	1.58	0.46
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	4.94	2.35	0.23	2.22	0.64
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							435.08	62.56	118.48	195.79	56.56
4.1045工日		未计价材料费							3622.73				
清单项目综合单价									4491.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ1120*12	m	1.011	3583.17	3622.58		
	扁钢-10×100	kg	11.716	3.64	42.65		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	1.1559	4.97	5.74		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.06805	3.26	0.22		
	氧气	m3	0.47959	2.83	1.36		
	乙炔气	kg	0.16106	15.44	2.49		
	棉纱线	kg	0.0233	5.57	0.13		
	螺栓综合	套	0.476	0.21	0.1		
	电	kW·h	0.1116	0.89	0.1		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2638	3.57	0.94		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0376	5.57	0.21		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.2159	6.02	1.3		

新点网上招投标系统

	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3685.29	--	

项目编码	040501007012	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	473.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-165备注2	套管内铺设钢管 管外径820mm以内	10m	0.1	3488.88	427.29	911.93	1570	453.55	348.89	42.73	91.19	157	45.36
7-907	管道吹扫 公称直径400mm以内	100m	0.01	312.91	133.51	51.3	140.81	40.68	3.13	1.34	0.51	1.41	0.41
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	178.77	21.28	182.6	52.75	4.06	1.79	0.21	1.83	0.53
7-899	气密性试验 公称直径800mm以内	100m	0.01	1176.28	399.32	145.42	529.33	152.92	11.76	3.99	1.45	5.29	1.53
综合人工工日		小计							367.84	49.85	93.36	165.53	47.83
3.4702工日		未计价材料费							2414.84				
清单项目综合单价									3139.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管φ377*9，外套管φ820*10	m	1.011	2388.43	2414.7		
	扁钢-10×100	kg	9.616	3.64	35		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	0.9099	4.97	4.52		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.05418	3.26	0.18		
	氧气	m3	0.38817	2.83	1.1		
	乙炔气	kg	0.12932	15.44	2		
	棉纱线	kg	0.0162	5.57	0.09		
	螺栓综合	套	0.445	0.21	0.09		

	电	kW·h	0.0898	0.89	0.08		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2132	3.57	0.76		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0348	5.57	0.19		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	水	m3	0.1382	6.02	0.83		
	钢板δ10	kg	0.6657	3.57	2.38		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2464.69	--	

项目编码	040501007013	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	98.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-166备注2	套管内铺设钢管 管外径920mm以内	10m	0.1	3922.64	473.17	1066.81	1765.19	509.94	392.26	47.32	106.68	176.52	50.99
7-907	管道吹扫 公称直径400mm以内	100m	0.01	312.91	133.51	51.3	140.81	40.68	3.13	1.34	0.51	1.41	0.41
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	178.77	21.28	182.6	52.75	4.06	1.79	0.21	1.83	0.53
7-900	气密性试验 公称直径900mm以内	100m	0.01	1279.31	472.73	162.71	575.69	166.31	12.79	4.73	1.63	5.76	1.66
综合人工工日		小计							412.24	55.18	109.03	185.52	53.59
3.8891工日		未计价材料费							2627.78				
清单项目综合单价									3443.34				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)ϕ377*9，外套管ϕ920*12	m	1.011	2599.05	2627.64		
	扁钢-10×100	kg	10.667	3.64	38.83		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	1.0211	4.97	5.07		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0609	3.26	0.2		
	氧气	m3	0.39627	2.83	1.12		
	乙炔气	kg	0.14362	15.44	2.22		
	棉纱线	kg	0.0181	5.57	0.1		
	螺栓综合	套	0.445	0.21	0.09		
	电	kW·h	0.0928	0.89	0.08		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2132	3.57	0.76		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0348	5.57	0.19		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	水	m3	0.1382	6.02	0.83		
	钢板δ10	kg	0.852	3.57	3.04		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa ϕ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2682.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501007014	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	1233.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-164备注2	套管内铺设钢管 管外径720mm以内	10m	0.1	2980.72	379.96	753.58	1341.32	387.49	298.07	38	75.36	134.13	38.75
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.38	1.03	0.46	1.07	0.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.16	1.12	0.18	1.42	0.41
7-898	气密性试验 公称直径700mm以内	100m	0.01	1073.25	288.08	131.4	482.96	139.52	10.73	2.88	1.31	4.83	1.4
综合人工工日		小计							314.34	43.03	77.31	141.45	40.87
2.9655工日		未计价材料费							1952.37				
清单项目综合单价									2569.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管ϕ325*8，外套管ϕ720*10	m	1.011	1930.99	1952.23		
	扁钢-10×100	kg	8.567	3.64	31.18		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	0.7735	4.97	3.84		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.04395	3.26	0.14		
	氧气	m3	0.34125	2.83	0.97		
	乙炔气	kg	0.11368	15.44	1.76		
	棉纱线	kg	0.014	5.57	0.08		
	螺栓综合	套	0.32	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.0787	0.89	0.07		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.1664	3.57	0.59		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.017	5.57	0.09		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		

新点网上招投标系统

	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	水	m3	0.0777	6.02	0.47		
	钢板δ10	kg	0.4427	3.57	1.58		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.029	19.38	0.56		
	压力表0～16MPa ϕ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1995.4	--	

项目编码	040501007015	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	61.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-165备注2	套管内铺设钢管管外径820mm以内	10m	0.1	3488.88	427.29	911.93	1570	453.55	348.89	42.73	91.19	157	45.36
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.38	1.03	0.46	1.07	0.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.16	1.12	0.18	1.42	0.41
7-899	气密性试验 公称直径800mm以内	100m	0.01	1176.28	399.32	145.42	529.33	152.92	11.76	3.99	1.45	5.29	1.53
综合人工工日		小计							366.19	48.87	93.28	164.78	47.61
3.4546工日		未计价材料费							2235.42				
清单项目综合单价									2956.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管ϕ325*8，外套管ϕ820*10	m	1.011	2210.96	2235.28		
	扁钢-10×100	kg	9.616	3.64	35		
	角钢	kg	0.0172	3.4	0.06		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	0.9081	4.97	4.51		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.05418	3.26	0.18		
	氧气	m3	0.38535	2.83	1.09		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.12838	15.44	1.98		
	棉纱线	kg	0.0162	5.57	0.09		
	螺栓综合	套	0.32	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.0898	0.89	0.08		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.1664	3.57	0.59		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.017	5.57	0.09		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	水	m3	0.0777	6.02	0.47		
	钢板δ10	kg	0.6657	3.57	2.38		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa ϕ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2284.29	--	

项目编码	040501007016	项目名称	管内管道	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-168备注2	套管内铺设钢管管外径1220mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.38	1.03	0.46	1.07	0.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.16	1.12	0.18	1.42	0.41

7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							542.91	76.78	155.04	244.3	70.58
5.1217工日		未计价材料费							4264.4				
清单项目综合单价									5354.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管φ325*8，外套管φ1320*14	m	1.011	4217.86	4264.26		
	扁钢-10×100	kg	13.815	3.64	50.29		
	角钢	kg	0.0306	3.4	0.1		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.4	0.89	0.36		
	电焊条	kg	2.1858	4.97	10.86		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.11345	3.26	0.37		
	氧气	m3	0.83745	2.83	2.37		
	乙炔气	kg	0.27918	15.44	4.31		
	棉纱线	kg	0.032	5.57	0.18		
	螺栓综合	套	0.332	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.1901	0.89	0.17		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.1664	3.57	0.59		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.017	5.57	0.09		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	水	m3	0.0777	6.02	0.47		
	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		

新点网上招投标系统

	压力表0～16MPa ϕ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4341.18	--	

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1003	混凝土管顶进 管径1650mm以内	10m	0.1	4656.05	262.59	5558.62	2095.22	605.29	465.61	26.26	555.86	209.52	60.53
6-954	顶进触变泥浆减阻 管径1600mm以内	10m	0.1	530.85	711.53	4349.7	238.88	69.01	53.09	71.15	434.97	23.89	6.9
2-22	压密注浆 注浆	m3	0.841207	40	28.39	14.03	18	5.2	33.65	23.88	11.8	15.14	4.37
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1220mm以内	10m	0.0105	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	54.86	7.15	16	24.69	7.13
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1120mm以内	10m	0.1	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	522.52	68.11	152.41	235.13	67.93
7-911	管道吹扫 公称直径800mm以内	100m	0.01105	456.97	222.01	68.97	205.64	59.41	5.05	2.45	0.76	2.27	0.66
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01105	813.87	518.51	28.31	366.24	105.8	8.99	5.73	0.31	4.05	1.17
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01105	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	16.41	7.21	2.2	7.39	2.13
综合人工工日		小计							1160.18	211.94	1174.31	522.08	150.82
10.964工日		未计价材料费							6959.11				
清单项目综合单价									10178.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加强钢筋混凝土管DN1600	m	1.01	1688	1704.88		
	木衬垫板	m2	0.4937	51.45	25.4		
	水	m3	0.823967	6.02	4.96		
	膨润土200目	kg	26.663	0.39	10.4		
	触变泥浆	m3	0.24	247.79	59.47		
	水泥42.5级	kg	67.29656	0.3	20.19		
	水玻璃1.38～1.48	kg	0.672966	0.73	0.49		
	粉煤灰	t	0.057202	25.73	1.47		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管ϕ820*12，外套管ϕ1220*14	m	0.106155	4794.3	508.94		

	扁钢-10×100	kg	15.265575	3.64	55.57		
	角钢	kg	0.033813	3.4	0.11		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.442	0.89	0.39		
	电焊条	kg	2.427906	4.97	12.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.125362	3.26	0.41		
	氧气	m3	0.941073	2.83	2.66		
	乙炔气	kg	0.313798	15.44	4.85		
	棉纱线	kg	0.03536	5.57	0.2		
	螺栓综合	套	0.05525	0.21	0.01		
	电	kW·h	0.210061	0.89	0.19		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ820*12，外套管φ1120*14	m	1.011	4693.5	4745.13		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.00884	17.58	0.16		
	钢板δ12～20	kg	0.46631	3.57	1.66		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.072267	5.57	0.4		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.00221	58.27	0.13		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005525	24.01	0.13		
	法兰阀门DN50	个	0.000144	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.000287	27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.097163	3.57	0.35		
	热镀锌钢管DN50	m	0.022542	24.11	0.54		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.040885	19.01	0.78		
	带帽带垫螺栓	kg	0.019559	5.57	0.11		
	钢板δ10	kg	1.360145	3.57	4.86		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01105	6.06	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.00221	34.52	0.08		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.00221	50.17	0.11		
	镀锌三通DN20	个	0.00221	2.52	0.01		

	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.054145	19.38	1.05		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.00221	25.24	0.06		
	温度计0～100℃	支	0.00221	38.74	0.09		
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	7171.05	--	

项目编码	040501012002	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	471

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1007	混凝土管顶进 管径2400mm以内	10m	0.1	6641.11	521.64	16443.57	2988.5	863.34	664.11	52.16	1644.36	298.85	86.33
6-958	顶进触变泥浆减阻 管径2400mm以内	10m	0.1	984.1	1055.43	8063.97	442.85	127.93	98.41	105.54	806.4	44.29	12.79
2-22	压密注浆 注浆	m3	3.26327	40	28.39	14.03	18	5.2	130.53	92.64	45.78	58.74	16.97
7-166备注2	套管内铺设钢管 管外径920mm以内	10m	0.100637	3922.64	473.17	1066.81	1765.19	509.94	394.76	47.62	107.36	177.64	51.32
7-167备注2	套管内铺设钢管 管外径1020mm以内	10m	0.009427	4117.89	521.42	1157.02	1853.05	535.33	38.82	4.92	10.91	17.47	5.05
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径2020mm以内	10m	0.008493	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	44.38	5.78	12.94	19.97	5.77
7-165备注2	套管内铺设钢管 管外径820mm以内	10m	0.1	3488.88	427.29	911.93	1570	453.55	348.89	42.73	91.19	157	45.36
7-166备注2	套管内铺设钢管 管外径920mm以内	10m	0.008493	3922.64	473.17	1066.81	1765.19	509.94	33.31	4.02	9.06	14.99	4.33
7-167备注2	套管内铺设钢管 管外径1020mm以内	10m	0.000637	4117.89	521.42	1157.02	1853.05	535.33	2.62	0.33	0.74	1.18	0.34
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1920mm以内	10m	0.007431	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	38.83	5.06	11.33	17.47	5.05
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.011856	394	180.78	63.79	177.3	51.22	4.67	2.14	0.76	2.1	0.61
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.011019	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.86	1.71	0.62	1.74	0.5
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.011856	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	6.98	3.9	0.32	3.14	0.91
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.011019	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	5.45	2.59	0.25	2.45	0.71
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.022875	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	33.98	14.92	4.56	15.29	4.42
综合人工工日		小计							1849.6	386.06	2746.58	832.32	240.46

17.523工日	未计价材料费				12480.98		
清单项目综合单价					18536		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加强钢筋混凝土管DN2500	m	1.01	4292.09	4335.01		
	木衬垫板	m2	0.9972	51.45	51.31		
	水	m3	0.922903	6.02	5.56		
	膨润土200目	kg	39.55	0.39	15.42		
	触变泥浆	m3	0.356	247.79	88.21		
	水泥42.5级	kg	261.0616	0.3	78.32		
	水玻璃1.38～1.48	kg	2.610616	0.73	1.91		
	粉煤灰	t	0.221902	25.73	5.71		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630*10，外套管φ920*12	m	1.01744	3362.39	3421.03		
	扁钢-10×100	kg	24.635896	3.64	89.67		
	角钢	kg	0.042574	3.4	0.14		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.940472	0.89	0.84		
	电焊条	kg	2.570728	4.97	12.78		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.147155	3.26	0.48		
	氧气	m3	1.021692	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.353487	15.44	5.46		
	棉纱线	kg	0.043393	5.57	0.24		
	螺栓综合	套	0.573888	0.21	0.12		
	电	kW·h	0.232576	0.89	0.21		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630*10，外套管φ1020*12，	m	0.095307	3670.74	349.85		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ630*10，外套管φ2020*22	m	0.08493	6857.33	582.39		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ820*12	m	1.011	2995.7	3028.65		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ920*12，	m	0.085864	3278.23	281.48		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530×10，外套管φ1020×12	m	0.00644	4045.49	26.05		
	直埋预制保温管，双面焊螺旋缝埋弧焊钢管Q235B芯管φ530*10，外套管φ1920*22	m	0.075127	6072.31	456.19		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.0183	17.58	0.32		

	钢板δ12～20	kg	0.665924	3.57	2.38		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.116836	5.57	0.65		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.004575	58.27	0.27		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.011438	24.01	0.27		
	法兰阀门DN50	个	0.000231	129.49	0.03		
	平焊法兰DN50	片	0.000452	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.148496	3.57	0.53		
	热镀锌钢管DN50	m	0.035426	24.11	0.85		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.048038	19.01	0.91		
	带帽带垫螺栓	kg	0.030726	5.57	0.17		
	钢板δ10	kg	2.815684	3.57	10.05		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.022875	6.06	0.14		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.004575	34.52	0.16		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.004575	50.17	0.23		
	镀锌三通DN20	个	0.004575	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.112088	19.38	2.17		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.004575	25.24	0.12		
	温度计0～100℃	支	0.004575	38.74	0.18		
	其他材料费			--	7.67	--	
	材料费小计			--	12867.04	--	

项目编码	040501012003	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1000	混凝土管顶进 管径1200mm以内	10m	0.1	4093.3	142.92	3557.24	1841.99	532.13	409.33	14.29	355.72	184.2	53.21
6-952	顶进触变泥浆减阻 管径1200mm以内	10m	0.1	407.99	406.18	3342.84	183.6	53.04	40.8	40.62	334.28	18.36	5.3
2-22	压密注浆 注浆	m3	0.555556	40	28.39	14.03	18	5.2	22.22	15.77	7.79	10	2.89

新点网上招投标系统

7-164	套管内铺设钢管 管外径720mm以内	10m	0.088889	1490.36	379.96	376.79	670.66	193.75	132.48	33.77	33.49	59.61	17.22
7-165备注2	套管内铺设钢管 管外径820mm以内	10m	0.011111	3488.88	427.29	911.93	1570	453.55	38.76	4.75	10.13	17.44	5.04
7-168备注2	套管内铺设钢管 管外径1220mm以内	10m	0.012698	5225.16	681.13	1524.08	2351.32	679.27	66.35	8.65	19.35	29.86	8.63
7-906	管道吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01127	237.55	103.06	46.12	106.9	30.88	2.68	1.16	0.52	1.2	0.35
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01127	315.77	111.85	17.74	142.1	41.05	3.56	1.26	0.2	1.6	0.46
7-901	气密性试验 公称直径1000mm以内	100m	0.01127	1382.35	512.48	176.87	622.06	179.71	15.58	5.78	1.99	7.01	2.03
综合人工工日		小计							731.76	126.05	763.47	329.28	95.13
6.916工日		未计价材料费							5167.41				
清单项目综合单价									7213.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加强钢筋混凝土管DN1200	m	1.01	2549.24	2574.73		
	木衬垫板	m2	0.2611	51.45	13.43		
	水	m3	0.209368	6.02	1.26		
	膨润土200目	kg	15.225	0.39	5.94		
	触变泥浆	m3	0.137	247.79	33.95		
	水泥42.5级	kg	44.44448	0.3	13.33		
	水玻璃1.38～1.48	kg	0.444445	0.73	0.32		
	粉煤灰	t	0.037778	25.73	0.97		
	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管ϕ325*8，外套管ϕ720*12	m	0.898668	1974.07	1774.03		
	扁钢-10×100	kg	10.437783	3.64	37.99		
	角钢	kg	0.021086	3.4	0.07		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.450792	0.89	0.4		
	电焊条	kg	1.111079	4.97	5.52		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.060281	3.26	0.2		
	氧气	m3	0.456361	2.83	1.29		
	乙炔气	kg	0.152121	15.44	2.35		
	棉纱线	kg	0.018308	5.57	0.1		

新点网上招投标系统

	螺栓综合	套	0.362163	0.21	0.08		
	电	kW·h	0.104072	0.89	0.09		
	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管φ325×8，外套管φ820×12	m	0.112332	2481.44	278.75		
	直埋预制保温管，芯管20优质无缝钢管（GB/T 8163），外套管Q235B螺旋缝焊接钢管（SY/T 5037)芯管φ325*8，外套管φ1320*16	m	0.128377	4204.33	539.74		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.009016	17.58	0.16		
	钢板δ12～20	kg	0.187533	3.57	0.67		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.019159	5.57	0.11		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002254	58.27	0.13		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005635	24.01	0.14		
	法兰阀门DN50	个	0.000079	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.000147	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.043649	3.57	0.16		
	热镀锌钢管DN50	m	0.011495	24.11	0.28		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.010109	19.01	0.19		
	带帽带垫螺栓	kg	0.004283	5.57	0.02		
	钢板δ10	kg	1.065353	3.57	3.8		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01127	6.06	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002254	34.52	0.08		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002254	50.17	0.11		
	镀锌三通DN20	个	0.002254	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.041699	19.38	0.81		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002254	25.24	0.06		
	温度计0～100℃	支	0.002254	38.74	0.09		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	5293.46	--	

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	439
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	8.38	657.01	51.9	14.99	11.53	0.84	65.7	5.19	1.5
6-1130*2	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN1000	10m	0.1	1528.1	472.57	16076.24	687.65	198.65	152.81	47.26	1607.62	68.77	19.87
6-1137*2	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN1000	10m	0.1	628.58	47.61	4127.47	282.86	81.72	62.86	4.76	412.75	28.29	8.17
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	394	180.78	63.79	177.3	51.22	3.94	1.81	0.64	1.77	0.51
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	588.83	328.59	26.72	264.97	76.55	5.89	3.29	0.27	2.65	0.77
7-902	气密性试验 公称直径1200mm以内	100m	0.01	1485.38	652.05	199.18	668.42	193.1	14.85	6.52	1.99	6.68	1.93
综合人工工日		小计							251.88	64.48	2088.97	113.35	32.75
2.3763工日		未计价材料费							3940.66				
清单项目综合单价									6492.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	162.1	0.97	157.24		
	化学泥浆	kg	1.2059	17.75	21.4		
	小苏打	kg	0.8403	2.04	1.71		
	水	m3	9.0909	6.02	54.73		
	芯管φ630*10，外套管φ920*12（拖拉管）	m	0.986333	3755.17	3703.85		
	芯管φ630*10，外套管φ1020*12（拖拉管）	m	0.013667	4119.8	56.31		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.57	1.13		
	电焊条	kg	0.1478	4.97	0.73		
	氧气	m3	0.03421	2.83	0.1		
	乙炔气	kg	0.0114	15.44	0.18		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00013	129.49	0.02		
	平焊法兰DN50	片	0.00026	27.54	0.01		
	钢板δ4.5～10	kg	0.0693	3.57	0.25		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0204	24.11	0.49		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0156	5.57	0.09		

	钢板δ10	kg	1.2309	3.57	4.39		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00295	3.26	0.01		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.049	19.38	0.95		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4005.14	--	

项目编码	040501008002	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	442.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	8.38	657.01	51.9	14.99	11.53	0.84	65.7	5.19	1.5
6-1130*2	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN1000	10m	0.1	1528.1	472.57	16076.24	687.65	198.65	152.81	47.26	1607.62	68.77	19.87
6-1137*2	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN1000	10m	0.1	628.58	47.61	4127.47	282.86	81.72	62.86	4.76	412.75	28.29	8.17
7-908	管道吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	350.12	154.98	56.46	157.55	45.52	3.5	1.55	0.56	1.58	0.46
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.05	22.86	222.47	64.27	4.94	2.35	0.23	2.22	0.64
7-900	气密性试验 公称直径900mm以内	100m	0.01	1279.31	472.73	162.71	575.69	166.31	12.79	4.73	1.63	5.76	1.66
综合人工工日		小计							248.43	61.49	2088.49	111.81	32.3
2.3437工日		未计价材料费							3516.67				
清单项目综合单价									6059.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	162.1	0.97	157.24		
	化学泥浆	kg	1.2059	17.75	21.4		
	小苏打	kg	0.8403	2.04	1.71		
	水	m3	8.9959	6.02	54.16		
	芯管φ530*10，外套管φ820*12（拖拉管）	m	0.97831	3328.56	3256.36		
	芯管φ530*10，外套管φ920*12（拖拉管）	m	0.02169	3679.28	79.8		

	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	17.58	0.14		
	钢板δ12～20	kg	0.2638	3.57	0.94		
	电焊条	kg	0.1084	4.97	0.54		
	氧气	m3	0.02689	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.00876	15.44	0.14		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0376	5.57	0.21		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	螺栓综合	套	0.438	0.21	0.09		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	钢板δ10	kg	0.852	3.57	3.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0022	3.26	0.01		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.01	6.06	0.06		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.002	34.52	0.07		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.002	50.17	0.1		
	镀锌三通DN20	个	0.002	2.52	0.01		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.037	19.38	0.72		
	压力表0～16MPa φ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3578.16	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	472.65	164.23	175.44	212.69	61.44	472.65	164.23	175.44	212.69	61.44
综合人工工日		小计							472.65	164.23	175.44	212.69	61.44
4.459工日		未计价材料费							2010.32				
清单项目综合单价									3096.77				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	无缝弯头R=1.5D 90E(L)-800B δ≥12	个	1	2010.32	2010.32		
	氧气	m3	9.729	2.83	27.53		
	乙炔气	kg	3.243	15.44	50.07		
	电焊条	kg	15.836	4.97	78.7		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.947	3.26	3.09		
	棉纱线	kg	0.16	5.57	0.89		
	角钢	kg	0.404	3.4	1.37		
	电	kW·h	1.749	0.89	1.56		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	2174.55	--	

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	472.65	164.23	175.44	212.69	61.44	472.65	164.23	175.44	212.69	61.44
综合人工工日		小计							472.65	164.23	175.44	212.69	61.44
4.459工日		未计价材料费							1809				
清单项目综合单价									2895.45				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	无缝弯头 R=1.5D 90E(L)-600B δ≥10	个	1	1809	1809		
	氧气	m3	9.729	2.83	27.53		
	乙炔气	kg	3.243	15.44	50.07		
	电焊条	kg	15.836	4.97	78.7		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.947	3.26	3.09		
	棉纱线	kg	0.16	5.57	0.89		
	角钢	kg	0.404	3.4	1.37		
	电	kW·h	1.749	0.89	1.56		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	1973.23	--	

项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-291	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(377×9以内)	个	1	203.52	65.31	62.61	91.58	26.46	203.52	65.31	62.61	91.58	26.46
综合人工工日		小计							203.52	65.31	62.61	91.58	26.46
1.92工日		未计价材料费							540.9				
清单项目综合单价									990.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝弯头 R=1.5D 90E(L)-350B δ≥9	个	1	540.9	540.9		
	氧气	m3	4.461	2.83	12.62		
	乙炔气	kg	1.486	15.44	22.94		
	电焊条	kg	5.282	4.97	26.25		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.354	3.26	1.15		
	棉纱线	kg	0.072	5.57	0.4		
	角钢	kg	0.3	3.4	1.02		
	电	kW·h	0.691	0.89	0.61		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	606.21	--	

项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-289	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(325×8以内)	个	1	170.98	52.11	51.38	76.94	22.23	170.98	52.11	51.38	76.94	22.23
综合人工工日		小计							170.98	52.11	51.38	76.94	22.23
1.613工日		未计价材料费							413.1				
清单项目综合单价									786.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝弯头 R=1.5D 90E(L)-300B δ≥8	个	1	413.1	413.1		
	氧气	m3	3.741	2.83	10.59		
	乙炔气	kg	1.247	15.44	19.25		
	电焊条	kg	3.878	4.97	19.27		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.264	3.26	0.86		
	棉纱线	kg	0.063	5.57	0.35		
	角钢	kg	0.3	3.4	1.02		
	电	kW·h	0.574	0.89	0.51		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	465.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002005	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-493	三通安装 氩电联焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
综合人工工日		小计							369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
3.487工日		未计价材料费							2133.7				
清单项目综合单价									3014.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 T(R)-600×600×300B δ1≥10mm δ2≥8mm	个	1	2133.7	2133.7		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.71	3.26	2.31		
	角钢	kg	0.303	3.4	1.03		
	电焊条	kg	10.428	4.97	51.83		
	碳钢焊丝	kg	0.487	4.29	2.09		
	螺栓综合	套	0.72	0.21	0.15		
	铈钨棒	g	2.696	0.33	0.89		
	棉纱线	kg	0.12	5.57	0.67		
	氩气	m3	1.348	7.81	10.53		
	氧气	m3	5.596	2.83	15.84		
	乙炔气	kg	1.865	15.44	28.8		
	电	kW·h	1.312	0.89	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2249.01	--	

项目编码	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-478	三通安装 氩电联焊 管外径×壁厚(325×8以内)	个	1	173.63	48.33	67.61	78.13	22.57	173.63	48.33	67.61	78.13	22.57
综合人工工日		小计							173.63	48.33	67.61	78.13	22.57
1.638工日		未计价材料费							418.95				
清单项目综合单价									809.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 T(R)-300×300×100B δ1≥8mm δ2≥4mm	个	1	418.95	418.95		

新点网上招投标系统

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.264	3.26	0.86		
	角钢	kg	0.3	3.4	1.02		
	电焊条	kg	3.168	4.97	15.74		
	碳钢焊丝	kg	0.291	4.29	1.25		
	铈钨棒	g	1.409	0.33	0.46		
	棉纱线	kg	0.063	5.57	0.35		
	氩气	m3	0.704	7.81	5.5		
	氧气	m3	2.838	2.83	8.03		
	乙炔气	kg	0.946	15.44	14.61		
	电	kW·h	0.574	0.89	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.28	--	

项目编码	040502002007	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-405	弯头、异径管安装 氩电联焊 管外径×壁厚(377×9以内)	个	1	140.87	41.24	55.22	63.39	18.31	140.87	41.24	55.22	63.39	18.31
综合人工工日		小计							140.87	41.24	55.22	63.39	18.31
1.329工日		未计价材料费							418.95				
清单项目综合单价									737.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	大小头 R(C)-350×250B δ1≥9mm δ2≥7mm	个	1	418.95	418.95		
	氧气	m3	2.382	2.83	6.74		
	乙炔气	kg	0.794	15.44	12.26		
	氩气	m3	0.514	7.81	4.01		
	电焊条	kg	3.007	4.97	14.94		
	角钢	kg	0.2	3.4	0.68		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.236	3.26	0.77		
	碳钢焊丝	kg	0.19	4.29	0.82		
	铈钨棒	g	1.028	0.33	0.34		
	棉纱线	kg	0.048	5.57	0.27		
	电	kW·h	0.461	0.89	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.19	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002008	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							27501				
清单项目综合单价									30484.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	27501	27501		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	28011.04	--	

项目编码	040502002009	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							28494				
清单项目综合单价									31477.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切550mm	个	1	28494	28494		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		

	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	29004.04	--	

项目编码	040502002010	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							30046.5				
清单项目综合单价									33030.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切500mm	个	1	30046.5	30046.5		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	30556.54	--	

项目编码	040502002011	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							30046.5				
清单项目综合单价									33030.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切450mm）						个	1	30046.5	30046.5			
	氧气						m3	26.065	2.83	73.76			
	乙炔气						kg	8.689	15.44	134.16			
	电焊条						kg	56.894	4.97	282.76			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	2.566	3.26	8.37			
	棉纱线						kg	0.356	5.57	1.98			
	螺栓综合						套	0.96	0.21	0.2			
	角钢						kg	0.588	3.4	2			
	电						kW·h	4.799	0.89	4.27			
	其他材料费								--	2.54		--	
	材料费小计								--	30556.54		--	

项目编码	040502002012	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							29755				
清单项目综合单价									32738.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切400mm）						个	1	29755	29755			
	氧气						m3	26.065	2.83	73.76			
	乙炔气						kg	8.689	15.44	134.16			
	电焊条						kg	56.894	4.97	282.76			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	2.566	3.26	8.37			
	棉纱线						kg	0.356	5.57	1.98			
	螺栓综合						套	0.96	0.21	0.2			

	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	30265.04	--	

项目编码	040502002013	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							29969				
清单项目综合单价									32952.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切350m	个	1	29969	29969		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	30479.04	--	

项目编码	040502002014	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							29788.2				
清单项目综合单价									32771.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切300mm）	个	1	29788.2	29788.2		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	30298.24	--	

项目编码	040502002015	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							29692				
清单项目综合单价									32675.78				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切250mm）	个	1	29692	29692		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	30202.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002016	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							29671				
清单项目综合单价									32654.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14剖切200mm）	个	1	29671	29671		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	30181.04	--	

项目编码	040502002017	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1220×12以内)	个	1	957.39	378.24	387.98	430.83	124.46	957.39	378.24	387.98	430.83	124.46
综合人工工日		小计							957.39	378.24	387.98	430.83	124.46
9.032工日		未计价材料费							28752				
清单项目综合单价									31030.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1220×12）	m	1	28752	28752		
	氧气	m3	20.6	2.83	58.3		
	乙炔气	kg	7.017	15.44	108.34		

	电焊条	kg	39.363	4.97	195.63		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.124	3.26	6.92		
	棉纱线	kg	0.308	5.57	1.72		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	3.655	0.89	3.25		
	其他材料费			--	1.88	--	
	材料费小计			--	29130.24	--	

项目编码	040502002018	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-319	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1220×14以内)	个	1	1056.4	445.56	462.56	475.38	137.33	1056.4	445.56	462.56	475.38	137.33
综合人工工日		小计							1056.4	445.56	462.56	475.38	137.33
9.966工日		未计价材料费							26091.87				
清单项目综合单价									28669.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1120×12）	个	1	26091.87	26091.87		
	氧气	m3	23.285	2.83	65.9		
	乙炔气	kg	7.761	15.44	119.83		
	电焊条	kg	48.828	4.97	242.68		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.256	3.26	7.35		
	棉纱线	kg	0.308	5.57	1.72		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.112	0.89	3.66		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	26537.43	--	

项目编码	040502002019	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113

综合人工工日	小计			869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日	未计价材料费			24189.4				
清单项目综合单价				26298.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1020×12）	个	1	24189.4	24189.4			
	氧气	m3	19.053	2.83	53.92			
	乙炔气	kg	6.384	15.44	98.57			
	电焊条	kg	40.762	4.97	202.59			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.881	3.26	6.13			
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43			
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2			
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5			
	电	kW·h	3.363	0.89	2.99			
	其他材料费			--	1.84		--	
	材料费小计			--	24558.57		--	

项目编码	040502002020	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113
综合人工工日		小计							869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日		未计价材料费							25472				
清单项目综合单价									27581.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切850mm）			个			1		25472	25472			
	氧气			m3			19.053		2.83	53.92			
	乙炔气			kg			6.384		15.44	98.57			
	电焊条			kg			40.762		4.97	202.59			
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片			1.881		3.26	6.13			
	棉纱线			kg			0.256		5.57	1.43			
	螺栓综合			套			0.96		0.21	0.2			
	角钢			kg			0.44		3.4	1.5			
	电			kW·h			3.363		0.89	2.99			
	其他材料费								--	1.84		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	25841.17	--

项目编码	040502002021	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113
综合人工工日		小计							869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日		未计价材料费							26139.98				
清单项目综合单价									28249.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切450mm）	个	1	26139.98	26139.98		
	氧气	m3	19.053	2.83	53.92		
	乙炔气	kg	6.384	15.44	98.57		
	电焊条	kg	40.762	4.97	202.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.881	3.26	6.13		
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	3.363	0.89	2.99		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	26509.15	--	

项目编码	040502002022	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113
综合人工工日		小计							869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日		未计价材料费							26183.3				
清单项目综合单价									28292.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切300mm）	个	1	26183.3	26183.3		

	氧气	m3	19.053	2.83	53.92		
	乙炔气	kg	6.384	15.44	98.57		
	电焊条	kg	40.762	4.97	202.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.881	3.26	6.13		
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	3.363	0.89	2.99		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	26552.47	--	

项目编码	040502002023	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113
综合人工工日		小计							869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日		未计价材料费							25992.92				
清单项目综合单价									28102.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1020×12剖切200mm）	个	1	25992.92	25992.92		
	氧气	m3	19.053	2.83	53.92		
	乙炔气	kg	6.384	15.44	98.57		
	电焊条	kg	40.762	4.97	202.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.881	3.26	6.13		
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	3.363	0.89	2.99		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	26362.09	--	

项目编码	040502002024	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-313	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×12以内)	个	1	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
综合人工工日		小计							711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
6.71工日		未计价材料费							21971.66				
清单项目综合单价									23657.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ920×12）						个	1	21971.66	21971.66			
	氧气						m3	15.363	2.83	43.48			
	乙炔气						kg	5.121	15.44	79.07			
	电焊条						kg	29.62	4.97	147.21			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	1.596	3.26	5.2			
	棉纱线						kg	0.232	5.57	1.29			
	螺栓综合						套	0.96	0.21	0.2			
	角钢						kg	0.44	3.4	1.5			
	电						kW·h	2.689	0.89	2.39			
	其他材料费								--	1.4		--	
	材料费小计								--	22253.4		--	

项目编码	040502002025	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-329	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(2020×12以内)	个	1	1560.53	614.24	727.59	702.24	202.87	1560.53	614.24	727.59	702.24	202.87
综合人工工日		小计							1560.53	614.24	727.59	702.24	202.87
14.722工日		未计价材料费							33097.75				
清单项目综合单价									36905.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ1920×22）						个	1	33097.75	33097.75			
	氧气						m3	33.119	2.83	93.73			
	乙炔气						kg	11.019	15.44	170.13			
	电焊条						kg	65.346	4.97	324.77			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	3.533	3.26	11.52			
	棉纱线						kg	0.508	5.57	2.83			
	螺栓综合						套	1.88	0.21	0.39			
	角钢						kg	0.712	3.4	2.42			

	电	kW·h	6.057	0.89	5.39		
	其他材料费			--	3.06	--	
	材料费小计			--	33711.99	--	

项目编码	040502002026	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113
综合人工工日		小计							869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日		未计价材料费							21869.95				
清单项目综合单价									23979.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	规格:出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ1020×12）	个	1	21869.95	21869.95		
	氧气	m3	19.053	2.83	53.92		
	乙炔气	kg	6.384	15.44	98.57		
	电焊条	kg	40.762	4.97	202.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.881	3.26	6.13		
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	3.363	0.89	2.99		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	22239.12	--	

项目编码	040502002027	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×12以内)	个	1	869.2	369.17	366.83	391.14	113	869.2	369.17	366.83	391.14	113
综合人工工日		小计							869.2	369.17	366.83	391.14	113
8.2工日		未计价材料费							22869.95				
清单项目综合单价									24979.29				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	规格:出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ1020×10）	个	1	22869.95	22869.95		
	氧气	m3	19.053	2.83	53.92		
	乙炔气	kg	6.384	15.44	98.57		
	电焊条	kg	40.762	4.97	202.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.881	3.26	6.13		
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	3.363	0.89	2.99		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	23239.12	--	

项目编码	040502002028	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-313	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×12以内)	个	1	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
综合人工工日		小计							711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
6.71工日		未计价材料费							20235.24				
清单项目综合单价									21920.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ920×12）	个	1	20235.24	20235.24		
	氧气	m3	15.363	2.83	43.48		
	乙炔气	kg	5.121	15.44	79.07		
	电焊条	kg	29.62	4.97	147.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.596	3.26	5.2		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.689	0.89	2.39		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	20516.98	--	

项目编码	040502002029	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-313	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×12以内)	个	1	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
综合人工工日		小计							711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
6.71工日		未计价材料费							24909				
清单项目综合单价									26594.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ920×12剖切850mm）	个	1	24909	24909		
	氧气	m3	15.363	2.83	43.48		
	乙炔气	kg	5.121	15.44	79.07		
	电焊条	kg	29.62	4.97	147.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.596	3.26	5.2		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.689	0.89	2.39		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	25190.74	--	

项目编码	040502002030	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-313	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×12以内)	个	1	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
综合人工工日		小计							711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
6.71工日		未计价材料费							22483.05				
清单项目综合单价									24168.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ920×12剖切450mm）	个	1	22483.05	22483.05		
	氧气	m3	15.363	2.83	43.48		
	乙炔气	kg	5.121	15.44	79.07		
	电焊条	kg	29.62	4.97	147.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.596	3.26	5.2		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		

	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.689	0.89	2.39		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	22764.79	--	

项目编码	040502002031	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-313	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×12以内)	个	1	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46	711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
综合人工工日		小计							711.26	281.74	280.17	320.07	92.46
6.71工日		未计价材料费							22296.3				
清单项目综合单价									23982				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ920×12剖切300mm）	个	1	22296.3	22296.3		
	氧气	m3	15.363	2.83	43.48		
	乙炔气	kg	5.121	15.44	79.07		
	电焊条	kg	29.62	4.97	147.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.596	3.26	5.2		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.689	0.89	2.39		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	22578.04	--	

项目编码	040502002032	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
综合人工工日		小计							639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
6.032工日		未计价材料费							16755.75				
清单项目综合单价									18268.39				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-500B δ≥10 （芯管φ530×10，外套管φ820×12）	个	1	16755.75	16755.75		
	氧气	m3	13.764	2.83	38.95		
	乙炔气	kg	4.588	15.44	70.84		
	电焊条	kg	26.37	4.97	131.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.42	3.26	4.63		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.398	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	17007.47	--	

项目编码	040502002033	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
综合人工工日		小计							675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
6.371工日		未计价材料费							15430.25				
清单项目综合单价									16997.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9 （芯管φ377×9，外套管φ920×10）	个	1	15430.25	15430.25		
	氧气	m3	13.305	2.83	37.65		
	乙炔气	kg	4.435	15.44	68.48		
	电焊条	kg	23.398	4.97	116.29		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.502	3.26	4.9		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.576	0.89	2.29		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	15664.01	--	

项目编码	040502002034	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
综合人工工日		小计							675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
6.371工日		未计价材料费							17622.78				
清单项目综合单价									19189.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9 （芯管φ377×9，外套管φ920×10剖切400mm）	个	1	17622.78	17622.78		
	氧气	m3	13.305	2.83	37.65		
	乙炔气	kg	4.435	15.44	68.48		
	电焊条	kg	23.398	4.97	116.29		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.502	3.26	4.9		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.576	0.89	2.29		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	17856.54	--	

项目编码	040502002035	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
综合人工工日		小计							675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
6.371工日		未计价材料费							17126.4				
清单项目综合单价									18693.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9 （芯管φ377×9，外套管φ920×10剖切250mm）	个	1	17126.4	17126.4		
	氧气	m3	13.305	2.83	37.65		
	乙炔气	kg	4.435	15.44	68.48		
	电焊条	kg	23.398	4.97	116.29		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.502	3.26	4.9		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		

	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.576	0.89	2.29		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	17360.16	--	

项目编码	040502002036	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79	675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
综合人工工日		小计							675.33	233.76	266.04	303.9	87.79
6.371工日		未计价材料费							16995.85				
清单项目综合单价									18562.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9 （芯管φ377×9，外套管φ920×10剖切200mm）	个	1	16995.85	16995.85		
	氧气	m3	13.305	2.83	37.65		
	乙炔气	kg	4.435	15.44	68.48		
	电焊条	kg	23.398	4.97	116.29		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.502	3.26	4.9		
	棉纱线	kg	0.232	5.57	1.29		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.576	0.89	2.29		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	17229.61	--	

项目编码	040502002037	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
综合人工工日		小计							639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
6.032工日		未计价材料费							15432.72				
清单项目综合单价									16945.36				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ820×12剖切200mm）	个	1	15432.72	15432.72		
	氧气	m3	13.764	2.83	38.95		
	乙炔气	kg	4.588	15.44	70.84		
	电焊条	kg	26.37	4.97	131.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.42	3.26	4.63		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.398	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	15684.44	--	

项目编码	040502002038	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
综合人工工日		小计							639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
6.032工日		未计价材料费							16282.78				
清单项目综合单价									17795.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ820×10）	个	1	16282.78	16282.78		
	氧气	m3	13.764	2.83	38.95		
	乙炔气	kg	4.588	15.44	70.84		
	电焊条	kg	26.37	4.97	131.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.42	3.26	4.63		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.398	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	16534.5	--	

项目编码	040502002039	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
综合人工工日		小计							639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
6.032工日		未计价材料费							17282.78				
清单项目综合单价									18795.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ820×10剖切500mm）	个	1	17282.78	17282.78		
	氧气	m3	13.764	2.83	38.95		
	乙炔气	kg	4.588	15.44	70.84		
	电焊条	kg	26.37	4.97	131.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.42	3.26	4.63		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.398	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	17534.5	--	

项目编码	040502002040	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
综合人工工日		小计							639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
6.032工日		未计价材料费							16182.36				
清单项目综合单价									17695				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ820×10剖切400mm	个	1	16182.36	16182.36		
	氧气	m3	13.764	2.83	38.95		
	乙炔气	kg	4.588	15.44	70.84		
	电焊条	kg	26.37	4.97	131.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.42	3.26	4.63		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		

	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.398	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	16434.08	--	

项目编码	040502002041	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
综合人工工日		小计							538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
5.077工日		未计价材料费							11982.76				
清单项目综合单价									13223.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ720×10）	个	1	11982.76	11982.76		
	氧气	m3	10.647	2.83	30.13		
	乙炔气	kg	3.55	15.44	54.81		
	电焊条	kg	18.124	4.97	90.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.085	3.26	3.54		
	棉纱线	kg	0.18	5.57	1		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.015	0.89	1.79		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	12166.73	--	

项目编码	040502002042	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
综合人工工日		小计							538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
5.077工日		未计价材料费							12982.76				
清单项目综合单价									14223.84				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-800B δ≥12 （芯管φ820×12，外套管φ1420×14）	个	1	12982.76	12982.76		
	氧气	m3	10.647	2.83	30.13		
	乙炔气	kg	3.55	15.44	54.81		
	电焊条	kg	18.124	4.97	90.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.085	3.26	3.54		
	棉纱线	kg	0.18	5.57	1		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.015	0.89	1.79		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	13166.73	--	

项目编码	040502002043	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
综合人工工日		小计							538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
5.077工日		未计价材料费							12982.76				
清单项目综合单价									14223.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	出地弯头 R=1.5D 90E（L）-800B δ≥12 （芯管φ820×12，外套管φ1220×14剖切250mm）	个	1	12982.76	12982.76		
	氧气	m3	10.647	2.83	30.13		
	乙炔气	kg	3.55	15.44	54.81		
	电焊条	kg	18.124	4.97	90.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.085	3.26	3.54		
	棉纱线	kg	0.18	5.57	1		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.015	0.89	1.79		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	13166.73	--	

项目编码	040502002044	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-331	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(2020×16以内)	个	1	1765.43	874.7	936.3	794.44	229.51	1765.43	874.7	936.3	794.44	229.51
综合人工工日		小计							1765.43	874.7	936.3	794.44	229.51
16.655工日		未计价材料费							43146.1				
清单项目综合单价									47746.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ2020×22）	个	1	43146.1	43146.1		
	氧气	m3	41.46	2.83	117.33		
	乙炔气	kg	13.822	15.44	213.41		
	电焊条	kg	103.558	4.97	514.68		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	4.034	3.26	13.15		
	棉纱线	kg	0.508	5.57	2.83		
	螺栓综合	套	1.88	0.21	0.39		
	角钢	kg	0.712	3.4	2.42		
	电	kW·h	6.897	0.89	6.14		
	其他材料费			--	4.35	--	
	材料费小计			--	44020.8	--	

项目编码	040502002045	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							27864.8				
清单项目综合单价									30848.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1420*14）	个	1	27864.8	27864.8		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	28374.84	--	

项目编码	040502002046	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							27219.43				
清单项目综合单价									30203.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	27219.43	27219.43		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	27729.47	--	

项目编码	040502002047	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-314	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×10以内)	个	1	745.29	258.41	293.78	335.38	96.89	745.29	258.41	293.78	335.38	96.89

综合人工工日	小计	745.29	258.41	293.78	335.38	96.89
7.031工日	未计价材料费	18720				
清单项目综合单价		20449.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1020×10）	个	1	18720	18720		
	氧气	m3	14.606	2.83	41.33		
	乙炔气	kg	4.901	15.44	75.67		
	电焊条	kg	25.96	4.97	129.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.667	3.26	5.43		
	棉纱线	kg	0.256	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.857	0.89	2.54		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	18978.41	--	

项目编码	040502002048	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							28219.43				
清单项目综合单价									31203.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 89E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	28219.43	28219.43		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	

	材料费小计	--	28729.47	--	

项目编码	040502002049	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							26064.23				
清单项目综合单价									29048.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 87E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	26064.23	26064.23		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	26574.27	--	

项目编码	040502002050	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							27064.23				
清单项目综合单价									30048.01				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	埋地弯头 R=1.5D 86E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	27064.23	27064.23		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	27574.27	--	

项目编码	040502002051	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							27064.23				
清单项目综合单价									30048.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	埋地弯头 R=1.5D 85E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	27064.23	27064.23		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	27574.27	--	

项目编码	040502002052	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	620.52	261.36	272.99	279.23	80.67	620.52	261.36	272.99	279.23	80.67
综合人工工日		小计							620.52	261.36	272.99	279.23	80.67
5.854工日		未计价材料费							25331.43				
清单项目综合单价									26846.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 77E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	25331.43	25331.43		
	氧气	m3	13.824	2.83	39.12		
	乙炔气	kg	4.609	15.44	71.16		
	电焊条	kg	28.447	4.97	141.38		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.283	3.26	4.18		
	棉纱线	kg	0.178	5.57	0.99		
	螺栓综合	套	0.48	0.21	0.1		
	角钢	kg	0.294	3.4	1		
	电	kW·h	2.389	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	25592.79	--	

项目编码	040502002053	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	620.52	261.36	272.99	279.23	80.67	620.52	261.36	272.99	279.23	80.67
综合人工工日		小计							620.52	261.36	272.99	279.23	80.67
5.854工日		未计价材料费							25331.43				
清单项目综合单价									26846.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 60E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	25331.43	25331.43		
	氧气	m3	13.824	2.83	39.12		
	乙炔气	kg	4.609	15.44	71.16		
	电焊条	kg	28.447	4.97	141.38		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.283	3.26	4.18		
	棉纱线	kg	0.178	5.57	0.99		

新点网上招投标系统

	螺栓综合	套	0.48	0.21	0.1		
	角钢	kg	0.294	3.4	1		
	电	kW·h	2.389	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	25592.79	--	

项目编码	040502002054	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	620.52	261.36	272.99	279.23	80.67	620.52	261.36	272.99	279.23	80.67
综合人工工日		小计							620.52	261.36	272.99	279.23	80.67
5.854工日		未计价材料费							25331.43				
清单项目综合单价									26846.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 34E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1220×12）	个	1	25331.43	25331.43		
	氧气	m3	13.824	2.83	39.12		
	乙炔气	kg	4.609	15.44	71.16		
	电焊条	kg	28.447	4.97	141.38		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.283	3.26	4.18		
	棉纱线	kg	0.178	5.57	0.99		
	螺栓综合	套	0.48	0.21	0.1		
	角钢	kg	0.294	3.4	1		
	电	kW·h	2.389	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	25592.79	--	

项目编码	040502002055	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-220	焊接弯头制作(30°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	322.98	137.08	149.43	145.34	41.99	322.98	137.08	149.43	145.34	41.99
综合人工工日		小计							322.98	137.08	149.43	145.34	41.99
3.047工日		未计价材料费							21048.83				
清单项目综合单价									21845.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	埋地弯头 R=1.5D 25E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	21048.83	21048.83		
	氧气	m3	7.733	2.83	21.88		
	乙炔气	kg	2.567	15.44	39.63		
	电焊条	kg	14.223	4.97	70.69		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.642	3.26	2.09		
	棉纱线	kg	0.089	5.57	0.5		
	螺栓综合	套	0.24	0.21	0.05		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	1.195	0.89	1.06		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	21185.91	--	

项目编码	040502002056	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-220	焊接弯头制作(30°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	322.98	137.08	149.43	145.34	41.99	322.98	137.08	149.43	145.34	41.99
综合人工工日		小计							322.98	137.08	149.43	145.34	41.99
3.047工日		未计价材料费							21048.83				
清单项目综合单价									21845.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	埋地弯头 R=1.5D 19E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	21048.83	21048.83		
	氧气	m3	7.733	2.83	21.88		
	乙炔气	kg	2.567	15.44	39.63		
	电焊条	kg	14.223	4.97	70.69		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.642	3.26	2.09		
	棉纱线	kg	0.089	5.57	0.5		
	螺栓综合	套	0.24	0.21	0.05		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	1.195	0.89	1.06		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	21185.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002057	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-220	焊接弯头制作(30°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	322.98	137.08	149.43	145.34	41.99	322.98	137.08	149.43	145.34	41.99
综合人工工日		小计							322.98	137.08	149.43	145.34	41.99
3.047工日		未计价材料费							21048.83				
清单项目综合单价									21845.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 13E（L）-600B δ≥10 （芯管φ630×10，外套管φ1320×14）	个	1	21048.83	21048.83		
	氧气	m3	7.733	2.83	21.88		
	乙炔气	kg	2.567	15.44	39.63		
	电焊条	kg	14.223	4.97	70.69		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.642	3.26	2.09		
	棉纱线	kg	0.089	5.57	0.5		
	螺栓综合	套	0.24	0.21	0.05		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	1.195	0.89	1.06		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	21185.91	--	

项目编码	040502002058	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	606.96	209.03	244.36	273.13	78.9	606.96	209.03	244.36	273.13	78.9
综合人工工日		小计							606.96	209.03	244.36	273.13	78.9
5.726工日		未计价材料费							11785.5				
清单项目综合单价									13197.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-350B δ≥9 （芯管φ377×9，外套管φ820×10）	个	1	11785.5	11785.5		
	氧气	m3	11.93	2.83	33.76		
	乙炔气	kg	3.979	15.44	61.44		
	电焊条	kg	20.834	4.97	103.54		

新点网上招投标系统

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.337	3.26	4.36		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.278	0.89	2.03		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	11994.53	--	

项目编码	040502002059	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×14以内)	个	1	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97	1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
综合人工工日		小计							1215.18	510.04	553.76	546.83	157.97
11.464工日		未计价材料费							19257.77				
清单项目综合单价									22241.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ1320×16）	个	1	19257.77	19257.77		
	氧气	m3	26.065	2.83	73.76		
	乙炔气	kg	8.689	15.44	134.16		
	电焊条	kg	56.894	4.97	282.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.566	3.26	8.37		
	棉纱线	kg	0.356	5.57	1.98		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.799	0.89	4.27		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	19767.81	--	

项目编码	040502002060	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12	639.39	251.72	250.68	287.73	83.12
综合人工工日		小计							639.39	251.72	250.68	287.73	83.12

6.032工日	未计价材料费						17706.1
清单项目综合单价							19218.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ820×12）	个	1	17706.1	17706.1		
	氧气	m3	13.764	2.83	38.95		
	乙炔气	kg	4.588	15.44	70.84		
	电焊条	kg	26.37	4.97	131.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.42	3.26	4.63		
	棉纱线	kg	0.208	5.57	1.16		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.44	3.4	1.5		
	电	kW·h	2.398	0.89	2.13		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	17957.82	--	

项目编码	040502002061	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96	538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
综合人工工日		小计							538.16	183.97	206.82	242.17	69.96
5.077工日		未计价材料费							14549.57				
清单项目综合单价									15790.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-300B δ≥8 （芯管φ325×8，外套管φ720×12）					个	1		14549.57	14549.57			
	氧气					m3	10.647		2.83	30.13			
	乙炔气					kg	3.55		15.44	54.81			
	电焊条					kg	18.124		4.97	90.08			
	尼龙砂轮片φ100×16×3					片	1.085		3.26	3.54			
	棉纱线					kg	0.18		5.57	1			
	螺栓综合					套	0.96		0.21	0.2			
	角钢					kg	0.44		3.4	1.5			
	电					kW·h	2.015		0.89	1.79			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	14733.54		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002062	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-319	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1220×14以内)	个	1	1056.4	445.56	462.56	475.38	137.33	1056.4	445.56	462.56	475.38	137.33
综合人工工日		小计							1056.4	445.56	462.56	475.38	137.33
9.966工日		未计价材料费							31200				
清单项目综合单价									33777.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋地弯头 R=1.5D 90E（L）-800B δ≥8 （芯管φ820*12，外套管φ1220*14）	个	1	31200	31200		
	氧气	m3	23.285	2.83	65.9		
	乙炔气	kg	7.761	15.44	119.83		
	电焊条	kg	48.828	4.97	242.68		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.256	3.26	7.35		
	棉纱线	kg	0.308	5.57	1.72		
	螺栓综合	套	0.96	0.21	0.2		
	角钢	kg	0.588	3.4	2		
	电	kW·h	4.112	0.89	3.66		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	31645.56	--	

项目编码	040502002063	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-493	三通安装 氩电联焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
综合人工工日		小计							369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
3.487工日		未计价材料费							5772.91				
清单项目综合单价									6653.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 T(R)-600×600×300B δ1≥10mm δ2≥8mm	个	1	5772.91	5772.91		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.71	3.26	2.31		
	角钢	kg	0.303	3.4	1.03		

	电焊条	kg	10.428	4.97	51.83		
	碳钢焊丝	kg	0.487	4.29	2.09		
	螺栓综合	套	0.72	0.21	0.15		
	铈钨棒	g	2.696	0.33	0.89		
	棉纱线	kg	0.12	5.57	0.67		
	氩气	m3	1.348	7.81	10.53		
	氧气	m3	5.596	2.83	15.84		
	乙炔气	kg	1.865	15.44	28.8		
	电	kW·h	1.312	0.89	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5888.22	--	

项目编码	040502002064	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-493	三通安装 氩电联焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
综合人工工日		小计							369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
3.487工日		未计价材料费							6174.24				
清单项目综合单价									7055.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 T(R)-600×600×350B δ1≥10mm δ2≥9mm	个	1	6174.24	6174.24		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.71	3.26	2.31		
	角钢	kg	0.303	3.4	1.03		
	电焊条	kg	10.428	4.97	51.83		
	碳钢焊丝	kg	0.487	4.29	2.09		
	螺栓综合	套	0.72	0.21	0.15		
	铈钨棒	g	2.696	0.33	0.89		
	棉纱线	kg	0.12	5.57	0.67		
	氩气	m3	1.348	7.81	10.53		
	氧气	m3	5.596	2.83	15.84		
	乙炔气	kg	1.865	15.44	28.8		
	电	kW·h	1.312	0.89	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6289.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002065	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-493	三通安装 氩电联焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05	369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
综合人工工日		小计							369.62	115.31	181.75	166.33	48.05
3.487工日		未计价材料费							2870				
清单项目综合单价									3751.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 T(R)-350×350×200B δ1≥9mm δ2≥6mm	个	1	2870	2870		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.71	3.26	2.31		
	角钢	kg	0.303	3.4	1.03		
	电焊条	kg	10.428	4.97	51.83		
	碳钢焊丝	kg	0.487	4.29	2.09		
	螺栓综合	套	0.72	0.21	0.15		
	铈钨棒	g	2.696	0.33	0.89		
	棉纱线	kg	0.12	5.57	0.67		
	氩气	m3	1.348	7.81	10.53		
	氧气	m3	5.596	2.83	15.84		
	乙炔气	kg	1.865	15.44	28.8		
	电	kW·h	1.312	0.89	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2985.31	--	

项目编码	040502002066	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-448	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	453.26	169.78	201.6	203.97	58.92	453.26	169.78	201.6	203.97	58.92
综合人工工日		小计							453.26	169.78	201.6	203.97	58.92
4.276工日		未计价材料费							8026.51				
清单项目综合单价									9114.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通T(S)-800×800×500B δ1≥12mm δ2≥10mm	个	1	8026.51	8026.51		
	氧气	m3	8.057	2.83	22.8		

	乙炔气	kg	2.686	15.44	41.47		
	电焊条	kg	19.778	4.97	98.3		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.065	3.26	3.47		
	棉纱线	kg	0.156	5.57	0.87		
	螺栓综合	套	0.72	0.21	0.15		
	角钢	kg	0.33	3.4	1.12		
	电	kW·h	1.798	0.89	1.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8196.29	--	

项目编码	040502002067	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-367	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×12以内)	个	1	305.28	116.08	129.55	137.38	39.69	305.28	116.08	129.55	137.38	39.69
综合人工工日		小计							305.28	116.08	129.55	137.38	39.69
2.88工日		未计价材料费							7150				
清单项目综合单价									7877.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同心大小头 R(C)-800×600B δ1≥12mm δ2≥10mm	个	1	7150	7150		
	氧气	m3	5.646	2.83	15.98		
	乙炔气	kg	1.882	15.44	29.06		
	电焊条	kg	13.185	4.97	65.53		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.71	3.26	2.31		
	棉纱线	kg	0.104	5.57	0.58		
	角钢	kg	0.22	3.4	0.75		
	电	kW·h	1.99	0.89	1.77		
	螺栓综合	套	0.48	0.21	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7266.08	--	

项目编码	031003007001	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日	未计价材料费	11088				
清单项目综合单价		11216.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置(埋地）PN25 DN800组合件	组	1	11088	11088		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11088	--	

项目编码	031003007002	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							11253				
清单项目综合单价									11381.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽连续疏水装置(埋地）PN25 DN800组合件	组	1	11253	11253		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11253	--	

项目编码	031003007003	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							9870				
清单项目综合单价									9998.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置(架空）PN25 DN600组合件	组	1	9870	9870		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9870	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003007004	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							11253				
清单项目综合单价									11381.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽连续疏水装置 (架空）PN25 DN600组合件	组	1	11253	11253		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11253	--	

项目编码	031003007005	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							10989				
清单项目综合单价									11117.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置 (埋地）PN25 DN600组合件	组	1	10989	10989		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10989	--	

项目编码	031003007006	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							11338.47				
清单项目综合单价									11466.55				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	蒸汽连续疏水装置(地埋）PN25 DN600组合件	组	1	11338.47	11338.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11338.47	--	

项目编码	031003007007	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							8735				
清单项目综合单价									8863.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置(埋地）PN25 DN500组合件	组	1	8735	8735		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8735	--	

项目编码	031003007008	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							8929				
清单项目综合单价									9057.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽连续疏水装置(地埋）PN25 DN500组合件	组	1	8929	8929		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8929	--	

项目编码	031003007009	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费			6680				
清单项目综合单价					6808.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置(架空）PN25 DN350组合件		组	1	6680	6680			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	6680		--	

项目编码	031003007010	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							7056				
清单项目综合单价									7184.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽连续疏水装置(架空）PN25 DN350组合件					组		1	7056	7056			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7056		--	

项目编码	031003007011	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							6712.2				
清单项目综合单价									6840.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置(埋地）PN25 DN350组合件					组		1	6712.2	6712.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6712.2		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003007012	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							7046				
清单项目综合单价									7174.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽连续疏水装置(地埋）PN25 DN350	组	1	7046	7046		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7046	--	

项目编码	031003007013	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							5389				
清单项目综合单价									5517.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置(架空）PN25 DN300组合件	组	1	5389	5389		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5389	--	

项目编码	031003007014	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							6021				
清单项目综合单价									6149.08				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	蒸汽连续疏水装置 (架空) PN25 DN300	组	1	6021	6021		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6021	--	

项目编码	031003007015	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							5132				
清单项目综合单价									5260.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽启动疏水装置 (埋地) PN25 DN300组合件	组	1	5132	5132		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5132	--	

项目编码	031003007016	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-536	蒸汽启动疏水装置	组	1	79.5		2.46	35.78	10.34	79.5		2.46	35.78	10.34
综合人工工日		小计							79.5		2.46	35.78	10.34
0.75工日		未计价材料费							5687				
清单项目综合单价									5815.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸汽连续疏水装置 (地埋) PN25 DN300组合件	组	1	5687	5687		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5687	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日	未计价材料费			12751.85				
清单项目综合单价				13161.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ820×12/ϕ1120×14-G-M	个	1	12751.85	12751.85			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65			
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9			
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41			
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83			
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22			
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83			
	其他材料费			--	6.46		--	
	材料费小计			--	12788.78		--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日	小计			203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日	未计价材料费			13176.5				
清单项目综合单价				13585.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ630×10/ϕ1320×14-G-M	个	1	13176.5	13176.5			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65			
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9			
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41			
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83			
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22			
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83			
	其他材料费			--	6.46		--	
	材料费小计			--	13213.43		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030815001003	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							10694.15				
清单项目综合单价									11103.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ630×10/ϕ1220×12-G-M	个	1	10694.15	10694.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	10731.08	--	

项目编码	030815001004	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							10356.19				
清单项目综合单价									10765.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ630×10/ϕ1020×12-G-M	个	1	10356.19	10356.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		

	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	10393.12	--	

项目编码	030815001005	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							8943.75				
清单项目综合单价									9352.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ630×10/ϕ920×12-G-M	个	1	8943.75	8943.75		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	8980.68	--	

项目编码	030815001006	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							9528.5				
清单项目综合单价									9937.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ530×10/ϕ920×12-G-M	个	1	9528.5	9528.5		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	9565.43	--	

项目编码	030815001007	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							8274.5				
清单项目综合单价									8683.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ530×10/ϕ820×12-G-M	个	1	8274.5	8274.5		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	8311.43	--	

项目编码	030815001008	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5

新点网上招投标系统

1.923工日	未计价材料费			7039.5			
清单项目综合单价				7448.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBφ377×9/φ820×10-G-M	个	1	7039.5	7039.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	7076.43	--	

项目编码	030815001009	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							6225				
清单项目综合单价									6634.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBφ325×8/φ720×10-G-M			个			1		6225	6225			
	电焊条J422 φ3.2			kg			0.969		3.77	3.65			
	氧气			m3			0.6726		2.83	1.9			
	乙炔气			kg			0.2352		15.44	3.63			
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片			0.228		10.55	2.41			
	水泥32.5级			kg			3.087		0.27	0.83			
	螺栓			kg			1.3824		10.29	14.22			
	螺母			kg			0.621		6.17	3.83			
	其他材料费								--	6.46		--	
	材料费小计								--	6261.93		--	

项目编码	030815001010	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							6757.5				
清单项目综合单价									7166.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEUBϕ325×8/ϕ720×12-G-M	个	1	6757.5	6757.5		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	6794.43	--	

项目编码	030815001011	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							3177.9				
清单项目综合单价									3587.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBϕ630×10G-320/1000-60/130-L300D/3-321	kg	1	3177.9	3177.9		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3214.83	--

项目编码	030815001012	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1554.3				
清单项目综合单价									1963.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托VLBφ630×10H-320/400-60/130-L300D/2A-157	个	1	1554.3	1554.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	1591.23	--	

项目编码	030815001013	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1653.3				
清单项目综合单价									2062.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ630×10H-320/600-60/130-L300D/2A-167	个	1	1653.3	1653.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		

新点网上招投标系统

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	1690.23	--	

项目编码	030815001014	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							2356.2				
清单项目综合单价									2765.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ630×10H-320/800-60/130-L300D/3A-238	个	1	2356.2	2356.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	2393.13	--	

项目编码	030815001015	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							3069				
清单项目综合单价									3478.17				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ630×10H-320/1000-60/130-L300D/3A-310	个	1	3069	3069		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	3105.93	--	

项目编码	030815001016	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1692.9				
清单项目综合单价									2102.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ630×10D-320/600-60/130-L300D/2A-171	个	1	1692.9	1692.9		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	1729.83	--	

项目编码	030815001017	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							2346				
清单项目综合单价									2755.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	:管托 VLBϕ630×10D-320/800-60/130-L300D/3A-237						个	1	2346	2346			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.969	3.77	3.65			
	氧气						m3	0.6726	2.83	1.9			
	乙炔气						kg	0.2352	15.44	3.63			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4						片	0.228	10.55	2.41			
	水泥32.5级						kg	3.087	0.27	0.83			
	螺栓						kg	1.3824	10.29	14.22			
	螺母						kg	0.621	6.17	3.83			
	其他材料费								--	6.46		--	
	材料费小计								--	2382.93		--	

项目编码	030815001018	项目名称	管架制作安装				计量单位		个	工程量		5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1408				
清单项目综合单价									1817.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBϕ377×9G-240/800-50/100-L300D/3-128						个	1	1408	1408			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.969	3.77	3.65			
	氧气						m3	0.6726	2.83	1.9			
	乙炔气						kg	0.2352	15.44	3.63			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4						片	0.228	10.55	2.41			
	水泥32.5级						kg	3.087	0.27	0.83			
	螺栓						kg	1.3824	10.29	14.22			
	螺母						kg	0.621	6.17	3.83			
	其他材料费								--	6.46		--	
	材料费小计								--	1444.93		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030815001019	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							858				
清单项目综合单价									1267.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ377×9H-240/400-50/100-L300D/2A-78	个	1	858	858		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	894.93	--	

项目编码	030815001020	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							831.6				
清单项目综合单价									1240.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ377×9H-240/600-50/100-L300D/2A-84	个	1	831.6	831.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	868.53	--	

项目编码	030815001021	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1178.1				
清单项目综合单价									1587.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ377×9H-240/800-50/100-L300D/3A-119	个	1	1178.1	1178.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	1215.03	--	

项目编码	030815001022	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							792				
清单项目综合单价									1201.17				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	管托 VLBφ377×9D-240/400-50/100-L300D/2A-80	个	1	792	792		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	828.93	--	

项目编码	030815001023	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							841.5				
清单项目综合单价									1250.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	管托 VLBφ377×9D-240/600-50/100-L300D/2A-85	个	1	841.5	841.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	878.43	--	

项目编码	030815001024	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日	未计价材料费			1108				
清单项目综合单价				1517.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ325×8G-240/800-50/100-L300D/3-112	个	1	1108	1108		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	1144.93	--	

项目编码	030815001025	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日	小计								203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日	未计价材料费								683.1				
清单项目综合单价									1092.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量						单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ325×8H-240/400-50/100-L300D/2A-69	个	1						683.1	683.1			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969						3.77	3.65			
	氧气	m3	0.6726						2.83	1.9			
	乙炔气	kg	0.2352						15.44	3.63			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228						10.55	2.41			
	水泥32.5级	kg	3.087						0.27	0.83			
	螺栓	kg	1.3824						10.29	14.22			
	螺母	kg	0.621						6.17	3.83			
	其他材料费								--	6.46		--	
	材料费小计								--	720.03		--	

项目编码	030815001026	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							814				
清单项目综合单价									1223.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ325×8H-240/600-50/100-L300D/2A-74	个	1	814	814		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	850.93	--	

项目编码	030815001027	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1049				
清单项目综合单价									1458.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ325×8H-240/800-50/100-L300D/3A-106	个	1	1049	1049		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		

	其他材料费	--	6.46	--	
	材料费小计	--	1085.93	--	

项目编码	030815001028	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							702.9				
清单项目综合单价									1112.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ325×8D-240/400-50/100-L300D/2A-71	个	1	702.9	702.9		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	739.83	--	

项目编码	030815001029	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							752.4				
清单项目综合单价									1161.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管托 VLBφ325×8D-240/600-50/100-L300D/2A-76	个	1	752.4	752.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	789.33	--	

项目编码	030815001030	项目名称	管架制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.3	一般管架制作安装	个	1	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5	203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
综合人工工日		小计							203.84	36.93	50.17	91.73	26.5
1.923工日		未计价材料费							1089				
清单项目综合单价									1498.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长输低能耗热网垂直隔热支承环 LESR φ630 -δ240	个	1	1089	1089		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.969	3.77	3.65		
	氧气	m3	0.6726	2.83	1.9		
	乙炔气	kg	0.2352	15.44	3.63		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.228	10.55	2.41		
	水泥32.5级	kg	3.087	0.27	0.83		
	螺栓	kg	1.3824	10.29	14.22		
	螺母	kg	0.621	6.17	3.83		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	1125.93	--	

项目编码	040502011001	项目名称	旋转补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-859	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径800mm以内	个	1	750.8	92.42	172.28	337.86	97.6	750.8	92.42	172.28	337.86	97.6
综合人工工日		小计							750.8	92.42	172.28	337.86	97.6
7.083工日		未计价材料费							19000				
清单项目综合单价									20450.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旋转补偿器DN800 PN25	个	1	19000	19000		
	电焊条	kg	10.417	4.97	51.77		
	氧气	m3	3.086	2.83	8.73		
	乙炔气	kg	1.028	15.44	15.87		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.73	3.26	5.64		
	角钢	kg	0.22	3.4	0.75		
	棉纱线	kg	0.2	5.57	1.11		
	机油45#	kg	0.14	7.72	1.08		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	钢锯条	根	2.5	0.21	0.53		
	电	kW·h	1.27	0.89	1.13		
	六角带帽螺栓	kg	0.48	6.73	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19092.42	--	

项目编码	040502011002	项目名称	旋转补偿器	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-858	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径600mm以内	个	1	507.53	72.83	136.05	228.39	65.98	507.53	72.83	136.05	228.39	65.98
综合人工工日		小计							507.53	72.83	136.05	228.39	65.98
4.788工日		未计价材料费							14250				
清单项目综合单价									15260.78				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旋转补偿器DN600 PN25	个	1	14250	14250		
	电焊条	kg	7.935	4.97	39.44		
	氧气	m3	2.519	2.83	7.13		
	乙炔气	kg	0.841	15.44	12.99		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.288	3.26	4.2		
	角钢	kg	0.202	3.4	0.69		
	棉纱线	kg	0.08	5.57	0.45		
	机油45#	kg	0.12	7.72	0.93		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	钢锯条	根	2.5	0.21	0.53		
	电	kW·h	1.224	0.89	1.09		
	六角带帽螺栓	kg	0.48	6.73	3.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	14322.83	--	

项目编码	040502011003	项目名称	旋转补偿器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径300mm以内	个	1	242.32	28.24	66.27	109.04	31.5	242.32	28.24	66.27	109.04	31.5
综合人工工日		小计							242.32	28.24	66.27	109.04	31.5
2.286工日		未计价材料费							8312.5				
清单项目综合单价									8789.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋转补偿器DN350 PN25	个	1	8312.5	8312.5		
	电焊条	kg	2.585	4.97	12.85		
	氧气	m3	1.281	2.83	3.63		
	乙炔气	kg	0.427	15.44	6.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.495	3.26	1.61		
	角钢	kg	0.2	3.4	0.68		
	棉纱线	kg	0.042	5.57	0.23		
	机油45#	kg	0.1	7.72	0.77		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	电	kW·h	0.594	0.89	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8340.74	--	

项目编码	040502011004	项目名称	旋转补偿器	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径300mm以内	个	1	242.32	28.24	66.27	109.04	31.5	242.32	28.24	66.27	109.04	31.5
综合人工工日		小计							242.32	28.24	66.27	109.04	31.5
2.286工日		未计价材料费							8312.5				
清单项目综合单价									8789.87				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	旋转补偿器DN300 PN25	个	1	8312.5	8312.5		
	电焊条	kg	2.585	4.97	12.85		
	氧气	m3	1.281	2.83	3.63		
	乙炔气	kg	0.427	15.44	6.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.495	3.26	1.61		
	角钢	kg	0.2	3.4	0.68		
	棉纱线	kg	0.042	5.57	0.23		
	机油45#	kg	0.1	7.72	0.77		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	电	kW·h	0.594	0.89	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8340.74	--	

项目编码	040502011005	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-863	焊接法兰式波纹补偿安装 公称直径400mm以内	个	1	307.19	50.25	65.66	138.24	39.93	307.19	50.25	65.66	138.24	39.93
综合人工工日		小计							307.19	50.25	65.66	138.24	39.93
2.898工日		未计价材料费							19690				
清单项目综合单价									20291.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	外压轴向型波纹管补偿器DN350 PN25	个	1	19690	19690		
	电焊条	kg	4.813	4.97	23.92		
	氧气	m3	0.429	2.83	1.21		
	乙炔气	kg	0.143	15.44	2.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.794	3.26	2.59		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.38	5.57	7.69		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	铅油	kg	0.6	14.58	8.75		
	机油5～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.497	0.89	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19740.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502011006	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-865	焊接法兰式波纹补偿安装 公称直径600mm以内	个	1	391.14	60.93	93.25	176.01	50.85	391.14	60.93	93.25	176.01	50.85
综合人工工日		小计							391.14	60.93	93.25	176.01	50.85
3.69工日		未计价材料费							38660				
清单项目综合单价									39432.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外压轴向型波纹管补偿器DN600 PN25	个	1	38660	38660		
	电焊条	kg	7.476	4.97	37.16		
	氧气	m3	0.571	2.83	1.62		
	乙炔气	kg	0.19	15.44	2.93		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.169	3.26	3.81		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.68	5.57	9.36		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	机油5～7#	kg	0.12	10.72	1.29		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	黑铅粉	kg	0.36	4.29	1.54		
	电	kW·h	0.685	0.89	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38720.93	--	

项目编码	040502011007	项目名称	球形补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-865	焊接法兰式波纹补偿安装 公称直径600mm以内	个	1	391.14	60.93	93.25	176.01	50.85	391.14	60.93	93.25	176.01	50.85
综合人工工日		小计							391.14	60.93	93.25	176.01	50.85
3.69工日		未计价材料费							14820				
清单项目综合单价									15592.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球形补偿器DN600 PN25	个	1	14820	14820		
	电焊条	kg	7.476	4.97	37.16		
	氧气	m3	0.571	2.83	1.62		
	乙炔气	kg	0.19	15.44	2.93		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.169	3.26	3.81		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.68	5.57	9.36		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	机油5～7#	kg	0.12	10.72	1.29		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	黑铅粉	kg	0.36	4.29	1.54		
	电	kW·h	0.685	0.89	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14880.93	--	

项目编码	040502011008	项目名称	球形补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-863	焊接法兰式波纹补偿安装 公称直径400mm以内	个	1	307.19	50.25	65.66	138.24	39.93	307.19	50.25	65.66	138.24	39.93
综合人工工日		小计							307.19	50.25	65.66	138.24	39.93
2.898工日		未计价材料费							6840				
清单项目综合单价									7441.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	球形补偿器DN300 PN25	个	1	6840	6840		
	电焊条	kg	4.813	4.97	23.92		
	氧气	m3	0.429	2.83	1.21		
	乙炔气	kg	0.143	15.44	2.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.794	3.26	2.59		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.38	5.57	7.69		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	铅油	kg	0.6	14.58	8.75		
	机油5～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.497	0.89	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6890.25	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-660	焊接法兰阀门安装 公称直径600mm以内	个	1	193.13	16.28	147	86.91	25.11	193.13	16.28	147	86.91	25.11
7-693	阀门水压试验 公称直径600mm以内	个	1	117.34	164.33	7.04	52.8	15.25	117.34	164.33	7.04	52.8	15.25
综合人工工日		小计							310.47	180.61	154.04	139.71	40.36
2.929工日		未计价材料费							70429.81				
清单项目综合单价									71255				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢闸阀PN25 DN600(	个	1	69000	69000		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.84	19.38	16.28		
	水	kg	237.51	6.02	1429.81		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	1.275	2.83	3.61		
	乙炔气	kg	0.425	15.44	6.56		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.68	5.57	9.36		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.75	14.58	10.94		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	机油5～7#	kg	0.25	10.72	2.68		
	钢板δ30	kg	8.256	3.57	29.47		
	精制六角带帽螺栓M36×160	套	8	9.95	79.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70610.42	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-660	焊接法兰阀门安装 公称直径600mm以内	个	1	193.13	16.28	147	86.91	25.11	193.13	16.28	147	86.91	25.11
7-693	阀门水压试验 公称直径600mm以内	个	1	117.34	164.33	7.04	52.8	15.25	117.34	164.33	7.04	52.8	15.25

综合人工工日	小计	310.47	180.61	154.04	139.71	40.36
2.929工日	未计价材料费	21139.81				
清单项目综合单价		21965				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢碟阀PN25 DN600(	个	1	19710	19710		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.84	19.38	16.28		
	水	kg	237.51	6.02	1429.81		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	1.275	2.83	3.61		
	乙炔气	kg	0.425	15.44	6.56		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.68	5.57	9.36		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.75	14.58	10.94		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	机油5～7#	kg	0.25	10.72	2.68		
	钢板δ30	kg	8.256	3.57	29.47		
	精制六角带帽螺栓M36×160	套	8	9.95	79.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21320.42	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-659	焊接法兰阀门安装 公称直径500mm以内	个	1	159.11	16.09	120.51	71.6	20.68	159.11	16.09	120.51	71.6	20.68
7-693	阀门水压试验 公称直径600mm以内	个	1	117.34	164.33	7.04	52.8	15.25	117.34	164.33	7.04	52.8	15.25
综合人工工日		小计							276.45	180.42	127.55	124.4	35.93
2.608工日		未计价材料费							38929.81				
清单项目综合单价									39674.56				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢闸阀 PN25 DN500	个	1	37500	37500		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.83	19.38	16.09		
	水	kg	237.51	6.02	1429.81		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	1.275	2.83	3.61		
	乙炔气	kg	0.425	15.44	6.56		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.68	5.57	9.36		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.75	14.58	10.94		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	机油5～7#	kg	0.25	10.72	2.68		
	钢板δ30	kg	8.256	3.57	29.47		
	精制六角带帽螺栓M36×160	套	8	9.95	79.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39110.23	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-656	焊接法兰阀门安装 公称直径350mm以内	个	1	100.81	10.47	89.17	45.36	13.11	100.81	10.47	89.17	45.36	13.11
7-691	阀门水压试验 公称直径300mm以内	个	1	32.44	76.45	4.15	14.6	4.22	32.44	76.45	4.15	14.6	4.22
综合人工工日		小计							133.25	86.92	93.32	59.96	17.33
1.257工日		未计价材料费							17278.72				
清单项目综合单价									17669.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢闸阀PN25 DN350	个	1	17100	17100		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.54	19.38	10.47		

	水	kg	29.687	6.02	178.72		
	钢板δ20	kg	1.651	3.57	5.89		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	0.75	2.83	2.12		
	乙炔气	kg	0.25	15.44	3.86		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.8	5.57	4.46		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.5	14.58	7.29		
	清油	kg	0.1	13.72	1.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	机油5～7#	kg	0.15	10.72	1.61		
	精制六角带帽螺栓M27×120	套	6.4	4.63	29.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17365.64	--	

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-655	焊接法兰阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	97.41	7.75	57.83	43.83	12.66	97.41	7.75	57.83	43.83	12.66
7-691	阀门水压试验 公称直径300mm以内	个	1	32.44	76.45	4.15	14.6	4.22	32.44	76.45	4.15	14.6	4.22
综合人工工日		小计							129.85	84.2	61.98	58.43	16.88
1.225工日		未计价材料费							12178.72				
清单项目综合单价									12530.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢闸阀PN25 DN300	个	1	12000	12000		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.4	19.38	7.75		
	水	kg	29.687	6.02	178.72		
	钢板δ20	kg	1.651	3.57	5.89		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		

	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	0.75	2.83	2.12		
	乙炔气	kg	0.25	15.44	3.86		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.8	5.57	4.46		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.5	14.58	7.29		
	清油	kg	0.1	13.72	1.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	机油5～7#	kg	0.15	10.72	1.61		
	精制六角带帽螺栓M27×120	套	6.4	4.63	29.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12262.92	--	

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		17.08	4.93	37.95	3.29		17.08	4.93
7-688	阀门水压试验 公称直径100mm以内	个	1	11.45	36.88	2.96	5.15	1.49	11.45	36.88	2.96	5.15	1.49
综合人工工日		小计							49.4	40.17	2.96	22.23	6.42
0.466工日		未计价材料费							2250				
清单项目综合单价									2371.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢闸阀PN25 DN100	个	1	2250	2250		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	钢板δ20	kg	0.361	3.57	1.29		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.34	5.57	1.89		

	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.2	14.58	2.92		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油5～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	精制六角带帽螺栓M20×65	套	3.2	2.36	7.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2290.17	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-651	焊接法兰阀门安装 公称直径125mm以内	个	1	46.32	4.46		20.84	6.02	46.32	4.46		20.84	6.02
7-689	阀门水压试验 公称直径150mm以内	个	1	17.17	43.4	4.15	7.73	2.23	17.17	43.4	4.15	7.73	2.23
综合人工工日		小计							63.49	47.86	4.15	28.57	8.25
0.599工日		未计价材料费							3172.34				
清单项目综合单价									3324.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢闸阀PN25 DN125	个	1	3150	3150		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.23	19.38	4.46		
	水	kg	3.711	6.02	22.34		
	钢板δ20	kg	0.612	3.57	2.18		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	0.312	2.83	0.88		
	乙炔气	kg	0.104	15.44	1.61		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.56	5.57	3.12		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		

	铅油	kg	0.28	14.58	4.08		
	清油	kg	0.06	13.72	0.82		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油5～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	精制六角带帽螺栓M22×90	套	3.2	3.02	9.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3220.2	--	

项目编码	040502005008	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		28.33	8.18	62.96	6.4		28.33	8.18
7-690	阀门水压试验 公称直径200mm以内	个	1	22.9	59.34	4.15	10.31	2.98	22.9	59.34	4.15	10.31	2.98
综合人工工日		小计							85.86	65.74	4.15	38.64	11.16
0.81工日		未计价材料费							5752.95				
清单项目综合单价									5958.5				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碳钢闸阀PN25 DN200	个	1	5700	5700		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	水	kg	8.796	6.02	52.95		
	钢板δ20	kg	0.875	3.57	3.12		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	0.447	2.83	1.27		
	乙炔气	kg	0.149	15.44	2.3		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.34	14.58	4.96		
	清油	kg	0.06	13.72	0.82		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油5～7#	kg	0.15	10.72	1.61		

	精制六角带帽螺栓M27×95	套	4.8	4.5	21.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5818.69	--	

项目编码	040502005009	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-654	焊接法兰阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	94.02	7.17		42.31	12.22	94.02	7.17		42.31	12.22
7-691	阀门水压试验 公称直径300mm以内	个	1	32.44	76.45	4.15	14.6	4.22	32.44	76.45	4.15	14.6	4.22
综合人工工日		小计							126.46	83.62	4.15	56.91	16.44
1.193工日		未计价材料费							8128.72				
清单项目综合单价									8416.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碳钢闸阀PN25 DN250	个	1	7950	7950		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.37	19.38	7.17		
	水	kg	29.687	6.02	178.72		
	钢板δ20	kg	1.651	3.57	5.89		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	4.97	0.82		
	氧气	m3	0.75	2.83	2.12		
	乙炔气	kg	0.25	15.44	3.86		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.8	5.57	4.46		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.5	14.58	7.29		
	清油	kg	0.1	13.72	1.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	机油5～7#	kg	0.15	10.72	1.61		
	精制六角带帽螺栓M27×120	套	6.4	4.63	29.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8212.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002068	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1052.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/φ1520	个	1	1050	1050		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1050.09	--	

项目编码	040502002069	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1052.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/550-φ1520	个	1	1050	1050		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1050.09	--	

项目编码	040502002070	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							985				
清单项目综合单价									987.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/500-ϕ1520	个	1	985	985		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	985.09	--	

项目编码	040502002071	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1039.5				
清单项目综合单价									1041.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/450-ϕ1520	个	1	1039.5	1039.5		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1039.59	--	

项目编码	040502002072	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17

新点网上招投标系统

0.0122工日	未计价材料费						1050
清单项目综合单价							1052.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/400-ϕ1520	个	1	1050	1050		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1050.09	--	

项目编码	040502002073	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1052.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/350-ϕ1520						个	1	1050	1050			
	电焊条						kg	0.0143	4.97	0.07			
	氧气						m3	0.0011	2.83				
	乙炔气						kg	0.0004	15.44	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1050.09		--	

项目编码	040502002074	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1052.41				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防雨帽LERLERCφ630/300-φ1520	个	1	1050	1050		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1050.09	--	

项目编码	040502002075	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1052.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/250-φ1520	个	1	1050	1050		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1050.09	--	

项目编码	040502002076	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1052.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/200-φ1520	个	1	1050	1050		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--
	材料费小计	--	1050.09	--

项目编码	040502002077	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							985				
清单项目综合单价									987.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/φ1420	个	1	985	985		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	985.09	--	

项目编码	040502002078	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/φ1320	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002079	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/φ1220	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

项目编码	040502002080	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ630/850-φ1220	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

项目编码	040502002081	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/450-ϕ1220	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

项目编码	040502002082	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/300-ϕ1220	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

项目编码	040502002083	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630/200-ϕ1220	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

项目编码	040502002084	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1037				
清单项目综合单价									1039.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ630ϕ1120	个	1	1037	1037		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1037.09	--	

项目编码	040502002085	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1125				
清单项目综合单价									1127.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ530/ϕ2120	个	1	1125	1125		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		

	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1125.09	--	

项目编码	040502002086	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1125				
清单项目综合单价									1127.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ530/φ1220	个	1	1125	1125		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1125.09	--	

项目编码	040502002087	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1125				
清单项目综合单价									1127.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ530/φ1120	个	1	1125	1125		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1125.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002088	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1125				
清单项目综合单价									1127.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ530/ϕ1020	个	1	1125	1125		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1125.09	--	

项目编码	040502002089	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1125				
清单项目综合单价									1127.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ530/850-ϕ1120	个	1	1125	1125		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1125.09	--	

项目编码	040502002090	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1125				
清单项目综合单价									1127.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ530/450-ϕ1120	个	1	1125	1125		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1125.09	--	

项目编码	040502002091	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1121				
清单项目综合单价									1123.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ530/300-ϕ1120	个	1	1121	1121		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1121.09	--	

项目编码	040502002092	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17

0.0122工日	未计价材料费						1179
清单项目综合单价							1181.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ377/ϕ1120	个	1	1179	1179		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1179.09	--	

项目编码	040502002093	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1179				
清单项目综合单价									1181.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCϕ377/400-ϕ1120						个	1	1179	1179			
	电焊条						kg	0.0143	4.97	0.07			
	氧气						m3	0.0011	2.83				
	乙炔气						kg	0.0004	15.44	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1179.09		--	

项目编码	040502002094	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1179				
清单项目综合单价									1181.41				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	防雨帽LERCφ377/250-φ1120	个	1	1179	1179		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1179.09	--	

项目编码	040502002095	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							1187				
清单项目综合单价									1189.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ377/200-φ1120	个	1	1187	1187		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1187.09	--	

项目编码	040502002096	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							955.53				
清单项目综合单价									957.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ325/φ920	个	1	955.53	955.53		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	955.62	--	

项目编码	040502002097	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							955.53				
清单项目综合单价									957.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ325/φ1020	个	1	955.53	955.53		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	955.62	--	

项目编码	040502002098	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							955.35				
清单项目综合单价									957.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ325/500-φ1020	个	1	955.35	955.35		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	955.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002099	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							965				
清单项目综合单价									967.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ325/400-φ1020	个	1	965	965		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	965.09	--	

项目编码	040502002100	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-578	防雨环帽制作、安装 安装	个	0.01	129.74	8.89	26.65	58.38	16.87	1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
综合人工工日		小计							1.3	0.09	0.27	0.58	0.17
0.0122工日		未计价材料费							965				
清单项目综合单价									967.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨帽LERCφ325/200-φ1020	个	1	965	965		
	电焊条	kg	0.0143	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.0011	2.83			
	乙炔气	kg	0.0004	15.44	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	965.09	--	

项目编码	040404005001	项目名称	阴极保护装置	计量单位	组	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-411	阴极保护安装 阳极安装	个	1	868.88	1991.77	485.41	391	112.95	868.88	1991.77	485.41	391	112.95
7-922	牺牲阳极、测试桩安装 牺牲阳极、测试桩安装	组	1	986.44	1216.51	5.33	443.9	128.24	986.44	1216.51	5.33	443.9	128.24
综合人工工日		小计							1855.32	3208.28	490.74	834.9	241.19
17.503工日		未计价材料费							1919.8				
清单项目综合单价									8550.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镁合金阳极	组	1	1603.8	1603.8		
	螺栓综合	kg	10.2	10.29	104.96		
	预埋铁件制安	kg	54.4	4.17	226.85		
	环氧树脂各种规格	kg	0.51	21.44	10.93		
	PVC-U硬聚氯乙稀管dn12.5	m	30.6	3.08	94.25		
	紫铜接头	个	1	17.53	17.53		
	电焊条	kg	1.88	4.97	9.34		
	电缆W-500V3×10	m	30	30.36	910.8		
	胶塑板	kg	26.73	17.15	458.42		
	电	kW·h	116.25	0.89	103.46		
	混凝土测试桩120*120*1200	个	1	316	316		
	铜管φ12×1.2	kg	0.25	65.17	16.29		
	钢板δ4.5～8	kg	1.7	3.57	6.07		
	钢板δ10～12	kg	2.13	3.57	7.6		
	紫铜板	kg	0.015	55.74	0.84		
	铜垫圈M8	十个	2.5	0.86	2.15		
	木螺钉M5×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	铜六角螺栓M8	套	5	0.69	3.45		
	铜螺母M8	十个	1.5	0.09	0.14		
	铜焊条铜107φ3.2	kg	0.2	68.6	13.72		
	铜焊粉气剂301瓶装	kg	0.05	21.44	1.07		
	锡焊料	kg	0.6	30.01	18.01		
	石油沥青10#	kg	45	4.72	212.4		
	布袋1.2m×1.1m	个	4	0.86	3.44		
	BVV铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套电线0.5KV1×10mm2	m	24	6.57	157.68		
	铜接线端子DT-120mm2	个	1	15.02	15.02		
	硫酸镁99.5%	kg	63	6	378		
	硫酸钙	kg	27	10.29	277.83		
	塑料软管dn12	m	24	2.7	64.8		
	膨润土200目	kg	90	0.39	35.1		
	其他材料费			--	58.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5128.08	--

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1860	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ529以下 厚度100mm	m3	1	71.02	16.02	17.01	31.96	9.23	71.02	16.02	17.01	31.96	9.23
综合人工工日		小计							71.02	16.02	17.01	31.96	9.23
0.67工日		未计价材料费							481.01				
清单项目综合单价									626.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长输低能耗专用硅酸镁纤维保温毯（40mm）	m3	1.03	467	481.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3.11	5.15	16.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	497.03	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2094	纤维类散状材料安装 管道直径726mm以下	m3	1	151.58	31.42	17.01	68.21	19.71	151.58	31.42	17.01	68.21	19.71
综合人工工日		小计							151.58	31.42	17.01	68.21	19.71
1.43工日		未计价材料费							603.58				
清单项目综合单价									891.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长输低能耗专用宜可环保耐高温玻璃棉	m3	1.03	586	603.58		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	6.1	5.15	31.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	635	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	35145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	388.09		51.99	15.02	11.55	38.81		5.2	1.5
综合人工工日		小计							11.55	38.81		5.2	1.5
0.109工日		未计价材料费							1.6				
清单项目综合单价									58.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长输低能耗耐高温(300℃)反射层	m2	1	1.6	1.6		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	27.71	38.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.41	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	82485

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	388.09		51.99	15.02	11.55	38.81		5.2	1.5
综合人工工日		小计							11.55	38.81		5.2	1.5
0.109工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									58.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长输低能耗耐中温(250℃)反射层	m2	1	1.5	1.5		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	27.71	38.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.31	--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	27180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	388.09		51.99	15.02	11.55	38.81		5.2	1.5
综合人工工日		小计							11.55	38.81		5.2	1.5
0.109工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									58.56				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	长输低能耗普通反射层	m2	1	1.5	1.5		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	27.71	38.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.31	--	

项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	27180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	388.09		51.99	15.02	11.55	38.81		5.2	1.5
综合人工工日		小计							11.55	38.81		5.2	1.5
0.109工日		未计价材料费							3				
清单项目综合单价									60.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低能耗热网专用气垫隔热反对流层	m2	1	3	3		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	27.71	38.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.81	--	

项目编码	031208007005	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	27207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	90.15	26.04	20.03	1.27	5.15	9.02	2.6
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	9.02	2.6
0.189工日		未计价材料费							23.4				
清单项目综合单价									61.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板δ0.5	m2	1.2	19.5	23.4		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	11596.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.97	3.17	2.44	0.36		1.1	0.32
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.97	3.17	2.44	0.32		1.1	0.32
综合人工工日		小计							4.88	0.68		2.2	0.64
0.046工日		未计价材料费							3.65				
清单项目综合单价									12.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐高温漆二道	kg	0.243	15	3.65		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1134367.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	965418.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	168948.28			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1327450.78			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24135.47			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24135.47			
合计					2510088.75			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2049152.78	100	2049152.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	82961650.99	2.1	1742194.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	82961650.99	0.37	306958.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	82961650.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	85385323.77	9	7684679.14
合计					9733831.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1134367.03										
2	临时设施	1327450.78										
3	建筑工人实名制费用	24135.47										
4	智慧工地费用	24135.47										
5	社会保险费	1742194.67										
6	住房公积金	306958.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：蒸汽管道安装工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：自控工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1020596.66	
1.1	人工费	41867.19	
1.2	材料费	951579.18	
1.3	施工机具使用费	1194.79	
1.4	企业管理费	20094.37	
1.5	利润	5861.13	
2	措施项目费	6666.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6666.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3972.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6738.53	
5	税金	93060.17	
6	工程造价	1127062.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030601004001	流量仪表	1.名称:涡街流量计 2.型号、规格: DN100 PN25 3.配管材料详见自控专业图	台	1	16854.28	16854.28	
2	030601004002	流量仪表	1.名称:涡街流量计 2.型号、规格: DN125 PN25 3.配管材料详见自控专业图	台	2	18628.28	37256.56	
3	030601004003	流量仪表	1.名称:涡街流量计 2.型号、规格: DN200 PN25 3.配管材料详见自控专业图	台	1	29276.28	29276.28	
4	030601004004	流量仪表	1.名称:涡街流量计 2.型号、规格: DN250 PN25 3.配管材料详见自控专业图	台	1	36374.28	36374.28	
5	030601003001	变送单元仪表	1.名称:压力变送器 2.回路试验 3.配管材料详见自控专业图	台	5	5766.97	28834.85	
6	030601001001	温度仪表	1.名称:铠装铂电阻 2.回路试验 3.配管材料详见自控专业图	支	5	2690.32	13451.6	
7	030602001001	显示仪表	1.名称：远程计量监控终端 2.具体详见图纸	台	5	17342.76	86713.8	
8	030808004001	中压齿轮、液压传动、电动阀门	1.名称：电动闸阀 2.型号、规格:DN100 PN25	个	1	7060.17	7060.17	
9	030808004002	中压齿轮、液压传动、电动阀门	1.名称：电动闸阀 2.型号、规格:DN125 PN25	个	2	7944.47	15888.94	
10	030808004003	中压齿轮、液压传动、电动阀门	1.名称：电动闸阀 2.型号、规格:DN200 PN25	个	1	10548.31	10548.31	
11	030808004004	中压齿轮、液压传动、电动阀门	1.名称：电动闸阀 2.型号、规格:DN250 PN25	个	1	12810.21	12810.21	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030610001001	电伴热保温柜	技术要求： 1.外形尺寸为：宽×深×高为800×600×1800mm。可调。 2.柜体材质：柜体采用厚度为1.5mm SUS304不锈钢，柜门采用2.0mm SUS304不锈钢。 3.整体表面拉丝，配带防盗暗锁门把手或其它锁具。门向左侧打开；箱体严格密封，防尘防水，顶端配置防雨帽。 4.上层安装远程计量监控终端，下层安装变送器、仪表阀，能同时安装1台压力变送器及配套的阀组等配件。 5.配空气开关、电源插座、行程开关、铅封锁等。 6.保温柜内保温板厚度不小于20mm,箱板内衬阻燃、防水、保温材料，填充丰满。柜内为0～20℃电加热恒温控制，每套随带：电伴热保温带60米，捆扎胶带，电加热器，电伴热控制箱,端子箱，220VAC供电。 7.伴热温度：5～30℃，可智能调节温度。 8.保温柜信号电缆端接式接头，底部穿线孔，保温柜内自带伴热接线端子排、合适容量2P断路器不少于6台。	台	5	9184.34	45921.7	
13	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZR-KVVRP 2×1.5mm² 3.其他详见自控专业图	m	90	11.22	1009.8	
14	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZR-KVVRP 3×1.5mm² 3.其他详见自控专业图	m	75	15.89	1191.75	
15	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZR-KVVRP 8×1.5mm² 3.其他详见自控专业图	m	75	25.55	1916.25	
16	030408001001	电力电缆	1.名称:供电电缆 2.型号、规格:YJV22 3×2.5mm2 3.其他详见自控专业图	m	30	12.94	388.2	
17	030408001002	电力电缆	1.名称:供电电缆 2.型号、规格:YJV22 4×2.5mm2 3.其他详见自控专业图	m	75	15.87	1190.25	
18	030408001003	电力电缆	1.名称:供电电缆 2.型号、规格:YJV22 5×4mm2 3.其他详见自控专业图	m	1000	36.19	36190	
19	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、材质：热浸镀锌碳钢 3、规格：DN25 4、配置形式：其他详见自控专业图	m	225	23.65	5321.25	
20	030411001002	配管	1.名称:外包塑金属软管 2.型号、规格: DN25 3.其他详见自控专业图	m	15	3517.69	52765.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030611001001	仪表阀门	1、名称：对焊式截止阀 2、型号：PN63 DN10Φ14/Φ14 3、材质：304	个	10	408.25	4082.5	
22	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 304 2、规格：Φ14×2	m	50	49.05	2452.5	
23	030611001002	仪表阀门	1、名称：对焊式截止阀 2、型号： DN15 Φ22 PN63 3、材质：304	个	5	294.07	1470.35	
24	030611001003	仪表阀门	1、名称：对焊式直通焊接终端接头 2、型号：PN63 BWΦ22/14 PE 3、材质：304	个	5	165.11	825.55	
25	030611001004	仪表阀门	1、名称：对焊式三通中间接头 2、型号：PN63 BWΦ14 3、材质：304	个	5	165.11	825.55	
26	030601005001	物位检测仪表	1、名称：对焊式冷凝容器 2、型号： PN63 DN100 BWΦ14 3、材质：304	台	5	3859.9	19299.5	
27	030801001002	低压碳钢管	1、材质：仪表接管 2、规格： PN63 Φ22 L=300mm	m	1.5	12.83	19.25	
28	030411004001	配线	1、名称：接地线 2、型号：(黄绿) ZR-BVR 6mm²	m	30	8.18	245.4	
29	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格： -25×4	m	30	27.04	811.2	
30	030409001001	接地极	1、名称：热镀锌角钢 2、规格： ∠50×50×5	m	15	120.87	1813.05	
31	030501013001	网络服务器	1、名称：监控服务器 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台(套)	2	33225.24	66450.48	
32	030501003001	控制设备	1、名称：短信息终端 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台	1	36288.74	36288.74	
33	030501013002	网络服务器	1、名称：操作员站 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台(套)	2	9725.24	19450.48	
34	030501011001	防火墙	1、名称：硬件防火墙 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台(套)	1	14591.72	14591.72	
35	030501009001	路由器	1、名称：网络路由器 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台(套)	1	6131.35	6131.35	
36	030501017001	软件	1、名称：热网监控软件 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	套	1	301077.81	301077.81	
37	030502001001	机柜、机架	1、名称：服务器机架 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台	2	5860.8	11721.6	
38	030501002001	输出设备	1、名称：打印机 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台	1	3572.19	3572.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS不间断电源 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台	1	9627.29	9627.29	
40	030507014001	显示设备	1、名称：显示器 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	台	1	3876.32	3876.32	
41	030608007001	系统调试	1、名称：系统软件硬件安装调试 2、具体配置详见图纸并满足甲方要求	点	1	75000	75000	
		分部分项合计					1020596.66	
		单价措施合计						
合计							1020596.66	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：自控工程(004)

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	差压、流量仪表 涡街流量计	台	1	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
综合人工工日		小计							488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
4.4工日		未计价材料费							15971				
清单项目综合单价									16854.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN100 PN25	台	1	15971	15971		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.67	--	
	材料费小计			--	16034.23	--	

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	差压、流量仪表 涡街流量计	台	1	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
综合人工工日		小计							488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
4.4工日		未计价材料费							17745				
清单项目综合单价									18628.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN125 PN25	台	1	17745	17745		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		

新点网上招投标系统

	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.67	--	
	材料费小计			--	17808.23	--	

项目编码	030601004003	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	差压、流量仪表 涡街流量计	台	1	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
综合人工工日		小计							488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
4.4工日		未计价材料费							28393				
清单项目综合单价									29276.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN200 PN25	台	1	28393	28393		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.67	--	
	材料费小计			--	28456.23	--	

项目编码	030601004004	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	差压、流量仪表 涡街流量计	台	1	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38	488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
综合人工工日		小计							488.4	63.23	28.84	234.43	68.38
4.4工日		未计价材料费							35491				
清单项目综合单价									36374.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN250 PN25	台	1	35491	35491		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		

	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.67	--	
	材料费小计			--	35554.23	--	

项目编码	030601003001	项目名称	变送单元仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	263.07	5.16	12.64	126.27	36.83	263.07	5.16	12.64	126.27	36.83
综合人工工日		小计							263.07	5.16	12.64	126.27	36.83
2.37工日		未计价材料费							5323				
清单项目综合单价									5766.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力变送器	套	1	5323	5323		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.08	3.43	0.27		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	5328.16	--	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-10	温度仪表 热电偶(阻) 普通式	支	1	54.39	1.53	0.68	26.11	7.61	54.39	1.53	0.68	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	1.53	0.68	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							2600				
清单项目综合单价									2690.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装铂电阻	套	1	2600	2600		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	2601.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030602001001	项目名称	显示仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-136	显示仪表 数字仪表 数字显示调节仪	台	1	428.46	7.41	41.25	205.66	59.98	428.46	7.41	41.25	205.66	59.98
综合人工工日		小计							428.46	7.41	41.25	205.66	59.98
3.86工日		未计价材料费							16600				
清单项目综合单价									17342.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程计量监控终端	台	1	16600	16600		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.5	0.97	0.49		
	丝绸(绸布)	m	0.07	21.44	1.5		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	16607.41	--	

项目编码	030808004001	项目名称	中压齿轮、液压传动、电动阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1394	中压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	124.32	6.19	2.59	59.67	17.4	124.32	6.19	2.59	59.67	17.4
综合人工工日		小计							124.32	6.19	2.59	59.67	17.4
1.12工日		未计价材料费							6850				
清单项目综合单价									7060.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中压齿轮、液压传动、电动阀门公称直径100mm以内	个	1	6850	6850		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	6856.19	--	

项目编码	030808004002	项目名称	中压齿轮、液压传动、电动阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1395	中压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径125mm以内	个	1	156.51	7.6	3.33	75.12	21.91	156.51	7.6	3.33	75.12	21.91
综合人工工日		小计							156.51	7.6	3.33	75.12	21.91
1.41工日		未计价材料费							7680				
清单项目综合单价									7944.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中压齿轮、液压传动、电动阀门公称直径125mm以内	个	1	7680	7680		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.23	11.06	2.54		
	其他材料费			--	4.44	--	
	材料费小计			--	7687.6	--	

项目编码	030808004003	项目名称	中压齿轮、液压传动、电动阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1397	中压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径200mm以内	个	1	271.95	11.46	16.29	130.54	38.07	271.95	11.46	16.29	130.54	38.07
综合人工工日		小计							271.95	11.46	16.29	130.54	38.07
2.45工日		未计价材料费							10080				
清单项目综合单价									10548.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中压齿轮、液压传动、电动阀门公称直径200mm以内	个	1	10080	10080		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	10091.46	--	

项目编码	030808004004	项目名称	中压齿轮、液压传动、电动阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-1398	中压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径250mm以内	个	1	381.84	14.89	26.74	183.28	53.46	381.84	14.89	26.74	183.28	53.46
综合人工工日		小计							381.84	14.89	26.74	183.28	53.46
3.44工日		未计价材料费							12150				
清单项目综合单价									12810.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中压齿轮、液压传动、电动阀门公称直径250mm以内	个	1	12150	12150		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	12164.89	--	

项目编码	030610001001	项目名称	电伴热保温柜	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-619	盘、箱、柜安装 保护(温)箱	台	1	172.78	13.88	15.56	82.93	24.19	172.78	13.88	15.56	82.93	24.19
综合人工工日		小计							172.78	13.88	15.56	82.93	24.19
1.63工日		未计价材料费							8875				
清单项目综合单价									9184.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电伴热保温柜	套	1	8875	8875		
	精制螺栓M6～8×20～70	套	4	0.17	0.68		
	垫铁	kg	0.4	4.29	1.72		
	膨胀螺栓M10	套	3	0.69	2.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	电	kW·h	1.5	0.76	1.14		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	8888.88	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							5.08				
清单项目综合单价									11.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆 ZR-KVVRP 2×1.5mm²	m	1.015	5	5.08		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9.75				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆 ZR-KVVRP 3×1.5mm²	m	1.015	9.61	9.75		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.43	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.9	179.61	52.39	3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
0.0353工日		未计价材料费							18.68				
清单项目综合单价									25.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-KVVRP 8×1.5mm²	m	1.015	18.4	18.68		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.41	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	9.13	80.39	23.45	1.67	0.34	0.09	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费							9.81				
清单项目综合单价									12.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22 3×2.5mm2	m	1.01	9.71	9.81		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		

	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.15	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	9.13	80.39	23.45	1.67	0.34	0.09	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费							12.74				
清单项目综合单价									15.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22 4×2.5mm2	m	1.01	12.61	12.74		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	12.18	126.18	36.8	2.63	0.44	0.12	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费							31.37				
清单项目综合单价									36.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22 5×4mm2	m	1.01	31.06	31.37		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.81	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1065	钢结构支架配管 电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	874.5	212.82	20.07	419.76	122.43	8.75	2.13	0.2	4.2	1.22
综合人工工日		小计							8.75	2.13	0.2	4.2	1.22
0.0825工日		未计价材料费							7.15				
清单项目综合单价									23.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热浸镀锌碳钢公称直径25mm以内	m	1.03	6.94	7.15		
	镀锌电线管接头φ25×1.5	个	0.2575	1.15	0.3		
	镀锌锁紧螺母1.5×25	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(电线管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.17264	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0083	3.42	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0077	4.97	0.04		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.018	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0171	12.86	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.0042	7.89	0.03		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.28	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1207	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 30#	100m	2.25	611.62	201.58		293.58	85.63	1376.15	453.56		660.56	192.67
综合人工工日		小计							1376.15	453.56		660.56	192.67
12.9825工日		未计价材料费							834.75				
清单项目综合单价									3517.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可挠性金属套管30#	m	238.5	3.5	834.75		
	可挠金属套管护口BP-30	个	35.4375	0.84	29.77		
	可挠金属套管接头KS-30	个	37.8	3.55	134.19		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.485	5.15	7.65		
	水泥钉10#	十个	0.8325	1.37	1.14		
	锯条	根	2.3625	0.19	0.45		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V2.5mm2	m	10.215	1.91	19.51		
	接地卡子	个	74.16	1.9	140.9		
	焊锡	kg	0.54	36.87	19.91		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	1.8	9.12	16.42		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	1.8	17.15	30.87		
	水泥32.5级	kg	68.31	0.27	18.44		
	中砂	t	0.4347	67.39	29.29		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1288.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030611001001	项目名称	仪表阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-648	仪表阀门安装与研磨 焊接式阀门(DN50以下) 不锈钢	个	1	41.34	1.38	3.9	19.84	5.79	41.34	1.38	3.9	19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	1.38	3.9	19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							336				
清单项目综合单价									408.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对焊式截止阀PN63 DN10Φ14/Φ14	个	1	336	336		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.02	38.59	0.77		
	氩气	m3	0.06	7.81	0.47		
	铈钨棒	g	0.12	0.33	0.04		
	白布	m	0.01	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	337.38	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.41	1.21	2.37	16.52	4.82	3.44	0.12	0.24	1.65	0.48
综合人工工日		小计							3.44	0.12	0.24	1.65	0.48
0.031工日		未计价材料费							43.12				
清单项目综合单价									49.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ14×2公称直径15mm以内	m	0.972	44.36	43.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0001	3.77			
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0066	0.33			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0013	3.26			

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0004	10.55			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	43.24	--	

项目编码	030611001002	项目名称	仪表阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-648	仪表阀门安装与研磨 焊接式阀门(DN50以下) 不锈钢	个	1	41.34	1.38	3.9	19.84	5.79	41.34	1.38	3.9	19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	1.38	3.9	19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							221.82				
清单项目综合单价									294.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对焊式截止阀 DN15 Φ22 PN63	个	1	221.82	221.82		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.02	38.59	0.77		
	氩气	m3	0.06	7.81	0.47		
	铈钨棒	g	0.12	0.33	0.04		
	白布	m	0.01	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	223.2	--	

项目编码	030611001003	项目名称	仪表阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-668	辅助容器 安装	个	1	42.4	3.24		20.35	5.94	42.4	3.24		20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	3.24		20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							93.18				
清单项目综合单价									165.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对焊式直通焊接终端接头PN63 BWΦ22/14 PE	套	3	31.06	93.18		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	U形螺栓M10×φ108	套	1	1.24	1.24		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.6	0.3	0.18		

	汽油	kg	0.05	9.12	0.46		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.01	6	0.06		
	电	kW·h	0.5	0.76	0.38		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	96.42	--	

项目编码	030611001004	项目名称	仪表阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-668	辅助容器 安装	个	1	42.4	3.24		20.35	5.94	42.4	3.24		20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	3.24		20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							93.18				
清单项目综合单价									165.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对焊式三通中间接头PN63 BWΦ14	套	3	31.06	93.18		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	U形螺栓M10×ϕ108	套	1	1.24	1.24		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.6	0.3	0.18		
	汽油	kg	0.05	9.12	0.46		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.01	6	0.06		
	电	kW·h	0.5	0.76	0.38		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	96.42	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-670	气源分配器(供气12点) 安装	个	5	74.2	30.31	1.46	35.62	10.39	371	151.55	7.3	178.1	51.95
综合人工工日		小计							371	151.55	7.3	178.1	51.95
3.5工日		未计价材料费							3100				
清单项目综合单价									3859.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对焊式冷凝容器 PN63 DN100 BWΦ14	个	5	620	3100		
	精制螺栓M6～8×20～70	套	40	0.17	6.8		
	U形螺栓M10×ϕ108	套	5	1.24	6.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	5	0.3	1.5		
	汽油	kg	10.5	9.12	95.76		
	棉纱头	kg	0.25	5.57	1.39		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.05	6	0.3		
	位号牌	个	60	0.51	30.6		
	电	kW·h	5	0.76	3.8		
	其他材料费			--	5.2	--	
	材料费小计			--	3251.55	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.41	1.21	2.37	16.52	4.82	3.44	0.12	0.24	1.65	0.48
综合人工工日		小计							3.44	0.12	0.24	1.65	0.48
0.031工日		未计价材料费							6.9				
清单项目综合单价									12.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仪表接管 PN63 Φ22 L=300mm公称直径15mm以内	m	0.972	7.1	6.9		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0001	3.77			
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0066	0.33			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0013	3.26			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0004	10.55			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	7.02	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		31.04	9.05	0.65	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.31	0.09
0.0061工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									8.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BVR 6mm²	m	1.05	6.65	6.98		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.79	59.02	17.21	12.3	1.7	0.48	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									27.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -25×4	m	1.05	4.7	4.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	m	1	57.24	2.08	7.77	27.48	8.01	57.24	2.08	7.77	27.48	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.08	7.77	27.48	8.01
0.54工日		未计价材料费							18.29				
清单项目综合单价									120.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢∠50×50×5	m	1.05	17.42	18.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.37	--	

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	网络终端设备安装、调试 服务器企业级	台	1	337.44	10.46	1.46	161.97	47.24	337.44	10.46	1.46	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	10.46	1.46	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							32666.67				
清单项目综合单价									33225.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控服务器	台	1	32666.67	32666.67		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32677.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							36000				
清单项目综合单价									36288.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短信息终端	台	1	36000	36000		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36014.82	--	

项目编码	030501013002	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	工作站HP280G（I5-10500,8G标配）	台	1	337.44	10.46	1.46	161.97	47.24	337.44	10.46	1.46	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	10.46	1.46	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							9166.67				
清单项目综合单价									9725.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工作站HP280G（I5-10500,8G标配）	台	1	9166.67	9166.67		
	软盘3.5"	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9177.13	--	

项目编码	030501011001	项目名称	防火墙	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-48	防火墙设备安装、调试 ICP/ISP级	台	1	253.08	13.78	1.28	121.48	35.43	253.08	13.78	1.28	121.48	35.43
综合人工工日		小计							253.08	13.78	1.28	121.48	35.43
2.28工日		未计价材料费							14166.67				
清单项目综合单价									14591.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火墙设备	台	1	14166.67	14166.67		
	软盘3.5"	片	5	2.14	10.7		
	多功能上光清洁剂	盒	0.15	17.15	2.57		
	脱脂棉	kg	0.04	12.86	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14180.45	--	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							5750				
清单项目综合单价									6131.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局域网路由器	台	1	5750	5750		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5751.98	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91

综合人工工日	小计	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	
0.38工日	未计价材料费	301000					
清单项目综合单价		301077.81					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网管系统软件	套	1	301000	301000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301009.18	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
综合人工工日		小计							219.78	4.76		105.49	30.77
1.98工日		未计价材料费							5500				
清单项目综合单价									5860.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)1.2m	个	1	5500	5500		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5504.76	--	

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-8	输出设备安装 激光打印机	台	1	44.4	0.26		21.31	6.22	44.4	0.26		21.31	6.22
综合人工工日		小计							44.4	0.26		21.31	6.22
0.4工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3572.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	激光打印机	台	1	3500	3500		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3500.26	--	

项目编码	030404012001	项目名称	蓄电池屏（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-258	蓄电池屏(柜)安装	台	1	571.34	56.74	44.98	274.24	79.99	571.34	56.74	44.98	274.24	79.99
综合人工工日		小计							571.34	56.74	44.98	274.24	79.99
5.39工日		未计价材料费							8600				
清单项目综合单价									9627.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS不间断电源山特C3K（在线式内含电池组）	台	1	8600	8600		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.04	120.46	4.82		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	2	0.21	0.42		
	水泥32.5级	kg	2.4	0.27	0.65		
	标志牌	个	1	0.16	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	尼龙绳ϕ0.5～1.0	kg	0.01	53.6	0.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3	4.55	13.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8656.74	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-800	显示器 DELL（SE2416H 23.8英寸 IPS 广色域 微边框 HDMI+VGA接口显示器）	台	1	168.72	1.44	1.55	80.99	23.62	168.72	1.44	1.55	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44	1.55	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									3876.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	显示器	台	1	3600	3600		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3601.44	--	

项目编码	030608007001	项目名称	系统调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	系统调试	点	1		75000				75000			
综合人工工日		小计							75000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									75000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	系统调试	点	1	75000	75000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	3972.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3484.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	487.81			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2555.17			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	69.69			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	69.69			
合计					6666.68			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：自控工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自控工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：自控工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6738.53	100	6738.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	238954.99	2.4	5734.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	238954.99	0.42	1003.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	238954.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1034001.87	9	93060.17
合计					99798.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：自控工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3972.13										
2	临时设施	2555.17										
3	建筑工人实名制费用	69.69										
4	智慧工地费用	69.69										
5	社会保险费	5734.92										
6	住房公积金	1003.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：自控工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：自控工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	41395.39	
1.1	人工费	5937.14	
1.2	材料费	30245.38	
1.3	施工机具使用费	1888.35	
1.4	企业管理费	2552.9	
1.5	利润	771.62	
2	措施项目费	1246	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1246	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	538.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.24	
5	税金	3932.52	
6	工程造价	47627.15	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040303002001	路灯基础	1、路灯基础 2、0.6*0.6*2m-C25钢筋混凝土基础 3、预埋螺栓、法兰盘、接地极等具体做法见施工图 4、预留1根DN50PE管 5、具体做法详见设计图	座	7	887.43	6212.01	
2	040805001002	10m单臂路灯	1、名称：10米单臂路灯 2、灯杆材质、高度：灯杆10米，内外热镀锌防腐、喷塑 3、灯架形式及臂长：单臂灯架 4、光源数量：120W高效LED灯 5、附件配置：包含灯杆内接线盒、熔断器、导线分流器、三摇控制器等 6、其他要求详见设计图纸	套	7	2992.71	20948.97	
3	040804001001	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：ϕ50	m	100	36.15	3615	
4	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1KV-3*10 3、敷设方式、部位：道路照明主干电缆	m	100	44.07	4407	
5	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖，1：2.5水泥砂浆抹面 2、规格尺寸 ：0.52m*0.52m*1.2m 3、盖板材质、规格：钢纤维井盖 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础 5、具体做法详见设计图	座	3	1034.72	3104.16	
6	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2.5m	根(块)	10	122.83	1228.3	
7	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	15	52.91	793.65	
8	040101002001	挖沟槽土方	1、电缆保护管沟槽、路灯基础坑、电缆井基坑 2、土壤类别：投标人自行考察现场，结算不予调整	m3	58.11	6.14	356.8	
9	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计设计要求 2、填方材料品种：素土 3、部位：电缆保护管沟槽、路灯基础坑	m3	46.42	10.45	485.09	
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：回填剩余土方 2、运距：投标人自行考虑运距，结算不再调整	m3	11.7	20.89	244.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					41395.39	
		单价措施合计						
合计							41395.39	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(005)

项目编码	040303002001	项目名称	路灯基础	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.061	1095.62	31.37	464.7	471.12	142.43	66.83	1.91	28.35	28.74	8.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.384	192.71	144.89		82.87	25.05	74	55.64		31.82	9.62
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0023	1765.96	4071.29	82.97	759.36	229.57	4.06	9.36	0.19	1.75	0.53
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.023229	1541.24	4018.25	403.42	662.73	200.36	35.8	93.34	9.37	15.39	4.65
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.94	46.78	9.12	2.76	21.2	4.94	46.78	9.12	2.76
8-328	砖、混凝土结构暗配 硬质聚乙烯管公称直径50mm以内	100m	0.01	1000.64	6.28	139.17	430.28	130.08	10.01	0.06	1.39	4.3	1.3
综合人工工日		小计							211.9	165.25	86.08	91.12	27.55
1.999工日		未计价材料费							305.53				
清单项目综合单价									887.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.61915	475	294.1		
	草袋子	只	0.3233	0.86	0.28		
	水	m3	0.22936	6.02	1.38		
	电	kW·h	0.28548	0.89	0.25		
	组合钢模板	kg	2.2656	4.29	9.72		
	钢管支撑	kg	0.89088	3.59	3.2		
	零星卡具	kg	4.6272	4.18	19.34		
	普通成材	m3	0.01152	1372.08	15.81		
	圆钉	kg	0.09216	4.97	0.46		
	脱模剂	kg	0.384	17.15	6.59		
	模板嵌缝料	kg	0.192	2.76	0.53		
	HPB300钢筋φ8	t	0.002346	3937	9.24		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.020378	6.27	0.13		

新点网上招投标系统

	HRB400钢筋综合	t	0.02439	3801	92.71		
	电焊条J422	kg	0.060395	6.27	0.38		
	电焊条	kg	0.5	6.27	3.14		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	PE管Φ50	m	1.0736	10.65	11.43		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.27	0.02		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0048	9	0.04		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	470.78	--	

项目编码	040805001002	项目名称	10m单臂路灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	1340.9	375.97	398.37	120.44	92.64	134.09	37.6	39.84	12.04
综合人工工日		小计							92.64	134.09	37.6	39.84	12.04
0.874工日		未计价材料费							2676.5				
清单项目综合单价									2992.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套10米单悬臂LED路灯（含灯）	套	1.01	2650	2676.5		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	铜芯聚氯乙烯绝缘线BVV3*2.5mm2	m	15	6.65	99.75		
	碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
	其他材料费			--	3.91	--	
	材料费小计			--	2810.59	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	37.17	368.18	569.75	172.25	13.25	0.37	3.68	5.7	1.72

综合人工工日	小计			13.25	0.37	3.68	5.7	1.72
0.125工日	未计价材料费							11.43
清单项目综合单价								36.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管Φ50	m	1.0736	10.65	11.43			
	PVC-U塑料管接头Φ50	个	0.1995	1.72	0.34			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.27	0.02			
	钢锯条	根	0.01	0.21				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	11.8		--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	174.53	10.09	320.43	96.87	7.45	1.75	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.75	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													44.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆YJV-3*10			m		1			30.6	30.6			
	破布			kg		0.005			6	0.03			
	汽油			kg		0.0075			9.12	0.07			
	镀锌铁丝8～12#			kg		0.0032			6.27	0.02			
	标志牌塑料扁形			个		0.06			0.16	0.01			
	橡皮垫δ2			m2		0.0007			32.59	0.02			
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0102			8.58	0.09			
	沥青绝缘胶			kg		0.001			7.5	0.01			
	硬酯酸一级			kg		0.0005			10.29	0.01			
	合金钢钻头φ8～10			根		0.0016			6.86	0.01			
	镀锌电缆吊挂3.0×50			套		0.0711			8.79	0.62			
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.234			1.46	0.34			
	精制带母镀锌螺栓M8×80			套		0.306			0.76	0.23			
	膨胀螺栓M10×80			套		0.162			1.44	0.23			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	32.35		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-784	非定型井垫层 砂砾石	10m3	0.025967	692.39	2504.16	16.12	297.73	90.01	17.98	65.03	0.42	7.73	2.34
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.039833	1658.58	6251.19	71.54	713.19	215.62	66.07	249	2.85	28.41	8.59
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.028	2023.96	945.2	67.36	870.3	263.11	56.67	26.47	1.89	24.37	7.37
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3953.82		204.38	61.79	47.53	395.38		20.44	6.18
综合人工工日		小计							188.25	735.88	5.16	80.95	24.48
1.7759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1034.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.401161	156	62.58		
	砾石40	t	0.367173	121	44.43		
	机砖	百块	2.1705	90.4	196.21		
	沥青漆	kg	0.616518	10.29	6.34		
	水	m3	0.099708	6.02	0.6		
	铸铁爬梯	kg	3.379432	4.5	15.21		
	铸铁井盖井座50cm*50cm	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	72.762238	0.352	25.61		
	其他材料费			--	14.44	--	
	材料费小计			--	735.88	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	54.05	10.91	15.95	4.82	37.1	54.05	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	54.05	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									122.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.15	6.27	0.94		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌角钢50*50*5*2500	kg	9.425	5.59	52.69		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.05	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	72.97	2.18	125.12	37.83	29.1	7.3	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	7.3	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-4×40	kg	1.26	5.61	7.07		
	电焊条	kg	0.02	6.27	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	7.3	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	58.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3162.39	221.52	66.97	0.46		2.85	0.2	0.06
1-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	1649.36			709.22	214.42	1.65			0.71	0.21
综合人工工日		小计							2.11		2.85	0.91	0.27
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.14

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	46.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.004	1184.87		173.85	509.49	154.03	4.74		0.7	2.04	0.62
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.000601	515.16	90.3	3023.68	221.52	66.97	0.31	0.05	1.82	0.13	0.04
综合人工工日		小计							5.05	0.05	2.52	2.17	0.66
0.0476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009015	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	11.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.001	515.16		1738	221.52	66.97	0.52		1.74	0.22	0.07
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	18268.65				0.07	18.27		
综合人工工日		小计							0.52	0.07	20.01	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	538.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	496.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	41.4			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	683.02			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.42			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.42			
合计					1246			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.24	100	1053.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42641.39	2.1	895.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42641.39	0.37	157.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42641.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	43694.63	9	3932.52
合计					4985.76

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	538.14										
2	临时设施	683.02										
3	建筑工人实名制费用	12.42										
4	智慧工地费用	12.42										
5	社会保险费	895.47										
6	住房公积金	157.77										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统